



Výkaz - výmer

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce
Orechová Potôň

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
----	-----	-------	----	----------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	113152140	Frezovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 100	m ²	10,240
2	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 do 100 m ³	m ³	206,237
3	131201109	Hlbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lenivosť horniny 3	m ³	240,797
4	131211101	Hlbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	34,560
5	132201202	Výkop rýny šírky 600-2000mm horn.3 do 100 m ³	m ³	15,722
6	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýn s. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	15,722
7	132211101	Hlbenie rýn šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	8,456
8	132211119	Priplatok za lepivosť pri hlbení rýn š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	8,456
9	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	264,975
10	171201202	Uloženie sypaniny na skalky nad 100 do 1000 m ³	m ³	264,975
11	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	284,675
12	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	284,675
13	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	284,675
14	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	284,675
15	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	m ²	284,675
16	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m ²	284,675
17	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	2,254
18	2519201000	Chemické odburinenie trávniku	l	0,335

2 - Zakladanie

19	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 16-125	m ³	42,438
20	2860017730	vsakovací box 1200x600x300- systém lokálneho vsakovania	ks	306,000
21	280017740	dno boxu 1200x600x300- systém lokálneho vsakovania	ks	64,000
22	2860017750	spojovací klip 36x21,5- systém lokálneho vsakovania	ks	2 208,000
23	2860017770	vstupný adaptér DN315 - systém lokálneho vsakovania	ks	4,000
24	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m ²	384,360
25	211971110	Zhotovenie oplástenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do	m ²	384,360
26	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	36,320
27	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 125 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	36,320

4 - Vodorovné konštrukcie

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
28	451573111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,578

5 - Komunikácie

29	577144111a	Asfaltový betón - vyspravenie cesty	m2	3,250
30	5922902800	Zatrávňovacia betónová dlažba 60/40/10 cm, sivá	m2	34,160
31	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka)	m2	34,160
32	5922700480	Čelná, koncová stena pre žľab šírky 150, pozinkovaná	ks	14,000
33	5923001186	Odvodňovací žľab univerzálny šírky 150, dĺžky 1 m, výšky 280 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou	ks	226,000
34	5923001722	Mriežkový rošt pre žľab šírky 150, lxšxh 1000x247x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlouzáverom, nerez V2A, pre žľaby s ochrannou hranou	ks	226,000
35	935114433	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálného s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	202,700
36	5922700450	Vpust pre žľab šírky 150, lxšxv 500x326x740 mm, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 200, betónový, s kalovým košom	ks	7,000

8 - Rúrové vedenie

37	2861420650	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 200 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000
38	2861421310	Vlnovcová šachtová rúra DN 400 L=6 m kanalizačná, materiál: PP	m	34,000
39	2865405130	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte, materiál: PVC-U	ks	8,000
40	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 400 ku kanalizačnej revíznej šachte	ks	8,000
41	2867107445	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte	ks	8,000
42	5524180260	Liatinový poklop D600 B125	ks	8,000
43	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200	m	16,540
44	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 4 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	8,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	573,129
46	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	189,570
47	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	571,113
48	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,016
49	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t	m3	2,530

99 - Presun hmôt HSV

50	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	392,612
----	-----------	--	---	---------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

PČ		Kód	Popis	MJ	Množstvo
51		000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000
52		000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000
53		001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000



Výkaz - výmer

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce
Orechová Potôň

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
----	-----	-------	----	----------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	131201102	Vykop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	225,740
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m ³	225,740
3	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m ³	36,540
4	132211139	Priplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh s nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m ³	36,540
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	262,280
6	171201202	Vloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m ³	m ³	262,280
7	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	412,780
8	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr.200 mm (vrátane dodávky materiálu)	m ²	412,780
9	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	412,780
10	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	412,780
11	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	412,780
12	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	3,450
13	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	m ²	412,780
14	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m ²	412,780
15	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	2,280
16	2519201000	Chemické odburinenie trávniku	l	0,166

2 - Zakladanie

17	211971110	Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m ²	322,760
18	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64	m ³	197,650
19	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	87,645
21	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	87,645
22	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m ²	322,760

5 - Komunikácie

23	5834374400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 STN EN 12620 + A1	t	498,570
----	------------	---	---	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	739,880
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	739,880
26	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	739,880

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
27	981511111	Demolácia konštr. obj. postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu	m3	1,200
99 - Presun hmôt HSV				
28	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	467,650
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady				
29	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000
30	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000
31	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000
32	026	kvety a okrasné dreviny (špecifikácia podľa TS)	eur	1,000