



## Výkaz - výmer

Stavba:

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce  
Orechová Potôň

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ | Kód | Popis | MJ | Množstvo |
|----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-------|----|----------|

### Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

##### 1 - Zemné práce

|    |            |                                                                                                                             |                |         |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1  | 113152140  | Frezovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. 100                    | m <sup>2</sup> | 10,240  |
| 2  | 131201102  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3 do 100 m <sup>3</sup>                                                                    | m <sup>3</sup> | 206,237 |
| 3  | 131201109  | Hlbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lenivosť horniny 3                                                         | m <sup>3</sup> | 240,797 |
| 4  | 131211101  | Hlbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                       | m <sup>3</sup> | 34,560  |
| 5  | 132201202  | Výkop rýn širky 600-2000mm horn.3 do 100 m <sup>3</sup>                                                                     | m <sup>3</sup> | 15,722  |
| 6  | 132201209  | Priplatok k cenám za tepivosť pri hlbení rýn s. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3      | m <sup>3</sup> | 15,722  |
| 7  | 132211101  | Hlbenie rýn širky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                       | m <sup>3</sup> | 8,456   |
| 8  | 132211119  | Priplatok za lepivosť pri hlbení rýn š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3                                             | m <sup>3</sup> | 8,456   |
| 9  | 162501122  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m | m <sup>3</sup> | 264,975 |
| 10 | 171201202  | Uloženie sypaniny na skalky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                  | m <sup>3</sup> | 264,975 |
| 11 | 181101101  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                         | m <sup>2</sup> | 284,675 |
| 12 | 183403151  | Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                    | m <sup>2</sup> | 284,675 |
| 13 | 183403152  | Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                      | m <sup>2</sup> | 284,675 |
| 14 | 183403161  | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                    | m <sup>2</sup> | 284,675 |
| 15 | 183405211  | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                                       | m <sup>2</sup> | 284,675 |
| 16 | 0057211300 | Trávové semeno - výber                                                                                                      | kg             | 2,968   |
| 17 | 184802111  | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko                                                 | m <sup>2</sup> | 284,675 |
| 18 | 185851111  | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                    | m <sup>3</sup> | 2,254   |
| 19 | 2519201000 | Chemické odburinenie trávniku                                                                                               | l              | 0,335   |

##### 2 - Zakladanie

|    |            |                                                                                                               |                |           |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 20 | 211521111  | Vyplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 16-125                     | m <sup>3</sup> | 42,438    |
| 21 | 2860017730 | vsakovací box 1200x600x300- systém lokálneho vsakovania                                                       | ks             | 306,000   |
| 22 | 280017740  | dno boxu 1200x600x300- systém lokálneho vsakovania                                                            | ks             | 64,000    |
| 23 | 2860017750 | spojovací klip 36x21,5- systém lokálneho vsakovania                                                           | ks             | 2 208,000 |
| 24 | 2860017770 | vstupný adaptér DN315 - systém lokálneho vsakovania                                                           | ks             | 4,000     |
| 25 | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 300                                                                    | m <sup>2</sup> | 384,360   |
| 26 | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do                | m <sup>2</sup> | 384,360   |
| 27 | 212752126  | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125                                                                        | m              | 36,320    |
| 28 | 212752212  | Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 125 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope | m              | 36,320    |

##### 4 - Vodorovné konštrukcie

| PČ                                      | Kód        | Popis                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 29                                      | 451573111  | Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                               | m3 | 8,578    |
| 5 - Komunikácie                         |            |                                                                                                                                                              |    |          |
| 30                                      | 577144111a | Asfaltový betón - vyspravenie cesty                                                                                                                          | m2 | 3,250    |
| 31                                      | 5922902800 | Zatrávňovacia betónová dlažba 60/40/10 cm, sivá                                                                                                              | m2 | 34,160   |
| 32                                      | 596912112  | Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka)                                                                                                            | m2 | 34,160   |
| 33                                      | 5922700480 | Čelná, koncová stena pre žľab šírky 150, pozinkovaná                                                                                                         | ks | 14,000   |
| 34                                      | 5923001186 | Odvodňovací žľab univerzálny šírky 150, dĺžky 1 m, výšky 280 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou                                                     | ks | 226,000  |
| 35                                      | 5923001722 | Mriežkový rošt pre žľab šírky 150, lxšxh 1000x247x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlouzáverom, nerez V2A, pre žľaby s ochrannou hranou | ks | 226,000  |
| 36                                      | 935114433  | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálného s ochrannou hranou vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250                                     | m  | 202,700  |
| 37                                      | 5922700450 | Vpust pre žľab šírky 150, lxšxv 500x326x740 mm, s ocelovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 200, betónový, s kalovým košom                                 | ks | 7,000    |
| 38                                      | 386991112  | Montáž odlučovača ropných látok, plastového, s prietokom 1,5/7,5 l/s                                                                                         | ks | 3,000    |
| 39                                      | 5923010871 | Odlučovač ropných látok z polyetylénu, prietok 1,5/7,5 l/s, s automat. uzáverom a kalovou nádržou                                                            | ks | 3,000    |
| 40                                      | 386991120  | Montáž odlučovača ropných látok, plastového, s prietokom 10/50 l/s                                                                                           | ks | 1,000    |
| 41                                      | 5923010879 | Odlučovač ropných látok z polyetylénu, prietok 10/50 l/s, s automat. uzáverom a kalovou nádržou                                                              | ks | 1,000    |
| 8 - Rúrové vedenie                      |            |                                                                                                                                                              |    |          |
| 42                                      | 2861420650 | Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 200 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu                                                                   | ks | 7,000    |
| 43                                      | 2861421310 | Vlnovcová šachtová rúra DN 400 L=6 m kanalizačná, materiál: PP                                                                                               | m  | 34,000   |
| 44                                      | 2865405130 | Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte, materiál: PVC-U                                                                                 | ks | 8,000    |
| 45                                      | 2867107430 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 400 ku kanalizačnej revíznej šachte                                                                                           | ks | 8,000    |
| 46                                      | 2867107445 | Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte                                                                                              | ks | 8,000    |
| 47                                      | 5524180260 | Liatinový poklop D600 B125                                                                                                                                   | ks | 8,000    |
| 48                                      | 871314044  | Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200                                                                                                         | m  | 16,540   |
| 49                                      | 894810009  | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 4 m s roznášacím prstencom a poklopom                                                             | ks | 8,000    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |            |                                                                                                                                                              |    |          |
| 50                                      | 979081121  | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                 | t  | 573,129  |
| 51                                      | 919735111  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                                                         | m  | 189,570  |
| 52                                      | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                                                                                            | t  | 571,113  |
| 53                                      | 979089212  | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné                                                                  | t  | 2,016    |
| 54                                      | 981511113  | Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú, -2,38000t                                                            | m3 | 2,530    |

| PČ                               | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ  | Množstvo |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 99 - Presun hmôt HSV             |           |                                                                                                               |     |          |
| 55                               | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu            | t   | 392,612  |
| VRN Vedľajšie rozpočtové náklady |           |                                                                                                               |     |          |
| 56                               | 000300016 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000    |
| 57                               | 000600042 | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia                                                          | eur | 1,000    |
| 58                               | 001000014 | Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku                                                   | eur | 1,000    |

## Výkaz - výmer

**Stavba:** Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Orechová Potôň

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| PČ                        | Kód        | Popis                                                                                                                             | MJ             | Množstvo |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |            |                                                                                                                                   |                |          |
| HSV - Práce a dodávky HSV |            |                                                                                                                                   |                |          |
| 1 - Zemné práce           |            |                                                                                                                                   |                |          |
| 1                         | 131201102  | Vykop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                | m <sup>3</sup> | 225,740  |
| 2                         | 131201109  | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3                                                               | m <sup>3</sup> | 225,740  |
| 3                         | 132211121  | Hĺbenie ryh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                 | m <sup>3</sup> | 36,540   |
| 4                         | 132211139  | Priplatok za ľepivosť pri hĺbení ryh s nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3                                           | m <sup>3</sup> | 36,540   |
| 5                         | 162501122  | Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m      | m <sup>3</sup> | 262,280  |
| 6                         | 171201202  | Odčinenie sypaviny na skalky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                                                                       | m <sup>3</sup> | 262,280  |
| 7                         | 181101101  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                                               | m <sup>2</sup> | 412,780  |
| 8                         | 181301112  | Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.200 mm (vrátane dodávky materiálu) | m <sup>2</sup> | 412,780  |
| 9                         | 183403151  | Obrobenie pôdy smykováním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                          | m <sup>2</sup> | 412,780  |
| 10                        | 183403152  | Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                            | m <sup>2</sup> | 412,780  |
| 11                        | 183403161  | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                          | m <sup>2</sup> | 412,780  |
| 12                        | 0057211300 | Trávové semeno - výber                                                                                                            | kg             | 3,450    |
| 13                        | 183405211  | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                                             | m <sup>2</sup> | 412,780  |
| 14                        | 184802111  | Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko                                                       | m <sup>2</sup> | 412,780  |
| 15                        | 185851111  | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                          | m <sup>3</sup> | 2,280    |
| 16                        | 2519201000 | Chemické odburinenie trávniku                                                                                                     | l              | 0,166    |
| 2 - Zakladanie            |            |                                                                                                                                   |                |          |
| 17                        | 211971110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextilie, v rvyhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do                                   | m <sup>2</sup> | 322,760  |
| 18                        | 211521111  | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64                                          | m <sup>3</sup> | 197,650  |
| 19                        | 212752126  | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150                                                                                            | m              | 87,645   |

| PČ                                      | Kód        | Popis                                                                                                         | MJ  | Množstvo |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 21                                      | 212752212  | Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope | m   | 87,645   |
| 22                                      | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová PP 300                                                                    | m2  | 322,760  |
| 5 - Komunikácie                         |            |                                                                                                               |     |          |
| 23                                      | 5834374400 | Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 STN EN 12620 + A1                                                         | t   | 498,570  |
| 23                                      | 386991120  | Montáž odlučovača ropných látok, plastového, s prietokom 10/50 l/s                                            | ks  | 1,000    |
| 23                                      | 5923010879 | Odlučovač ropných látok z polyetylénu, prietok 10/50 l/s, s automat. uzáverom a kalovou nádržou               | ks  | 1,000    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |            |                                                                                                               |     |          |
| 24                                      | 979081111  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | t   | 739,880  |
| 25                                      | 979081121  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | t   | 739,880  |
| 26                                      | 979089012  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                            | t   | 739,880  |
| 27                                      | 981511111  | Demolácia konštr. obj. postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu                                | m3  | 1,200    |
| 99 - Presun hmôt HSV                    |            |                                                                                                               |     |          |
| 28                                      | 998223011  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu            | t   | 467,650  |
| VRN                                     |            | Vedľajšie rozpočtové náklady                                                                                  |     |          |
| 29                                      | 000300016  | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu | eur | 1,000    |
| 30                                      | 000600042  | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia                                                          | eur | 1,000    |
| 31                                      | 001000014  | Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku                                                   | eur | 1,000    |
| 32                                      | 026        | kvety a okrasné dreviny (špecifikácia podľa TS)                                                               | eur | 1,000    |