



Výkaz - výmer

Stavba:

Vodozádržné opatrenie v intraviláne obce
Smolenice

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
----	-----	-------	----	----------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	131201102	Vykop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	648,650
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m ³	648,650
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m ³	49,560
4	131211101	Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	49,560
5	132201202	Vykop ryhy sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	62,400
6	132201209	Priplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení ryh s. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m ³	62,400
7	162501122	Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	760,610
8	171201202	Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m ³	m ³	760,610
9	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	826,575
10	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m ² hr 200 mm	m ²	2 534,600
11	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 534,600
12	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 534,600
13	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 534,600
14	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	12,640
15	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m ²	2 534,600
16	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m ²	2 534,600
17	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	16,254
18	2519201000	Chemické odburinenie trávniku	l	0,574

2 - Zakladanie

19	211971110	Zhotovenie oplástenia výpnie z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2.5	m ²	1 694,584
20	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64	m ³	784,361
21	230120053	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 400	m	19,400
22	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m ²	1 694,584

5 - Komunikácie

23	5922780500	Panel polovegetačný betónový rozmerov 2390x1030x120	ks	332,000
24	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka)	m ²	750,540
25	5834374400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 STN EN 12620 + A1	t	1 731,654

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
26	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 787,468
27	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 787,468
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 787,468
29	981511111	Demolácia konštr. obj. postupným rozoberaním	m3	2,340
99 - Presun hmôt HSV				
30	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 865,340
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady				
31	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000
32	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000
33	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000
34	026	kvety a okrasné dreviny (špecifikácia podľa TS)	eur	1,000



Výkaz - výmer

Stavba:

Vodozádržné opatrenie v intraviláne obce
Smolenice

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
----	-----	-------	----	----------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	532,790
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	532,790
3	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	136,960
4	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	136,960
5	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	669,750
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	669,750
7	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2 412,680
8	181301112	Kozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.200 mm (vrátane dodávky materiálu)	m2	975,650
9	183403151	Obrobenie pôdy smykováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 412,680
10	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 412,680
11	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 412,680
12	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	11,850
13	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	2 412,680
14	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	2 412,680
15	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	14,850
16	2519201000	Chemické odburinenie trávniku	l	0,522

2 - Zakladanie

17	211971110	Zhotovenie oplastenia vypine z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	365,420
18	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64	m3	136,452
19	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	7,250
20	289211111	Doplnenie skal.steny, kam.muriva kameňom nakupovaným	m3	18,950
21	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	7,250
22	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	365,420

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
5 - Komunikácie				
23	5834374400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 STN EN 12620 + A1	t	533,540
24	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	m	72,160
25	5839501600	Kameň - balvanitý, menšie valúny	t	48,600
26	5921958090	Palisáda 12x16,5x100 cm, farba sivá	ks	285,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
27	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 757,320
28	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 757,320
29	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20	m	72,160
30	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 757,320
31	917831514	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu	m	35,400
32	981511111	Demolácia konštr. obj. postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu	m3	15,640
99 - Presun hmôt HSV				
33	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	845,328
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady				
34	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000
35	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000
36	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000
37	026	arboristické práce, kvety a okrasné dreviny (špecifikácia podľa TS)	eur	1,000

Výkaz - výmer

Stavba:

Vodozádržné opatrenie v intraviláne obce Smolenice

Miesto:

#ODKAZ!

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
----	-----	-------	----	----------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	113152140	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,127 t	m2	465,780
2	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	689,400
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lenivosť horniny 3	m3	689,400
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m2	m3	689,400
5	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 200 mm (vrátane materiálu)	m2	139,650
6	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	139,650
7	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	139,650
8	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	139,650
9	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	139,650
10	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	139,650
11	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,120
12	2519201000	Chemické odburinenie trávniku	l	0,147
13	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	2,160

2 - Zakladanie

14	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	2 568,140
15	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	45,800
16	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	45,800
17	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64 zhotovené opätstena výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2 5	m3	516,360
18	211971110		m2	2 568,140

5 - Komunikácie

19	5834374400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 STN EN 12620 + A1	t	1 161,810
20	5922780500	Panel polovegetačný betónový rozmerov 3000x1000x150/100	ks	312,000
21	596912112	Kladenie trávky z vegetačných tvarníc (bez lôžka)	m2	880,600
22	577144111a	Asfaltový betón - vyspravenie pôvodného chodníka	m2	304,800

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	102,600
24	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 551,180

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
25	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 515,760
26	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 551,180
27	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	35,420
99 - Presun hmôt HSV				
28	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 438,651
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady				
29	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000
30	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000
31	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000