

ENERGYR s.r.o.

Staré kasárne 1406/6, 066 01 Humenné

PRS a MaR

KÁBLOVÁ LISTINA

Objednávateľ:

Investor:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,
Južné Nábrežie č.13, 042 19 Košice

Stavba:

Rekonštrukcia pynovej kotolne

Objekt:

Objekt na ul. Alžbetiná č.12 v Košiciach

Miesto stavby:

Alžbetiná č.12 v Košiciach

Projektant stavby:

Ing. Alexander SZEKELY

Zodpovedný projektant:

Ing. Igor ŠEPEĽA

Projektant:

Ing. Igor ŠEPEĽA

Číslo sady:

1

Číslo zákazky

2020-23

Archívne číslo:

2020-23-KL

Dátum:

09.2020

	Stavba:	Rekonštrukcia plynovej kotolne				
	Objekt:	Objekt na ul. Alžbetina č.12 v Košiciach				
	Diel:	PRS + MaR				
Pč	OZNAČENIE	TYP	OD	DO	POPIS	DĹŽKA(m)
1	WS K1	LiYCY 2x0,75	NK1	K1	komunikačný prepoj e-BUS	12,00
2	WS K2	LiYCY 2x0,75	K1	K2	komunikačný prepoj e-BUS	4,00
3	WS NZ1	LiYCY 2x0,75	NK1	NZ1	komunikačný prepoj e-BUS	3,00
4	WS NZ2	LiYCY 2x0,75	NZ1	NZ2	komunikačný prepoj e-BUS	3,00
5	WS NZ3	LiYCY 2x0,75	NZ2	NZ3	komunikačný prepoj e-BUS	3,00
1	WS SB01	CYKY-O 3x1,5	RMDT1	SB01	stop tlačítko	8,00
2	WS HA1	H05VV-F 5G0,75	RMDT1	HA1	optická a akustická signalizácia	6,00
3	WS LAH1	JYTY-O 2x1	RMDT1	LAH1	zaplavenie - elektródy	10,00
4	WS TAH1	YSLY-JZ 4x1	RMDT1	TAH1	prehriatie kotolne	8,00
5	WS PAL1	YSLY-JZ 4x1	RMDT1	PAL1	havarijný tlak UK	15,00
6	WS MXQA1	JYTY-O 4x1	RMDT1	MXQA1	detekcia plynu - odbočná krabica	3,00
7	WS QAH1	JYTY-O 4x1	MXQA1	QAH1	detektor metán - kotolňa	9,00
8	WS QAH2	JYTY-O 4x1	MXQA1	QAH2	detektor CO - kotolňa	13,00
9	WS QAH3	JYTY-O 4x1	MXQA1	QAH1	detektor metán - plynomerňa	16,00
10	WS AA2	J-Y(St)-Y 3x2x0,8	RMDT1	AA2	diaľková signalizácia - GSM volač	5,00
1	WS BT0	LiYCY 2x0,75	K1	BT0	vonkajšia teplota	9,00
2	WS BT10	LiYCY 2x0,75	NK1	BT10	teplota spoločný výstup kotlov	17,00
3	WS YV1	H05VV-F 5G1	NZ1	YV1	regulačný ventil vetvy UK - V1	11,00
4	WS BT1	LiYCY 2x0,75	NZ1	BT1	teplota na vstupe do zóna UK - V1	11,00
5	WS YV2	H05VV-F 5G1	NZ2	YV2	regulačný ventil vetvy UK - V2	11,00
6	WS BT2	LiYCY 2x0,75	NZ2	BT2	teplota na vstupe do zóna UK - V2	11,00
7	WS YV3	H05VV-F 5G1	NZ3	YV3	regulačný ventil vetvy UK - V3	11,00
8	WS BT3	LiYCY 2x0,75	NZ3	BT3	teplota na vstupe do zóna UK - V3	11,00
1	WL RMDT1	CYKY-J 3x6	RP1	RMDT1	hlavný prívod	30,00
2	WL K1	CYKY-J 3x1,5	RMDT1	K1	kotel K1 - napájanie	17,00
3	WL K2	CYKY-J 3x1,5	RMDT1	K2	kotel K2 - napájanie	18,00
4	WL XC1	CYKY-J 3x1,5	RMDT1	XC1	úpravňa vody - napájanie	10,00
5	WL EL01	CYKY-J 3x1,5	RMDT1	EL01	osvetlenie kotolne a plynomerne	60,00
6	WL XC2	CYKY-J 3x2,5	RMDT1	XC2	zásuvkový okruh 230V	9,00
7	WL NK1	H05VV-F 5G1	RMDT1	NK1	kaskádny radič napájanie + signalizácia	9,00
8	WL NZ1	H05VV-F 5G1	RMDT1	NZ1	rozširujúci modul vetva V1 - napájanie + ovládanie čerpadla	9,00
9	WL NZ2	H05VV-F 5G1	RMDT1	NZ2	rozširujúci modul vetva V2 - napájanie + ovládanie čerpadla	9,00
10	WL NZ3	H05VV-F 5G1	RMDT1	NZ3	rozširujúci modul vetva V3 - napájanie + ovládanie čerpadla	9,00
11	WS EV0	H05VV-F 3G1	RMDT1	EV0	bezpečnostný uzáver plynu	10,00
12	WL M1	H05VV-F 3G1	RMDT1	M1	čerpadlo vetvy UK V1 - napájanie	15,00
13	WL M2	H05VV-F 3G1	RMDT1	M2	čerpadlo vetvy UK V2 - napájanie	15,00
14	WL M3	H05VV-F 3G1	RMDT1	M3	čerpadlo vetvy UK V3 - napájanie	15,00