



Košice, 05.10.2021
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja UROSKOP OMNIA**“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 217/2021, zo dňa 23.09.2021, pod značkou 43874– WYP, bola dňa 01.10.2021 doručená žiadosť o vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Vo výkrese č. AS-4-Pôdorys I.PP-Búracie práce, nový stav-XIX. PAV – MP máme búrať podhľad, z ktorého nám vzniknú odpady 0,10 t + 1,6 t. Zneškodnenie tohto odpadu a odvoz tohto odpadu nie je vykázaný vo výkaze výmer. Žiadame doplniť do výkazu výmer.“

Odpoveď č. 1:

Vo výkaze výmer je doplnený odpad.

Otázka č. 2:

„Medicinálne plyny sú vo výkaze výmer ASR MP a aj vo výkaze výmer ASR RTG, UROSKOP. Je to duplicitná položka.“

Odpoveď č. 2:

Nie je to duplicitná položka.

Medicinálne plyny v stavbe „Rozvody medicínálnych plynov pre XIX.PAV“ je vykázaný rozvod MP od hlavného uzáveru kyslíka na I.PP po RTG miestnosť na II.NP. Medicínálne plyny v stavbe „Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja urooskop OMNIA na urologickom oddelení“ je vykázaný rozvod MP na II.NP v rámci RTG miestnosti.

Otázka č. 3:

„V miestnosti č. 201 sa má na stenách previesť antibakteriálny náter Steridex. Vo výkrese je uvedené, že podklad pod Steridex sa má zrealizovať sadrová omietka (61 m²). Chceme sa opýtať či táto výmera 61 m² je zahrnutá vo výmere sadrových omietok 163,55 m²“.

Odpoveď č. 3:

Áno je zahrnutá vo výmere sadrových omietok.

Otázka č. 4:

„Podľa PD máme dodať a namontovať drevené dvere v počte 5 ks. Vo výkaze výmer chýba položka na dodávku dverí. Žiadame doplniť.“

Odpoveď č. 4:

Dodávka dverí je doplnená vo výkaze výmer.

Otázka č. 5:

„Vo výkrese Pôdorys II.NP - Kanáliky je navrhnutý kovový káblový kanál v celkovej dĺžke 4,56 m (položky č. 94 a 95 výkazu výmer). Vo výkaze výmer pod položkou č. 10 sú uvedené kanály betónové voľné v celkovej dĺžke 4,56 m. Sú to tie isté kanáliky?“

Odpoveď č. 5:

V položke č. 94 a 95 je samostatný kovový káblový kanál a v p. č. 10 je doplnenie betónu po osadení kovových kanálikov.

Zároveň dávame opravený výkaz výmer, 2x súbor excel.