Popis materiálu	mn.	m.j.
POTRUBÍ		
POTRUBÍ WAVIN SDR11 PE100 RC VODA D160 V 12m TYČI	3	ks
POTRUBÍ WAVIN SDR11 PE100 RC VODA D90 V KOTÚČI	37,5	m
CHRÁNIČKA – POTRUBÍ WAVIN SDR17 PE100 D200 V 12m TYČI	1	ks
CHRÁNIČKA – POTRUBÍ WAVIN SDR17 PE100 D250 V 12m TYČI	1	ks
TVAROVKY		
ELEKTRO T KUS WAVIN PE100 D160 PN10/16	1	ks
ELEKTROKOLENO WAVIN PE100 90° D90 PN10/16	2	ks
ELEKTROSPOJKA WAVIN SDR11 PE100 D160 PN10/16	5	ks
ELEKTROSPOJKA WAVIN SDR11 PE100 D90 PN10/16	3	ks
FF KUS 8500 L=500 DN150 PN16 HAWLE	1	ks
FFR KUS 8550 DN150/100 PN16 HAWLE	1	ks
FFR KUS 8550 DN150/80 PN16 HAWLE	1	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A WAVIN SDR11 PE100 D160 PN10/16	5	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK A WAVIN SDR11 PE100 D90 PN10/16	2	ks
PP 90° 5049 DN150 PN16 HAWLE	1	ks
PŘÍRUBA PP–OCEL WAVIN D160 PN16	5	ks
PŘÍRUBA PP–OCEL WAVIN D90 PN16	2	ks
ČELNÍ TĚSNĚNÍ WAVIN D160/180	5	ks
ČELNÍ TĚSNĚNÍ WAVIN D90	2	ks
ARMATURY		
H K260 SGG DN150 1,50 M A1B2 PN16 HAWLE	1	ks
N.P. 3510 DN300/100 PN16 HAWLE	1	ks
Š 4000E2 DN150 PN16 HAWLE	2	ks
INÉ		
PLOCHÉ TĚSNĚNÍ 3470 DN 150 HAWLE	3	ks
PODKLADOVÁ DESKA 3481 HAWLE	2	ks
POKL. 1750 TUHÝ, Š A COMBI T HAWLE	2	ks
ZS 9500E2 TELE. 1,30–1,80 M DN 125/150 HAWLE	2	ks
SIGNALIZAČNÝ KÁBEL AYKY 6mm2	100	m
VÝSTRAŽNÁ FÓLIA "VODOVOD"	100	m

±0,000 = 209,290 m n. m.

REV Č. / REV NO:	DÁTUM / DATE:	OBSAH / CONTENT:	VYPRACOVAL / MADE BY:	PODPIS / SIGN.:
1.				
2.				
3.				

AUTOR NÁVHRU / AUTHOR PROPOSAL:	
GENERÁLNY PROJ. / GENERAL ENGINEER:	CEVING s.r.o., Košice
KONTROLOVAL/ CHKD BY:	ING.RADOSLAV LEVČÍK
ZODPOV. PROJ. / RESPONSIBLE ENG:	ING. PETER MOLNÁR
PROJEKTANT / MADE BY:	ING. PETER MOLNÁR
INVESTOR / CLIENT:	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice
MIESTO STAVBY / SITE:	p.č: 265/1; k.ú: Stredné Mesto; obec: Košice-Staré Mesto; okres: Košice I; Košický kraj
NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:	ŠPORTOVÁ HALA ANGELS ARÉNA - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
STAVEBNÝ OBJEKT / BUILDING UNIT:	SO 02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
Č. PARE/ NO. COPY:	
NÁZOV VÝKRESU / TITLE DRWG:	KLADAČSKÝ PLÁN

CEVING s.r.o.
Projektovo-inžinierska kancelária
Krivá 18, 040 01 Košice
+421 55 6782726, www.ceving.sk

STUPEŇ PD / LEVEL:	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
DIEL / PART:	VODOVOD
DÁTUM / DATE:	15.06.2021
FORMÁT/ FORMAT:	3xA4
ARCH.Č./ ARCH.NO.:	PD_CEV_2020_0226
MIERKA / SCALE:	-
Č. VÝKRESU / NO DRWG:	6.