

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objekt: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EVAM plus, s.r.o. Lubina 174

Spracoval: Roman Martinčíč

Miesto:

Dátum: 5. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	861,724	0,90	775,55
		"odstránenie porastu v strede medzi chodníkmi terasy				
		(31,5+21,5)/2*8,5		225,250		
		(31,5+22,5)/2*25		675,000		
		"odpočet položeného piesku				
		-29,5*4		-118,000		
		-21*3,5		-73,500		
		"odpočet kruhu				
		-3,14*11,25*11,25		-397,406		
		"terasa - ZD				
		568,38-18		550,380		
		Súčet		861,724		
2	112201119.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 900 do 1000 mm	ks	1,000	444,81	444,81
3	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	18,000	3,75	67,50
		"odstránenie ZD ...cca 18 m2				
		18		18,000		
4	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	105,000	5,74	602,70
		7,0*15,0		105,000		
5	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	40,000	5,98	239,20
		"prebytočná zemina				
		40		40,000		
6	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	435,192	3,50	1 523,17
		"kruh				
		3,14*11,25*11,25*(0,3+0,4)/2		139,092		
		"ozn I. a II."plôch				
		(365+236+38+138+85+125)*0,3		296,100		
		Súčet		435,192		
7	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	435,192	0,99	430,84
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	77,355	26,82	2 074,66
		"výkop pre základ a BT 15, hĺbka 45 cm, šírka 30 cm				
		8*5*0,3*0,45		5,400		
		2*9*0,3*0,45		2,430		
		4*35*0,3*0,45		18,900		
		24*4*0,3*0,45		12,960		
		12*8,5*0,3*0,45		13,770		
		8*6,5*0,3*0,45		7,020		
		18*2*0,3*0,45		4,860		
		18*2*0,3*0,45		4,860		
		5*(2+0)/2*0,3*0,45		0,675		
		12*1,5*0,3*0,45		2,430		
		5*6*0,3*0,45		4,050		
		Súčet		77,355		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objekt: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EVAM plus, s.r.o. Lubina 174

Miesto:

Spracoval: Roman Martinčíč

Dátum: 5. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
9	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	77,355	7,58	586,35
10	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	552,547	3,70	2 044,42
		"prebytočná zemina				
		40		40,000		
		"odkop pre plochy I., II. + kruh				
		435,192		435,192		
		"ryhy				
		77,355		77,355		
		Súčet		552,547		
11	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25 969,709	0,35	9 089,40
		"50km				
		552,547*47		25 969,709		
12	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	70,800	2,92	206,74
		"pieskoviská - 30cm				
		236*0,3		70,800		
13	583310000300.S	Piesok	t	120,360	18,33	2 206,20
		70,8*1,7		120,360		
14	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	552,547	0,78	430,99
15	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	1,280	11,47	14,68
		"stĺpiky a vzpery pre bránu + oplatenie				
		2*2*0,4*0,4*0,8		0,512		
		2*3*0,4*0,4*0,8		0,768		
		Súčet		1,280		
16	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	939,330	8,33	7 824,62
		552,547*1,7		939,330		
17	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	568,380	0,94	534,28
		"terasa				
		568,38		568,380		
18	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	10,000	16,72	167,20
		"pre oplatenie pôvodné a nové				
		3+3		6,000		
		"stĺpiky a vzpery pre bránu				
		2+2		4,000		
		Súčet		10,000		

2

Zakladanie

19	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	21,488	133,33	2 865,00
		"BT 15				
		8*5*0,15*0,25		1,500		
		2*9*0,15*0,25		0,675		
		4*35*0,15*0,25		5,250		
		24*4*0,15*0,25		3,600		
		12*8,5*0,15*0,25		3,825		
		8*6,5*0,15*0,25		1,950		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objekt: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EVAM plus, s.r.o. Lubina 174

Miesto:

Spracoval: Roman Martinčíč

Dátum: 5. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		18*2*0,15*0,25		1,350		
		18*2*0,15*0,25		1,350		
		5*(2+0)/2*0,15*0,25		0,188		
		12*1,5*0,15*0,25		0,675		
		5*6*0,15*0,25		1,125		
		Súčet		21,488		
20	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	35,585	84,79	3 017,25
		"základ pod BT15, hĺbka 20 cm, šírka 30 cm				
		8*5*0,3*0,2*1,035		2,484		
		2*9*0,3*0,2*1,035		1,118		
		4*35*0,3*0,2*1,035		8,694		
		24*4*0,3*0,2*1,035		5,962		
		12*8,5*0,3*0,2*1,035		6,334		
		8*6,5*0,3*0,2*1,035		3,229		
		18*2*0,3*0,2*1,035		2,236		
		18*2*0,3*0,2*1,035		2,236		
		5*(2+0)/2*0,3*0,2*1,035		0,311		
		12*1,5*0,3*0,2*1,035		1,118		
		5*6*0,3*0,2*1,035		1,863		
		Súčet		35,585		
21	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,658	1 323,35	870,76
		"výstuž 5/100/10 ...3,08kg/m2 ...1,2% stratné				
		35,585/0,2*3,08*1,2/1000		0,658		
22	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,325	84,66	112,17
		"stĺpiky a vzpery pre bránu				
		2*2*0,4*0,4*0,8*1,035		0,530		
		"oplotenie				
		2*3*0,4*0,4*0,8*1,035		0,795		
		Súčet		1,325		
23	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	85,950	0,83	71,34
		"na betónové tvárnice				
		8*5*0,15		6,000		
		2*9*0,15		2,700		
		4*35*0,15		21,000		
		24*4*0,15		14,400		
		12*8,5*0,15		15,300		
		8*6,5*0,15		7,800		
		18*2*0,15		5,400		
		18*2*0,15		5,400		
		5*(2+0)/2*0,15		0,750		
		12*1,5*0,15		2,700		
		5*6*0,15		4,500		
		Súčet		85,950		
24	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	87,669	1,00	87,67
		85,95*1,02		87,669		

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

25	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	8,000	8,30	66,40
		"stĺpiky pôvodného a nového oplotenia				
		3+3		6,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objekt: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EVAM plus, s.r.o. Lubina 174

Miesto:

Spracoval: Roman Martinič

Dátum: 5. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"stĺpiky pre bránu				
		2		2,000		
		Súčet		8,000		
26	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	2,000	8,30	16,60
		"vzpery pre bránu				
		2		2,000		
27	145540000600.S	Profil oceľový 50x4 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,111	1 500,00	166,50
		"stĺpik oplotenia Jäkl 50/50/4 = 5,53 kg/m				
		(3+3)*2,5*5,53/1000		0,083		
		"vzpery pre bránu				
		2*2,5*5,53/1000		0,028		
		Súčet		0,111		
28	1934	Oceľový profil tenkostenný uzatvorený štvorc. 80x80mm hr.5mm	t	0,058	1 500,00	87,00
		"stĺpik pre bránu Jäkl 80/80/5 = 11,6 kg/m				
		2*2,5*11,6/1000		0,058		
29	1455280	Plastová zátka - uzatvorenie stĺpika	ks	8,000	2,33	18,64
		"stĺpik oplotenia				
		3+3		6,000		
		"stĺpiky pre bránu				
		2		2,000		
		Súčet		8,000		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
30	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	21,488	50,88	1 093,31
		"zásyp okolo BT				
		8*5*0,25*(0,075+0,075)		1,500		
		2*9*0,25*0,15		0,675		
		4*35*0,25*0,15		5,250		
		24*4*0,25*0,15		3,600		
		12*8,5*0,25*0,15		3,825		
		8*6,5*0,25*0,15		1,950		
		18*2*0,25*0,15		1,350		
		18*2*0,25*0,15		1,350		
		5*(2+0)/2*0,25*0,15		0,188		
		12*1,5*0,25*0,15		0,675		
		5*6*0,25*0,15		1,125		
		Súčet		21,488		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
31	91593002R	Montáž plastového obrubníka - EKO BRIM	m	115,770	5,00	578,85
		5,6+14,7+11,65+3,84+6,71+4,5+8,23+13,34		68,570		
		18,39+8,02+20,79		47,200		
		Súčet		115,770		
32	404490008001	Neviditeľný obrubník EKO-BRIM	ks	121,559	3,50	425,46
		115,77*1,05		121,559		
33	404490008002	Klince EKO-BRIM	ks	500,000	0,25	125,00
		"spotreba 3-5ks /m				
		"115,77*4 = 463,08 ks..bal 500ks				
		500		500,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objekt: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EVAM plus, s.r.o. Lubina 174

Spracoval: Roman Martinčíč

Miesto:

Dátum: 5. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
34	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,864	13,56	364,28
35	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 316,336	0,46	605,51
36	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,859	8,33	65,47
37	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	19,005	12,33	234,33
		"asfalt				
		19,005		19,005		

99 Presun hmôt HSV

38	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	166,093	10,27	1 705,78
----	-------------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

39	762112110.S	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	118,000	4,22	497,96
		"pôvodné oplatenie - posun				
		"32ks dosiek - 2m , šíry 15 cm				
		32*2		64,000		
		"nové oplatenie 4,05/0,15=27ks				
		"27ks dosiek - 2m výška				
		27*2		54,000		
		Súčet		118,000		
40	60511000050R	Dosky akost' I hr. 18-22 mm, š. 150 mm - /ako pôvodné/	m3	0,196	350,00	68,60
		"nové oplatenie				
		2*27*0,15*0,022*1,1		0,196		
41	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	0,389	8,96	3,49
		"pôvodné oplatenie				
		2*32*0,15*0,022		0,211		
		"nové oplatenie				
		2*27*0,15*0,022		0,178		
		Súčet		0,389		
42	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	28,680	2,14	61,38
		"pôvodné oplatenie				
		"3ks - 5,06 m				
		3*5,06		15,180		
		"nové oplatenie				
		"3ks - 4,5m				
		3*4,5		13,500		
		Súčet		28,680		
43	605110000900.S	Hranoly pre rošt	m3	0,075	350,00	26,25
		"stratné 1,04%				
		28,68*0,05*0,05*1,04		0,075		
44	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klinec, závrty	m2	0,072	8,96	0,65
		28,68*0,05*0,05		0,072		
45	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	568,380	5,42	3 080,62
		"drevená terasa				
		568,38		568,380		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objekt: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EVAM plus, s.r.o. Lubina 174

Miesto:

Spracoval: Roman Martinčíč

Dátum: 5. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
46	611980004300	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, hrxš 28x120 mm, hladké dosky, komorovo sušená na max. 20%	m2	620,589	24,85	15 421,64
		"terasa - chodníky				
		568,38*1,08		613,850		
		"materiál - rampa ... práca v HZS				
		6,24*1,08		6,739		
		Súčet		620,589		
47	1810240806	Nerezový vrut WPC WOODPLASTIC A2 4*60 mm	ks	7 757,370	0,10	775,74
		568,38*13,5		7 673,130		
		6,24*13,5		84,240		
		Súčet		7 757,370		
48	762526110.S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	568,380	4,48	2 546,34
49	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, vxš 45x70 mm- sibírska borovica	m	1 237,680	2,50	3 094,20
		"podkladný rošt na BT				
		10*8*1,08		86,400		
		18*2*1,08		38,880		
		70*4*1,08		302,400		
		8*24*1,08		207,360		
		17*12*1,08		220,320		
		13*8*1,08		112,320		
		4*18*1,08		77,760		
		4*18*1,08		77,760		
		2*5*1,08		10,800		
		3*12*1,08		38,880		
		12*5*1,08		64,800		
		Súčet		1 237,680		
50	76259110R	Montáž zakrytia kanálov fošňami hr. do 60 mm, z reziva mäkkého a tvrdého - otvarací, výroba a materiál v terasách	m2	1,000	6,39	6,39
		"poklop pre šachtu				
		1		1,000		
51	762595000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	19,700	8,96	176,51
		"drevená terasa				
		568,38*0,028		15,915		
		6,24*0,028		0,175		
		"podkladný hranol"				
		1237,68/1,08*0,045*0,07		3,610		
		Súčet		19,700		
52	762633110.S	Montáž vrát tesárskych	m2	4,800	3,35	16,08
		2*2,4		4,800		
53	605001	Drevené vráta s kyvnými krídlami, vrátane kovania, vrátane náteru	ks	1,000	666,66	666,66
54	76296181R	Rozoberanie dreveného oplotenia s oceľovými stĺpkami - ponechaním na stavenisku	m	5,060	3,05	15,43
		"pôvodný plot				
		5,06		5,060		
55	76296182R	Rozoberanie oplotenia z drevenými kolmi - kruh	m	70,650	3,70	261,41
		"ohradenie kruhu - kolmi				
		3,14*22,5		70,650		
56	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2 350,000	0,05	117,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objekt: Kúpalisko Sihot' - dokončenie gastrozóny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EVAM plus, s.r.o. Lubina 174

Spracoval: Roman Martinčíč

Miesto:

Dátum: 5. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

783

Nátery

57	783271001p	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové dvojnásobné-105µm	m2	4,480	12,06	54,03
----	------------	--	----	-------	-------	-------

"stĺpik oplatenia

(3+3)*2*0,05*4

2,400

"vzpery bránky

2*2*0,05*4

0,800

"stĺpiky brány

2*2*0,08*4

1,280

Súčet

4,480

58	783711301	Nátory tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	1 485,646	4,72	7 012,25
----	-----------	---	----	-----------	------	----------

"rampa - obe strany

6,24*2

12,480

"terasa - obe strany

568,38*2

1 136,760

"hrany terasy

0,028*(14,7+34+29+12+6,1+8+3,1+1,1+2,6+8,6)

3,338

0,028*(1,6+13)*2

0,818

0,028*(5,9+5,06)*2

0,614

0,028*(4,9+8+3,9+2,1+22,5+2,2+18+18,3+5,1+22,3+17+21+13)

4,432

"rošt terasy

1237,68*(0,045+0,07)*2

284,666

"oplotenie pôvodné , nové

5,06*2*2

20,240

4,5*2*2

18,000

"rošt oplatenia

3*5,05*0,05*3

2,273

3*4,5*0,05*3

2,025

Súčet

1 485,646

59	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	4,080	2,15	8,77
----	-----------	---	----	-------	------	------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

60	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - rampa	hod	8,000	16,66	133,28
----	-------------	--	-----	-------	-------	--------

spätná montáž

8

8,000

Celkom

75 885,78

EVAM plus, s.r.o.
916 12 Lubina 174
IČO: 50 843 621
DIČ: 21 20 52 50 88