

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie

1, Z výkazu výmer nie je jasné, či sú uvažované zemné práce vrátane lôžka a zásypu, aj pre ležaté rozvody kanalizácie a vodovodu pod základovými konštrukciami. V prípade, že uvedené práce výkaz výmer neobsahuje žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

Odpoveď č.1

Vo výkaze výmer častí zdravotníckych sú zahrnuté v položkách č.17 a 18

2. Vo výkaze výmer nie je uvažované s ukotvením priečok k murovaným alebo betónovým konštrukciám. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.2

Vo Výkaze Výmer častí architektúra započítať v položkách murovanie

3. Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod vnútorné omietky. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.3

Vo Výkaze Výmer častí architektúra započítať v položke č.49 vnútorná omietka sadrová

4. Vo výkaze výmer nie je uvažované s okrajovými dilatačnými páskami pri poteroch. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov a projektovej dokumentácií, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.4

Vo Výkaze Výmer častí architektúra započítať v položke č.64 mazanina z prostého betónu

5. Vo výkaze výmer nie je uvažované so zbrúsením povlaku poterov. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.5

Vo Výkaze Výmer častí architektúra započítať v položke č. 65 príplatok za prehladenie povrchu betónovej mazaniny

6. Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod nivelačné potery. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.6

Vo Výkaze Výmer časť architektúra započítať v položke č.64 mazanina z prostého betónu

7. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané s pomocným lešením pri omietkach, elektroinštalácií, sadrokartónových konštrukciách... Ak nie, žiadame doplniť množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď č.7

Vo Výkaze Výmer časť architektúra položka č. Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m

8. Vo výkaze výmer sa neuvažuje s montážou a dodávkou „interiérovej a exteriérovej pásky pri montáži okien“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.8

Vo Výkaze Výmer časť architektúra zahrnuté v položkách č.147-153 vid' podrobná definícia izolačné trojsklo, nepriezv.38dB,vrátane celoobvodového kovania, izolačných pásiiek (otváranie vid' PD) - O1A

9. Vo výkaze výmer nie je uvažované s položkou „Úprava spoju medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.9

Vo Výkaze Výmer časť architektúra započítať v položkách č. 119 – 120 SDK závesná konštrukcia

10. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či sú prechodové lišty pri podlahách povlakových súčasťou verejného obstarávania. Ak áno žiadame doplniť položku lišt v bm do výkazu výmer.

Odpoveď č.10

Vo Výkaze Výmer časť architektúra započítať do položiek č. 163 a 164

11. Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod keramické obklady a dlažby. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.11

Vo Výkaze Výmer časť architektúra započítať do položiek montáž dlažby a obkladu

12. Vo výkaze výmer nie je uvažované so „Zakrývaním podláh, zariadení, okien a dverí pred maľbami“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.12**Vo Výkaze Výmer časť architektúra započítať do položiek č. 170 a 171**

13. Vo výkaze výmer nie je uvažované s „Oblepenie vypínačov, zásuviek, zárubní páskou“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č.13**Vo Výkaze Výmer časť architektúra započítať do položiek č. 170 a 171**

14. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „vyregulovanie vykurovacieho systému“ do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď č.14**Nie je súčasťou verejného obstarávania**

15. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie objektu MaR s uvedením popisu, množstva a mernej jednotky jednotlivých komponentov položky do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď č.15**Nie je súčasťou verejného obstarávania**

16. V projektovej dokumentácii je pre kontaktný zatepľovací systém navrhované lokálne zateplenie z minerálnej vlny, ale vo výkaze výmer chýba. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď č.16

Vo Výkaze Výmer časť architektúra upravená výmera položky č. 59 Kontaktný zatepľovací systém z EPS 70F hr. 150 mm.

Položka č. 172 novovzniknutá položka. Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov

17. Vo výkaze výmer v časti SO 107 Materská škola sú položky č. 73, 75, 76, 117 uvedené ako 1 kpl. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o bližšiu špecifikáciu s určením popisu prác, mernej jednotky, množstva.

Odpoveď č.17

Potrebné naceníť na základe projektovej dokumentácie, pretože sa jedná o položky ku ktorým je potrebná dielčia dokumentácia od dodávateľa, resp. zhotoviteľa.

Verejný obstarávateľ zároveň dáva uchádzačom na vedomie, že v zmysle odpovedí aktualizuje výkaz výmer - SO 107 - Materská škola (2021) aktualizované zadanie.xlsx, ktorý bude prílohou tejto odpovede na žiadosti o vysvetlenie a bude nahratý taktiež v dokumentoch v profile tejto zákazky. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o predloženie aktualizovaného výkazu výmer pre danú časť vo svojej ponuke.