



## Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: **DRYADA garden, s.r.o.**  
Sídlo: Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé  
Obchodný register: Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 55785/L  
  
Štatutárny orgán: Zuzana Šimurdová, konateľka  
  
Meno kontaktnej osoby: Ing. Petra Kubisová  
[Redacted]  
  
IČO: 46475869  
DIČ: 2023393130  
IČ DPH: SK2023393130  
  
Banka: Tatra banka, a.s.  
pobočka Martin  
M. R. Štefánika 70, 036 01 Martin  
  
Číslo účtu: [Redacted]  
IBAN: [Redacted]  
  
Číslo tel.: [Redacted]  
Číslo faxu: [Redacted]  
E-mail: [Redacted]  
Internetová adresa: [www.dryadagarden.sk](http://www.dryadagarden.sk)

Zapísaný v zozname podnikateľov od 08.02.2019 pod značkou 2019/2-PO-E9825.  
Zapísaný v registri partnerov verejného sektora od 01.02.2017, vložka č. 2287.

V Oravskom Veselom, dňa 22.11.2021

[Redacted]  
Zuzana Šimurdová  
konateľka

**Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií****Revitalizácia parku Motýlia lúka**

Obchodné meno uchádzača:	DRYADA garden, s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé
Štatutárny zástupca:	Zuzana Šimurdová, konateľka
IČO:	46475869
IČ DPH:	SK2023393130
Telefónne číslo:	
E-mailová adresa:	

**Kritérium č. 1****Celková cena s DPH**

Ponuka	Cena v EUR bez DPH:	Výška DPH	Cena celkom s DPH
	102 700,37 €	20 540,07 €	<b>123 240,44 €</b>
<b>Počet bodov za kritérium č. 1</b>			
<b>4</b>			

**Kritérium č. 2a****Skúsenosti stavbyvedúceho**

Stavbyvedúci (meno, priezvisko):

1. skúsenosť	Názov realizácie: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica
	Lehota uskutočnenia: 2019
	Cena v EUR s DPH: 97 879,18
	Meno, priezvisko, tel.: Ing. arch. Ondrej Šimurda
2. skúsenosť	Názov realizácie: Výstavba chodníkov obec Valča
	Lehota uskutočnenia: 2018-2019
	Cena v EUR s DPH: 426 000,00
	Meno, priezvisko, tel.: JUDr. M. Ondráčková
3. skúsenosť	Názov realizácie: Komplexná obnova bytového domu Pod slivkou L. Mikuláš
	Lehota uskutočnenia: 2019-2020
	Cena v EUR s DPH: 432 000,00
	Meno, priezvisko, tel.: Ing. E. Turková,
4. skúsenosť	Názov realizácie: Obnova bytového domu Hurbanova v Martine
	Lehota uskutočnenia: 2020
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.: I. Škrovinová, 0903 904 519
5. skúsenosť	Názov realizácie: Úprava verejného priestranstva v obci Bartošovce
	Lehota uskutočnenia: 2018
	Cena v EUR s DPH: 60 279,32
	Meno, priezvisko, tel.: Ing. arch. Ondrej Šimurda
6. skúsenosť	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:
7. skúsenosť	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:




7. skúsenosť	Cena v EUR s DPH: Meno, priezvisko, tel.:
8. skúsenosť	Názov realizácie: Lehota uskutočnenia: Cena v EUR s DPH: Meno, priezvisko, tel.:
9. skúsenosť	Názov realizácie: Lehota uskutočnenia: Cena v EUR s DPH: Meno, priezvisko, tel.:
10. skúsenosť	Názov realizácie: Lehota uskutočnenia: Cena v EUR s DPH: Meno, priezvisko, tel.:

Kritérium č. 2b	
Lehota výstavby	
Lehota výstavby v kalendárnych dňoch:	90
Počet bodov za kritérium č. 2b	
10,00	

Platca DPH
------------

**Čestné vyhlásenie:** Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk a postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemeauchadzaca/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

Dňa 22.11.2021	v Oravskom Veselom	
pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača		

povinné polia

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2-21  
Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

JKSO:  
Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:  
Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:  
DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:  
Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 22.11.2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 46475869  
IČ DPH: SK2023393130

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			102 700,37
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	102 700,37	20 540,07
Cena s DPH v EUR			123 240,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2-21

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Miesto: Dúbravka, Bratislava

Dátum: 22.11.2021

Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant: Ing. Magdaléna Horňáková

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>102 700,37</b>	<b>123 240,44</b>
9.21	POV	1 485,83	1 783,00
2-21-1	SO 01 Spevnené plochy, chodníky	36 667,17	44 000,60
2-21-2	SO 02 Drobná architektúra a mobiliár	15 841,97	19 010,36
2-21-2-1	Typový mobiliár - I. etapa	1 403,07	1 683,68
2-21-2-2	Typový mobiliár - II. etapa	851,50	1 021,80
2-21-2-3	Atypové prvky	13 587,40	16 304,88
2-21-3	SO 03 Vegetačné úpravy	38 475,98	46 171,18
2-21-3-1	Výruby I.etapa	6 603,20	7 923,84
2-21-3-3	Vegetačné prvky	31 872,78	38 247,34
2-21-4	SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie	10 229,42	12 275,30

## ROZPOČET

Stavba: Motýli park - Pri Kříži  
Projekt organizácie výstavby

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:

Projektant:  
Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 485,83</b>
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 485,83
	D	767	Konstrukcie doplnkové kovové				1 485,83
1	K	767914150.S	Dodávka + montáž dočasného oplotenia pomocou panelov	m	414,000	2,97	1 229,58
2	K	767914150.S1	vytyčenie územia	ks	1,000	256,25	256,25

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

KS:

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 667,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 667,17	20,00%	7 333,43
Cena s DPH			44 000,60
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

**2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Dátum:

22.11.2021

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Hornáková

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**36 667,17**

HSV - Práce a dodávky HSV

36 667,17

1 - Zemné práce

7 605,75

4 - Vodorovné konštrukcie

3 759,31

5 - Komunikácie

13 093,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 121,08

99 - Presun hmôt HSV

2 087,20

# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum: 22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant: Ing. Magdaléna  
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

36 667,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 667,17

D 1

Zemné práce

7 605,75

6	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	14,100	6,66	93,91
8	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,000	6,66	113,22
7	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,000	9,23	156,91
5	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	14,100	7,07	99,69
1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	28,000	5,74	160,72
16	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	212,570	4,61	979,95

VV "chodník a pobytové plochy"601,5\*0,35

210,525

VV "asfaltový chodník"6,9\*0,25

1,725

VV "zámk. dlažba"1\*0,32

0,320

VV

Súčet

212,570

14	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	212,570	1,03	218,95
17	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,570	2,77	284,12

VV 212,57\*110

102,570

18	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 256,540	1,03	2 324,24
----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	------	----------

VV 102,57\*22

2 256,540

19	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	164,112	12,30	2 018,58
----	---	-------------	-------------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------

VV 102,57\*1,6

164,112

15	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	110,000	3,69	405,90
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	609,400	1,23	749,56

VV "chodník a pobytové plochy"601,5

601,500

VV "asfaltový chodník"6,9

6,900

VV "zámk. dlažba"1

1,000

VV

Súčet

609,400

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 759,31

44	K	4351210111	Montáž schodiskového bloku	ks	10,000	102,50	1 025,00
45	M	5937200004001	Prefabrikovaný betónový blok 1500x650x400 mm	ks	4,000	239,85	959,40
46	M	5937200004002	Prefabrikovaný betónový blok 1400-1650/650/400 mm	ks	4,000	263,84	1 055,36
47	M	5937200004003	Prefabrikovaný betónový blok 1985-2500/650/400 mm	ks	1,000	399,75	399,75
48	M	5937200004004	Prefabrikovaný betónový blok 1500-1985/650/400 mm	ks	1,000	319,80	319,80

D 5

Komunikácie

13 093,83

23	K	564201111.S	Krycia vrstva kamenivo fr. 0-4 hr. 10 mm	m2	601,500	6,66	4 005,99
33	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1,000	7,79	7,79
	VV		"zámk. dlažba"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
29	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 200 mm	m2	6,900	7,79	53,75
	VV		"asfaltový chodník"6,9		6,900		
	VV		Súčet		6,900		
21	K	564762115.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 240 mm	m2	601,500	9,43	5 672,15
	VV		"chodník a pobytové plochy"601,5		601,500		
	VV		Súčet		601,500		
22	K	564932111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	601,500	5,02	3 019,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,900	6,15	54,74
27	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	8,900	25,63	228,11
	VV		"asfaltový chodník"6,9		6,900		
	VV		"preplátovanie"2		2,000		
	VV		Súčet		8,900		
34	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	1,000	25,63	25,63
35	M	592460008500.S	Dlažba betónová, rozmer 200x300x80 mm, prírodná	m <sup>2</sup>	1,020	25,63	26,14
	VV		1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,020		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 121,08
30	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	9,74	116,88
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,120	4,00	48,48
	VV		12*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		12,120		
38	K	917511121.S	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm	m	524,000	5,64	2 955,36
39	M	553550500130.S	Plechová obruba, hr. 0,5 mm, výška 100 mm, dl. 2 m	m	524,000	10,15	5 318,60
32	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,960	174,25	167,28
	VV		12,000*0,4*0,2		0,960		
9	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,600	4,72	73,63
3	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t	ks	5,000	25,63	128,15
2	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	3,000	35,88	107,64
4	K	966001163.S	Demontáž reklamnej vitríny so základovou pätkou, - 0,06500 t	ks	1,000	41,00	41,00
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,118	1,03	18,66
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,832	0,62	269,60
	VV		18,118*24 'Prepočítané koeficientom množstva		434,832		
12	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie	t	18,118	3,08	55,80
24	K	210010601.S	Chránička delená elektroinštalácia bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne	m	50,000	8,20	410,00
25	M	286130071700.S	Chránička delená DN 110, HDPE	m	50,000	8,20	410,00
D 99 Presun hmôt HSV							2 087,20
26	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	521,800	4,00	2 087,20



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 403,07

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
1 403,07

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
280,61

Cena s DPH

v EUR

1 683,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

**2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**1 403,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 403,07

1 - Zemné práce

175,91

2 - Zakladanie

169,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

984,00

99 - Presun hmôt HSV

73,33

# ROZPOČET

Stavba:

Motýľia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 403,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 403,07

D 1

Zemné práce

175,91

17	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,520	46,13	70,12
	VV		"lavičky"0,4*0,4*0,5*6*2		0,960		
	VV		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*4		0,320		
	VV		"stojan na bicykle"0,4*0,4*0,5*3		0,240		
	VV		Súčet		1,520		
19	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,520	2,77	4,21
	VV		1,52		1,520		
20	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	33,440	2,05	68,55
	VV		1,52*22		33,440		
18	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,520	2,05	3,12
21	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,432	12,30	29,91
	VV		1,52*1,6		2,432		

D 2

Zakladanie

169,83

22	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,520	111,73	169,83
	VV		"lavičky"0,4*0,4*0,5*6*2		0,960		
	VV		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*4		0,320		
	VV		"stojan na bicykle"0,4*0,4*0,5*3		0,240		
	VV		Súčet		1,520		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

984,00

9	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	4,000	51,25	205,00
10	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	0,000	0,00	0,00
11	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	6,000	71,75	430,50
12	M	553560002400.S	Lavička parková s operadlom	ks	0,000	0,00	0,00
13	M	553560002400.S 1	Lavička parková bez operadla	ks	0,000	0,00	0,00
15	K	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	3,000	51,25	153,75
16	M	553560009200.S	Stojan na bicykel	ks	0,000	0,00	0,00
8	K	9361241222	Doprava tovaru, balné a doprava montérov	súb	1,000	194,75	194,75

D 99

Presun hmôt HSV

73,33

14	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,962	12,30	73,33
----	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	-------



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

851,50

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
851,50

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
170,30

Cena s DPH

v EUR

1 021,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

**2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**851,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

851,50

1 - Zemné práce

80,28

2 - Zakladanie

116,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

604,75

99 - Presun hmôt HSV

50,27

# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a amobilár

Časť:

2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum: 22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant: Ing. Magdaléna Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **851,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 851,50

D 1 Zemné práce 80,28

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,040	8,20	8,53
	VV		"lavičky"0,4*0,4*0,5*5*2		0,800		
	VV		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*3		0,240		
	VV		Súčet		1,040		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,040	2,77	2,88
	VV		1,04		1,040		
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,880	2,05	46,90
	VV		1,04*22		22,880		
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,040	1,44	1,50
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,664	12,30	20,47
	VV		1,04*1,6		1,664		

D 2 Zakladanie 116,20

6	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	1,040	111,73	116,20
	VV		"lavičky"0,4*0,4*0,5*5*2		0,800		
	VV		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*3		0,240		
	VV		Súčet		1,040		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 604,75

7	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	51,25	153,75
8	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	0,000	0,00	0,00
9	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	5,000	51,25	256,25
10	M	553560002400.S	Lavička parková s operadlom	ks	0,000	0,00	0,00
14	K	9361241222	Doprava tovaru, balné a doprava montérov	súb	1,000	194,75	194,75

D 99 Presun hmôt HSV 50,27

15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,087	12,30	50,27
----	---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	-------



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

**2-21-2-3 - Atypové prvky**

JKSO:

Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>13 587,40</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 587,40	20,00%	2 717,48
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>16 304,88</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

**2-21-2-3 - Atypové prvky**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**13 587,40**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

12 804,99

1 - Zemné práce

276,30

2 - Zakladanie

2 723,15

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 058,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 224,36

99 - Presun hmôt HSV

523,02

#### PSV - Práce a dodávky PSV

782,41

762 - Konštrukcie tesárske

637,84

783 - Nátery

144,57

# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a amobilár

Časť:

2-21-2-3 - Atypové prvky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum: 22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant: Ing. Magdaléna Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

13 587,40

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

12 804,99

#### D 1

#### Zemné práce

276,30

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,952	46,13	136,18
	vv		"infopanel"0,6		0,600		
	vv		"hotel pre hmyz"0,064*6		0,384		
	vv		"pergola"1,008+0,9+0,06		1,968		
	vv		Súčet		2,952		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,952	3,08	9,09
	vv		2,952		2,952		
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,944	1,03	66,89
	vv		2,952*22		64,944		
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,952	2,05	6,05
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,723	12,30	58,09
	vv		2,952*1,6		4,723		

#### D 2

#### Zakladanie

2 723,15

18	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,770	45,10	215,13
	vv		"infopanel"0,15		0,150		
	vv		"hotel pre hmyz"0,016*6		0,096		
	vv		"pergola"0,144+0,12+0,12		0,384		
	vv		"suchý múrik"9,2*1,5*0,3		4,140		
	vv		Súčet		4,770		
19	K	275261125.S	Osadenie kameňa objemu nad 0,30 do 0,50 m3	ks	3,000	15,38	46,14
20	M	583820000800.S	Solitérny kameň objem 0,3-0,5 m3	ks	3,000	41,00	123,00
21	K	275261125.S1	Osadenie kameňa objemu nad 0,50 do 1,10 m3	ks	3,000	39,98	119,94
22	M	583820000800.S1	Solitérny kameň objem 0,5-1,1 m3	ks	3,000	82,00	246,00
23	K	275261125.S2	Osadenie kameňa objemu nad 1,10 do 1,80 m3	ks	7,000	70,73	495,11
24	M	583820000800.S2	Solitérny kameň objem 1,1-1,8 m3	ks	7,000	164,00	1 148,00
6	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	2,952	111,73	329,83
	vv		"infopanel"0,6		0,600		
	vv		"hotel pre hmyz"0,064*6		0,384		
	vv		"pergola"1,008+0,9+0,06		1,968		
	vv		Súčet		2,952		

#### D 3

#### Zvislé a kompletné konštrukcie

1 058,16

29	K	311211124.S	Murivo z plochého kameňa hr. 50-170 mm na maltu MVC-2, 5	m3	4,508	234,73	1 058,16
	vv		"suchý múrik"9,2*0,7*0,7		4,508		
	vv		Súčet		4,508		

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 224,36

16	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	5,000	39,98	199,90
17	M	553560012300.S	Infopanel malý 800x200x500 mm	ks	5,000	194,75	973,75
25	K	936941131.S1	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1200 mm	ks	2,000	512,50	1 025,00
26	K	936941131.S2	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1400 mm	ks	2,000	615,00	1 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	936941131.S3	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1600 mm	ks	2,000	820,00	1 640,00
28	K	936941131.S4	Dodávka + montáž brloh pre ježka 500x500x300 mm a vstupná chodba 250x200x150 mm - vodeodolná preglejka, fóliovaná	ks	1,000	615,00	615,00
38	K	936941131.S5	Dodávka + montáž exteriérovej tabule 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná, náter čierna tabuľová farba	ks	1,000	563,75	563,75
39	K	936941131.S6	Dodávka + montáž exteriérového informačného panela 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná	ks	1,000	563,75	563,75
40	K	936941131.S7	Dodávka + montáž krycej čiapky kruhovej pr. 120 mm, žiarovo pozinkované	ks	6,000	24,60	147,60
41	K	936941131.S8	Dodávka + montáž lanko nerezové AISI316, d 5 mm, ukončené očkom a doplnené nerezovým napinákom	m	111,400	3,08	343,11
	VV		"L1"3,2*6		19,200		
	VV		"L2"6,6*2		13,200		
	VV		"L3"8,15*2		16,300		
	VV		"L4"8,25*2		16,500		
	VV		"L5"8,9*2		17,800		
	VV		"L6"7,55		7,550		
	VV		"L7"5,7*2		11,400		
	VV		"L8"3,15*3		9,450		
	VV		Súčet		111,400		
42	K	936941131.S9	Dodávka + montáž nerezová kotva do betónu s okom	ks	6,000	30,75	184,50
	VV		"L9"6		6,000		
43	K	936941131.S91	Dodávka + montáž úchytky na popínave rastliny, vzdialenosť 0,5-0,7 m	ks	24,000	30,75	738,00
	VV		"L10"24		24,000		
D 99 Presun hmôt HSV							523,02
15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	42,522	12,30	523,02
D PSV Práce a dodávky PSV							782,41
D 762 Konštrukcie tesárske							637,84
37	K	762311101.S	Dodávka + montáž kotviacich prvkov stípirov	ks	8,000	19,48	155,84
33	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	8,300	7,18	59,59
	VV		"B1"2,9*2		5,800		
	VV		"C1"2,5		2,500		
	VV		Súčet		8,300		
34	M	605120002800.S	Rezivo akost' A	m3	0,046	502,25	23,10
	VV		"B1"2,9*2*0,05*0,1*1,1		0,032		
	VV		"C1"2,5*0,035*0,15*1,1		0,014		
	VV		Súčet		0,046		
30	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	21,900	7,18	157,24
	VV		"A1"3,05*4		12,200		
	VV		"A2"3*2		6,000		
	VV		"A3"1,85*2		3,700		
	VV		Súčet		21,900		
31	M	052170000100.S	Tyč ihličňanová tr. 1	m3	0,259	707,25	183,18
	VV		"A1"3,05*4*3,14*(0,06)^2*1,1		0,152		
	VV		"A2"3*2*3,14*(0,06)^2*1,1		0,075		
	VV		"A3"1,85*2*3,14*(0,05)^2*1,1		0,032		
	VV		Súčet		0,259		
32	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,305	92,25	28,14
	VV		0,259+0,046		0,305		
	VV		Súčet		0,305		
35	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	615,00	30,75
D 783 Nátery							144,57
36	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	11,754	12,30	144,57
	VV		"A1"3,05*4*2*3,14*0,06*1,1		5,057		
	VV		"A2"3*2*2*3,14*0,06*1,1		2,487		
	VV		"A3"1,85*2*2*3,14*0,05*1,1		1,278		
	VV		"B1"2,9*2*0,3*1,1		1,914		
	VV		"C1"2,5*0,37*1,1		1,018		
	VV		Súčet		11,754		



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

2-21-3-1 - Výruby I.etapa

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

46475869

SK2023393130

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 603,20

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
6 603,20

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
1 320,64

Cena s DPH

v EUR

7 923,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

**2-21-3-1 - Výruby I.etapa**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**6 603,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 603,20

1 - Zemné práce

6 603,20

## ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

**2-21-3-1 - Výruby I.etapa**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**6 603,20**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**6 603,20**

D 1

Zemné práce

**6 603,20**

1	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 400 mm	ks	20,000	133,25	2 665,00
2	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 400 mm	ks	20,000	153,75	3 075,00
4	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	20,000	20,50	410,00
5	K	162501422.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	440,000	1,03	453,20
VV			20,000*22		440,000		

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

**2-21-3-3 - Vegetačné prvky**

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22.11.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**31 872,78**

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

31 872,78

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

6 374,56

Cena s DPH

**v EUR**

**38 247,34**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

**2-21-3-3 - Vegetačné prvky**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**31 872,78**

HSV - Práce a dodávky HSV

31 872,78

1 - Zemné práce

31 641,83

99 - Presun hmôt HSV

230,95

# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

2-21-3-3 - Vegetačné prvky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum: 22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant: Ing. Magdaléna  
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

31 872,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 872,78

D 1

Zemné práce

31 641,83

3	K	111212111.S	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,200	4,61	93,12
1	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	20,200	3,08	62,22
2	K	162301509.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	444,400	1,03	457,73
VV					20,200*22	444,400	
7	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 046,500	2,05	2 145,33
8	M	005720000800.S	Osivo pre kvetnaté lúky - rekultivačná zmes do sucha 15g/2	kg	15,700	79,95	1 255,22
9	M	005720000900.S	Osivo pre kvetnaté lúky s prímiesou letničiek 6g/m2	kg	6,280	91,23	572,92
5	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	2 064,500	1,03	2 126,44
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi 40g/m2	kg	82,580	6,66	549,98
VV					2672,49190938511*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva	82,580	
60	K	183101211.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	1 148,000	1,03	1 182,44
61	K	183101213.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	202,000	2,05	414,10
62	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	19,000	14,35	272,65
43	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	533,000	1,03	548,99
25	M	Pol19	MSS Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' 2L		36,000	4,61	165,96
26	M	Pol20	PV Panicum virgatum 'Rehbraun' 2L		20,000	4,10	82,00
27	M	Pol21	PA Perovskia atricicifolia K9-2L		27,000	4,10	110,70
28	M	Pol22	AFG Achillea filipendulina 'Moonshine' K9-2L		14,000	3,69	51,66
29	M	Pol23	ABF Agastache rugosa 'Blue Fortune' K9-2L		23,000	3,69	84,87
30	M	Pol24	CRC Centranthus ruber 'Coccineus' K9-2L		42,000	3,69	154,98
31	M	Pol25	EAP Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' K9-2L		23,000	3,69	84,87
32	M	Pol26	KM Knautia macedonica K9-2L		14,000	3,69	51,66
33	M	Pol27	LA Lavandula angustifolia 'Hidcote' K9-2L		18,000	3,69	66,42
34	M	Pol28	SH Sporobolus heterolepis 1L		46,000	4,10	188,60
35	M	Pol29	RFG Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' K9-1L		34,000	3,69	125,46
36	M	Pol30	SNC Salvia nemorosa 'Caradonna', 'Ostfriesland' 60:40 K9-1L		71,000	3,38	239,98
37	M	Pol31	SSM Spectrum spectabile 'Matrona' K9-1L		39,000	4,10	159,90
38	M	Pol32	AMC Aster 'Monte Casino' K9-1L		35,000	3,69	129,15
39	M	Pol33	NF Nepeta x faassenii 'Superba' K9-1L		28,000	3,69	103,32
40	M	Pol34	OVC Origanum vulgare 'Compactum' K9-1L		26,000	3,69	95,94
41	M	Pol35	EUM Euphorbia myrsinites K9-1L		12,000	3,69	44,28
42	M	Pol36	TS Thymus serpyllum K9-1L		25,000	4,10	102,50
21	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	615,000	5,13	3 154,95
22	M	Pol37	AS Allium sphaerocephalon		210,000	0,62	130,20
23	M	Pol38	CR Crocus sp. - mix: Crocus tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARRS PURPLE 30%		279,000	0,62	172,98



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	Pol39	NR Narcissus - zmes: February Gold, Mounthood, Marieke		126,000	0,62	78,12
44	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	202,000	2,05	414,10
45	M	Pol10	BUD Buddleia davidii 'Podaras' a 'Miss Violet' 40-60		7,000	9,12	63,84
46	M	Pol11	HYP Hypericum calycinum 'Hidcote' 20-40		143,000	5,02	717,86
47	M	Pol12	PHI Philadelphus 'Belle Etoile', alt. 'Dame Blanche', 'Lemoinei' 40-60		8,000	5,02	40,16
48	M	Pol13	PTQ Partenocissus quinquefolia 80-100		6,000	7,07	42,42
49	M	Pol14	PLK Prunus laurocerasus 'Kleopatra' 60-80		11,000	12,30	135,30
50	M	Pol15	RO Rosa Vanessa Bell 20-40		3,000	19,48	58,44
51	M	Pol16	CC Caryopteris x clandonensis 20-40		16,000	7,07	113,12
52	M	Pol17	LPS Lonicera periclymenum 'Serotina' 80-100		6,000	12,30	73,80
53	M	Pol18	SV Syringa vulgaris, Charles Joly, Katherine Havemeyer mix 1:2 solitér, viackmeň, zapestovaná koruna 150-175		2,000	139,40	278,80
12	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,92	3 013,92
11	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,15	491,40
10	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,15	491,40
54	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	19,000	18,45	350,55
55	M	Pol4	PLA Platanus x acerifolia obv.kmeňa 20/25		8,000	337,23	2 697,84
56	M	Pol5	APL Acer platanoides obv. kmeňa 18/20		2,000	275,73	551,46
57	M	Pol6	AC Acer campestre obv.kmeňa 18/20		3,000	296,23	888,69
58	M	Pol7	ARU Acer rubrum obv. kmeňa 18/20		3,000	378,23	1 134,69
59	M	Pol8	MT Malus toringo sargentii v-300-350, š-150-200		3,000	410,00	1 230,00
63	K	184202111	Zakotvenie dreviny	ks	67,000	4,61	308,87
64	M	05217210002	Drevené koly	ks	24,000	4,10	98,40
VV		23,7623762376238*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva			24,000		
4	K	184401112.S	Presadenie existujúcich stromov	ks	5,000	82,00	410,00
72	K	184802611.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	3 276,000	0,26	851,76
73	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	1,310	133,25	174,56
VV		3276*0,0004 'Prepočítané koeficientom množstva			1,310		
65	K	184808322	Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	221,000	2,05	453,05
VV		19+202			221,000		
13	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	2 046,500	0,21	429,77
14	M	251910000100.S	Hnojivo pre trávnik s obsahom zeolitu, 40g/m2	t	0,082	912,25	74,80
VV		4100*2E-05 'Prepočítané koeficientom množstva			0,082		
66	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,500	1,03	56,14
VV		"okolo stromov"15			15,000		
VV		"kry"39,5			39,500		
VV		Súčet			54,500		
67	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	1 926,575	0,11	211,92
VV		54,5*35,35 'Prepočítané koeficientom množstva			1 926,575		
74	K	184921210.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	125,500	1,44	180,72
VV		"trvalky"125,5			125,500		
75	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	10,793	28,70	309,76
70	K	185802123	Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva	m2	165,000	0,21	34,65
VV		"trvalky"125,5			125,500		
VV		"kry"39,5			39,500		
VV		Súčet			165,000		
D		99	Presun hmôt HSV				230,95
69	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	11,856	19,48	230,95

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

KS:

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 229,42
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 229,42	20,00%	2 045,88
Cena s DPH			12 275,30
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

**2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**10 229,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 593,89

1 - Zemné práce

4 052,28

4 - Vodorovné konštrukcie

538,99

8 - Rúrové vedenie

4 212,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

451,00

99 - Presun hmôt HSV

338,78

OST - Ostatné

635,53

# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

22.11.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

10 229,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 593,89

D 1

Zemné práce

4 052,28

30	K	131201101.S	Výkop nezapažených jam v hĺbke 3, do 100 m3	m3	11,945	5,13	61,28
	VV		"VŠ"2,4*2,1*2,37		11,945		
	VV		Súčet		11,945		
31	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,945	1,03	12,30
27	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	126,972	5,13	651,37
	VV		"vodovod"151,2*0,6*1,35		122,472		
	VV		"kanalizácia"10*0,6*0,75		4,500		
	VV		Súčet		126,972		
28	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	126,972	1,03	130,78
50	K	162501102.S	Výkopové premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,025	2,67	120,22
	VV		"vytlačená zemina"				
	VV		-0,428+0,605+9,758+32,318		42,253		
	VV		1,4*1,1*1,8		2,772		
	VV		Súčet		45,025		
51	K	162501105.S	Výkopové premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	990,550	0,46	455,65
	VV		45,025*22		990,550		
52	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,040	12,30	886,09
	VV		45,025*1,6		72,040		
49	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,036	3,69	343,30
	VV		"výkopy spolu"				
	VV		11,945+126,972		138,917		
	VV		"vytlačená zemina"				
	VV		-0,428-0,605-9,758-32,318		-43,109		
	VV		-1,4*1,1*1,8		-2,772		
	VV		Súčet		93,036		
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	32,318	3,69	119,25
	VV		"vodovod"				
	VV		151,2*0,6*0,332		30,119		
	VV		-3,14*(0,016)*2*151,2		-0,122		
	VV		Medzisúčet		29,997		
	VV		"kanalizácia"				
	VV		10*0,6*0,4		2,400		
	VV		-3,14*(0,05)*2*10		-0,079		
	VV		Medzisúčet		2,321		
	VV		Súčet		32,318		
8	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	51,709	24,60	1 272,04
	VV		32,318*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva"		51,709		
D 4			Výkopové konštrukcie				538,99
29	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,758	41,00	400,08
	VV		"vodovod"151,2*0,6*0,1		9,072		
	VV		"kanalizácia"10*0,6*0,1		0,600		
	VV		"VŠ"1,9*1,5*0,03		0,086		
	VV		Súčet		9,758		
46	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,605	41,00	24,81
	VV		"VŠ"2,4*2,1*0,12		0,605		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		0,605		
47	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,428	132,23	56,59
VV			"VŠ" 1,9*1,5*0,15		0,428		
VV			Súčet		0,428		
48	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,020	56,38	57,51
VV			"VŠ" (1,9*2+1,5*2)*0,15		1,020		
VV			Súčet		1,020		
D 8			Rúrové vedenie				4 212,84
10	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	151,200	2,05	309,96
11	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	151,200	3,79	573,05
59	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	10,000	5,64	56,40
60	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN	ks	1,670	67,65	112,98
VV			10*0,167 *Prepočítané koeficientom množstva		1,670		
32	K	891243321	Montáž vodovodnej armatúry VŠ	ks	1,000	358,75	358,75
33	M	142610000100	Rúra oceľová DN 80, dl. 300 mm	ks	2,000	36,90	73,80
34	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu	ks	2,000	46,13	92,26
35	M	286530245902	Základný nosný rám (konzola) z nehrdzavejúcej ocele	ks	1,000	91,23	91,23
36	M	286580007900	Napojovacia tvarovka ISO DN 1 1/2", výstup 25-63	ks	1,000	30,75	30,75
37	M	551110016900.S	Spätňý ventil	ks	1,000	111,73	111,73
38	M	422710001000	Vodomer	ks	1,000	148,63	148,63
39	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	18,45	18,45
40	M	551180001700	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 2" na vodu, z tvrdej liatiny	ks	1,000	46,13	46,13
12	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	151,200	1,03	155,74
41	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	256,25	256,25
42	M	594300007900	Vodomerňa šachta kompletná s dnom a poklopom DN 1500/1800	ks	1,000	1 332,50	1 332,50
55	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	56,38	56,38
56	M	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	46,13	46,13
43	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	151,200	1,23	185,98
44	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	151,200	1,03	155,74
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				451,00
53	K	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	1,000	51,25	51,25
54	M	553560011900.S	Fontánka na pitie, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou	ks	1,000	399,75	399,75
D 99			Presun hmôt HSV				338,78
45	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	73,488	4,61	338,78
D OST			Ostatné				635,53
17	K	1	Montáž technológie	ks	1,000	358,75	358,75
18	M	11	Závlahová šachta s guľovým ventilom DN 20	ks	6,000	46,13	276,78