

Výkaz materiálu

Stavba: PD - Základná škola Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie
 Objekt: SO01 - Školský pavilón

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Šantavý

Miesto: Nitra

Dátum: 10. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

732

Ústredné kúrenie - strojovne

1	731	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, - 0,02100t	ks	1,000	
2	731	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	.	1,000	
3		1001	Obehové čerpadlo WILO Stratos MAXO 30/0,5-8	ks	1,000	
4	731	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%		

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

5	731	733191913.S	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	2,000	
6	731	733191924.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	ks	4,000	

734

Ústredné kúrenie - armatúry

7	731	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	96,000	
8	731	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	10,000	
9	731	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	48,000	
10		V2420D0010	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN10	ks	14,000	
11		V2420E0010	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E rohový, DN10	ks	7,000	
12		V2420D0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN15	ks	15,000	
13		V2420E0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E rohový, DN15	ks	12,000	
14	731	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	
15		V2420D0020	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN20	ks	1,000	
16		V2420E0020	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E rohový, DN20	ks	3,000	
17	731	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	20,000	
18		V2020DSX10	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN10	ks	14,000	
19		V2020ESX10	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX rohový, DN10	ks	6,000	
20	731	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	28,000	
21		V2020DSX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN15	ks	15,000	
22		V2020ESX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX rohový, DN15	ks	13,000	
23	731	734223130.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	4,000	
24		V2020DLX20	Radiátorový termostatický ventil Honeywell LX priamy, DN20	ks	1,000	

Výkaz materiálu

Stavba: PD - Základná škola Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie
Objekt: SO01 - Školský pavilón

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Šantavý

Miesto: Nitra

Dátum: 10. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
25		V2020ELX20	Radiátorový termostatický ventil Honeywell LX rohový, DN20	ks	1,000	
26		V2020ESX20	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX rohový, DN20	ks	2,000	
27	731	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	.	52,000	
28		T3019W0	Termostatická hlavica Honeywell Thera 6	ks	52,000	
29		TA6900A	Krúžok k zaisteniu proti krádeži	ks	52,000	
30	731	734291931.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho,rohového do G 1/2	ks	48,000	
31	731	734291932.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho,rohového nad 1/2 do G 1	ks	4,000	
32	731	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%		

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

33	731	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	57,000	
34	731	735110912.S	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	52,000	
35	731	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	9,800	
36	731	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	310,000	
37	731	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	6,000	
38	731	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	310,000	
39	731	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

40	923	230040023.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 3/8"	ks	21,000	
41	923	230040024.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1/2"	ks	27,000	
42	923	230040025.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 3/4"	ks	4,000	

OST Ostatné

O01 Ostatné

43	HZS	HZS-001	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s vystavením protokolu	sub	1,000	
44	HZS	HZS-008	Vykurovacia skúška	hod	72,000	