

Výkaz materiálu

Stavba: PD - Základná škola Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie
 Objekt: SO02 - stravovací pavilón

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing.Šantavý

Dátum: 10. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

734

Ústredné kúrenie - armatúry

1	731	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	61,000	
2	731	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	ks	2,000	
3	731	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	34,000	
4		V2420D0010	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN10	ks	10,000	
5		V2420D0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN15	ks	19,000	
6		V2420E0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E rohový, DN15	ks	1,000	
7	731	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	
8		V2420D0020	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN20	ks	1,000	
9	731	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	10,000	
10		V2020DSX10	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN10	ks	10,000	
11	731	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	20,000	
12		V2020DSX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN15	ks	19,000	
13		V2020ESX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX rohový, DN15	ks	1,000	
14	731	734223130.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	1,000	
15		V2020DSX20	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN20	ks	1,000	
16	731	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	31,000	
17		T3019W0	Termostatická hlavica Honeywell Thera 6	ks	25,000	
18		T301920W0	Termostatická hlavica Honeywell Thera 6 s externým snímačom teploty	ks	5,000	
19		VA2200D001	Ručná hlavica Honeywell	ks	1,000	
20		TA6900A	Krúžok k zaisteniu proti krádeži	ks	30,000	
21	731	734291931.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho,rohového do G 1/2	ks	30,000	
22	731	734291932.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho,rohového nad 1/2 do G 1	ks	1,000	
23	731	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%		

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

24	731	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	1,000	
----	-----	-------------	---	----	-------	--

Výkaz materiálu

Stavba: PD - Základná škola Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie
Objekt: SO02 - stravovací pavilón

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing.Šantavý

Miesto: Nitra

Dátum: 10. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
25	731	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	33,000	
26	731	735110912.S	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	33,000	
27	731	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	1,000	
28	731	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	
29		K00226010009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	
30	731	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	
31	731	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	160,000	
32	731	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	160,000	
33	731	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		

M

Práce a dodávky M

23-M

Montáže potrubia

34	923	230040023.S	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 3/8"	ks	10,000	
35	923	230040024.S	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 1/2"	ks	20,000	
36	923	230040025.S	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 3/4"	ks	1,000	

OST

Ostatné

O01

Ostatné

37	HZS	HZS-001	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s vystavením protokolu	sub	1,000	
38	HZS	HZS-008	Vykurovací skúška	hod	72,000	