

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

20. 10. 2021

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	101 648,91	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	221 003,46	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	136 002,49	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	63 304,56	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	2 685,83			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	4 335,08			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		528 980,32	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Construction s.r.o.

Pečiatka



007

956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

office@construction.sk

Tel. +421 38 3811420

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	528 980,32
24	DPH 20,00 % z 528 980,32	105 796,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	634 776,38

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	101 648,91	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00		
2		Montáž	221 003,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	136 002,49	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	63 304,56	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	2 685,83				17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	4 335,08				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		528 980,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	528 980,32
24	DPH 20,00 % z 528 980,32	105 796,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	634 776,38

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Construction s.r.o.
956 32 Nadlice 64
IČO 31106064
IČ DPH SK 2021284166
office@construction.sk
Tel. +421 38 3811420

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

JKSO

Názov objektu

SO 01 Zateplenie školského pavilónu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.10.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	37 855,05	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	150 320,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	79 610,53	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	37 045,37	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 294,33				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 304,34				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		308 430,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka


Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	308 430,28
24	DPH 20,00 % z 308 430,28	61 686,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	370 116,34

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



www.construction.sk office@construction.sk
Tel. +421 36 3511420

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

JKSO

Názov objektu

SO 01 Zateplenie školského pavilónu

EČO

Názov časti

Zadanie

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	37 855,05	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	148 412,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	77 108,78	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťaženie podmienky	0,00
4		Montáž	35 569,13	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		298 945,64	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	298 945,64
24	DPH 20,00 % z 298 945,64	59 789,13
25	Cena s DPH (r. 23-24)	358 734,77

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

www.construction.sk office@construction.sk

Tel. +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt: SO 01 Zateplenie školského pavilónu

Časť: Zadanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

186 267,736

153,715

1 Zemné práce 2 699,825 0,000

1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	4,800	1,588	7,622	0,000
2	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	37,860	63,951	2 421,185	0,000
3	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	12,490	12,784	159,672	0,000
4	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,340	42,589	57,069	0,000
5	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,440	5,797	2,551	0,000
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,220	3,189	51,726	0,000

2 Zakladanie 130,502 3,358

7	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,390	93,886	130,502	3,358
---	-------------	---	----	-------	--------	---------	-------

5 Komunikácie 278,647 20,524

8	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,600	4,122	278,647	20,524
---	-------------	---	----	--------	-------	---------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 98 341,969 25,280

9	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	253,220	1,385	350,710	0,049
10	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	9,690	2,971	28,789	0,004
11	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	9,690	14,693	142,375	0,031
12	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	6,000	2,785	16,710	0,002
13	622461291.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna dizajnová bez použitia šablóny - imitácia betón	m2	6,000	18,177	109,062	0,016
14	622465185.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, tepelnoizolačná omietka, hr. 30 mm	m2	107,040	17,328	1 854,789	1,349
15	622465185.S1	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, tepelnoizolačná omietka - oprava 30%	m2	857,320	19,006	16 294,224	0,000
16	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 036,020	2,261	2 342,441	0,233
17	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - podkladný náter	m2	1 036,020	2,151	2 228,479	0,414
18	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 036,020	13,291	13 769,742	3,336
19	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	5,580	2,054	11,461	0,000
20	625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	4,110	2,271	9,334	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	625250550.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, kotvy vr. lišt, lemovania, zosilnenia, dilatácie, tmelu - komplet	m2	133,800	35,975	4 813,455	0,000
22	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	35,400	30,429	1 077,187	0,666
23	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,580	32,223	179,804	0,116
24	625250707.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, kotvy vr. lišt, lemovaní, dilatácie, zosilnenia, tmelu - komplet	m2	6,720	39,207	263,471	0,000
25	625250711.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, kotvy vr. lišt, lemovaní, dilatácie, zosilnenia, tmelu - komplet	m2	831,180	51,717	42 986,136	0,000
26	625250713.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, kotvy vr. lišt, profilov, dilatácií, tmelu - komplet	m2	4,110	61,120	251,203	0,000
27	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm vr. lišt, lemovaní, zosilnenia, tmelu - komplet	m2	164,700	34,157	5 625,658	3,078
28	625250951.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z PIR hr. 20 mm	m2	39,140	33,279	1 302,540	0,627
29	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	6,760	114,290	772,600	15,146
30	631319173.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	6,760	6,067	41,013	0,000
31	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	67,600	2,591	175,152	0,165
32	632311011.S	Brúsenie povrchu podláh strojné - liateho terazza	m2	5,170	34,146	176,535	0,000
33	632451681.S	Oprava a vyrovnanie konštrukcie rýchlotuhnúcou vyrovnávacou maltou hr. 5 mm	m2	5,580	12,463	69,544	0,037
34	632459987.S1	Oprava a vyrovnanie konštrukcie atiky hr. 20-50 mm vr. debnenia	m2	93,660	31,347	2 935,960	0,000
35	632452247.S1	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30-50 mm	m2	5,580	26,017	145,175	0,000
36	634601511.S	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	135,200	2,725	368,420	0,010

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 78 085,517 104,553

37	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	135,200	9,215	1 245,868	22,314
38	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	136,550	5,160	704,598	6,554
39	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,110	94,634	767,482	17,965
40	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 150,380	2,290	2 634,370	27,598
41	941941292.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	3 451,140	1,493	5 152,552	0,000
42	941941852.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	1 150,380	1,507	1 733,623	27,598
43	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	9,690	5,475	53,053	0,474
44	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	857,320	1,472	1 261,975	0,030
45	952903014.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z lešenia	m2	857,320	2,172	1 862,099	0,000
46	953944423.S	Demontáž a spätná montáž drobných predmetov na fasáde - tabule, skrinky	kpl	1,000	94,989	94,989	0,000
47	953944433.S	Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhové skúšky	kpl	1,000	143,622	143,622	0,000
48	953995191.S	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	665,659	665,659	0,000
49	953995192.S	Demontáž a spätná montáž svietidiel + nové svietidlá	kpl	1,000	266,263	266,263	0,000
50	953995991.S	Úprava oceľového prístrešku pri zateplení - spojovacej chodby	kpl	1,000	310,641	310,641	0,000
51	953995996.S	Preosadenie existujúceho komína - demontáž + spätná montáž	kpl	1,000	355,018	355,018	0,000
52	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,360	78,326	576,479	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	20,570	78,326	1 611,166	0,000
54	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	8,500	4,574	38,879	0,000
55	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,420	51,123	72,595	0,000
56	978015251.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, - 0,02300t	m2	857,320	0,798	684,141	0,000
57	978015281.S1	Otlčenie omietok vonkajších jednoduchých, s očistením, v rozsahu do 70 %, -0,04600t	m2	5,580	1,612	8,995	0,000
58	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	80,280	2,294	184,162	0,000
59	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	486,640	20,151	9 806,283	0,000
60	979011141.S	Priplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2 433,200	6,392	15 553,014	0,000
61	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	16,600	29,814	494,912	2,021
62	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	16,600	8,060	133,796	0,000
63	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	486,640	11,610	5 649,890	0,000
64	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9 246,160	0,367	3 393,341	0,000
65	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	486,640	9,095	4 425,991	0,000
66	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	486,640	1,022	497,346	0,000
67	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	486,640	35,502	17 276,693	0,000
68	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	213,011	426,022	0,000

99 Presun hmôt HSV 6 731,276 0,000

69	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	210,530	31,973	6 731,276	0,000
----	-------------	---	---	---------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 112 677,904 15,383

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 071,597 0,906

70	711111221.S2	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná betón, podklad, zvislá	m2	133,800	9,555	1 278,459	0,000
71	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	133,800	2,877	384,943	0,010
72	283230002700.S	proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	153,870	6,240	960,149	0,000
73	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	133,800	4,002	535,468	0,073
74	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	160,560	5,017	805,530	0,824
75	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,671	2,396	107,048	0,000

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 39 698,673 8,380

76	712300833.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	685,600	0,712	488,147	0,000
77	712300834.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	6 856,000	0,067	459,352	0,000
78	712300841.S3	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° - očistenie -0,00200t	m2	685,600	0,362	248,187	0,000
79	712311101.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	685,600	0,683	468,265	0,000
80	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	171,400	4,187	717,652	0,171
81	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	685,600	3,949	2 707,434	0,374

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	788,440	5,017	3 955,603	4,045
83	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	685,600	4,507	3 089,999	0,000
84	283220002001.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm izolácia plochých striech	m2	788,440	7,702	6 072,565	0,000
85	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	4 113,600	0,811	3 336,130	0,617
86	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	66,900	7,533	503,958	0,000
87	283220002001.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm izolácia plochých striech	m2	35,480	7,702	273,267	0,000
88	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	272,280	0,811	220,819	0,041
89	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	5,297	10,594	0,000
90	283770003700	Strešná vpusť - komplet	ks	2,000	61,560	123,120	0,002
91	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	10,000	0,233	2,330	0,004
92	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	2,000	27,385	54,770	0,000
93	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	m2	0,570	10,389	5,922	0,001
94	712973233.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 251 – 400 mm	ks	2,000	43,789	87,578	0,000
95	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	0,910	9,239	8,407	0,002
96	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	16,000	6,514	104,224	0,000
97	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	m2	0,640	10,389	6,649	0,002
98	712973620.S1	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný a kútový uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	133,800	8,064	1 078,963	0,000
99	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 070,400	0,233	249,403	0,375
100	712973765.S1	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene - krycia lišta pri ukončení z HPP rš 220 mm	m	133,800	14,305	1 914,009	0,000
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 070,400	0,233	249,403	0,375
102	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	155,200	11,404	1 769,901	0,009
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 241,600	0,233	289,293	0,435
104	712973850.S1	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie krycím plechom z Al. popolpast. plechu	m	133,800	17,760	2 376,288	0,000
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 070,400	0,233	249,403	0,375
106	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	754,160	0,508	383,113	0,000
##	693110000900	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, šxl 4x50 m, 300 g/m2, IZOLA	m2	867,280	1,202	1 042,471	0,260
108	712990200.S	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	2,000	2,498	4,996	0,000
##	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	m2	0,360	10,389	3,740	0,001
##	354410067100.S	Držiak strešný bleskozvodu PV21	ks	2,000	2,944	5,888	0,001
111	712990813.S	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,16700t	m2	685,600	1,678	1 150,437	0,000
112	712990816.S	Odstránenie povlakovej krytiny striech ostatné násypu alebo nánosu-příplatok k cene za každých ďalších 50 mm, -0,08400t	m2	2 742,400	0,447	1 225,853	0,000
113	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	133,800	9,074	1 214,101	0,004
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 070,400	0,233	249,403	0,375
##	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	82,960	26,708	2 215,696	0,913
116	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	435,125	2,485	1 081,340	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

713 Izolácie tepelné

48 132,127 5,970

117	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženéj v jednej vrstve, prikotvením	m2	5,580	6,201	34,602	0,001
##	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	5,690	12,544	71,375	0,009
119	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	685,600	1,367	937,215	0,000
##	283760007400.S	Doska spádová EPS 100 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	m3	102,840	116,768	12 008,421	2,005
121	713144080.S1	Montáž tepelnej izolácie na atiku do lepidla	m2	133,800	9,307	1 245,277	0,000
##	283750004245.S1	Doska PIR hr. 100 mm	m2	82,690	25,102	2 075,684	0,000
##	283750004220.S1	Doska PIR hr. 50 mm	m2	53,520	13,875	742,590	0,000
124	713146410.S1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR hr. do 150 mm kotv.	m2	685,600	4,094	2 806,846	0,000
##	283750004260.S	Doska PIR hr. 150 mm	m2	706,170	39,007	27 545,573	3,955
126	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	534,817	1,243	664,544	0,000

762 Konštrukcie tesárske

2 125,195 0,070

127	762361124.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva nad 120 do 224 cm2	m	133,800	3,902	522,088	0,000
##	60511000000.S	Rezivo	m3	3,310	342,172	1 132,589	0,000
129	762431306.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	6,000	31,329	187,974	0,070
130	762810047.S1	Záklp stropov z dosiek OSB kotvených do ŽB hr. dosky 25 mm	m2	5,580	34,235	191,031	0,000
131	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	22,913	3,994	91,513	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

4 442,907 0,000

132	764321830.S1	Demontáž oplechovania rš 660 mm, -0,00520t	m	5,580	0,886	4,944	0,000
133	764357801.S	Demontáž žľabov medzistrešných a zaatikových rš 1100 mm, -0,00820t	m	26,900	2,045	55,011	0,000
134	764361810.S	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a koryt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	1,000	1,261	1,261	0,000
135	764367800.S	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0,0058t	m2	1,000	2,322	2,322	0,000
136	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	158,450	1,153	182,693	0,000
137	764421562.S	Oplechovanie markíz Al.plechom	m2	5,580	25,263	140,968	0,000
138	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	139,300	1,142	159,081	0,000
139	764439911.S	Demontáž zvislých zvodov a prečistenie	kpl	3,000	9,024	27,072	0,000
140	764454124.S1	Zvodové rúry , kruhové KJG	m	16,000	39,564	633,024	0,000
141	764711116.S	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného vr. krytie	m	156,100	20,203	3 153,688	0,000
142	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,126	1,686	82,843	0,000

766 Konštrukcie stolárske

2 280,339 0,005

143	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	10,700	7,118	76,163	0,005
##	611730000191.S	Dvere plastové dvojdielne šxv 2350x3000 mm, izolačné trojsklo vr. zámku, kovania - komplet O1	ks	1,000	2 190,025	2 190,025	0,000
145	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000	1,678	1,678	0,000
146	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	25,552	0,488	12,473	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

11 173,035 0,044

147	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	173,810	173,810	0,000
-----	-------------	----------------------------------	----	-------	---------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	611330000501.S	Strešný výlez 600x600mm mm, pre plochú strechu	ks	1,000	150,654	150,654	0,000
149	767661991.S	Montáž a dodávka bubnov pre vonkajšie žalúzie	m	130,450	38,156	4 977,450	0,000
150	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	375,000	3,363	1 261,125	0,023
##	13400001	Oceľová plošina pre imobilných vr. zábradlia s prídavným madlom a povrchovej úpravy a kotvenia - komplet vr. projektovej dokumentácie	kpl	1,000	2 005,185	2 005,185	0,000
152	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	416,000	1,639	681,824	0,021
##	13400002	Oceľová konštrukcia stienok markízy pri vstupe vr. kotvenia a povrchovej úpravy	kg	416,000	4,383	1 823,328	0,000
154	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	124,763	0,799	99,659	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 305,519 0,000

155	769021499.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-365 mm	ks	2,000	9,505	19,010	0,000
##	429720007101.S	Hlavica výfuková kruhová s prírubou Lomaco BIB 14	ks	2,000	136,327	272,654	0,000
157	769083330.S	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm, -0,0170 t	ks	2,000	4,227	8,454	0,000
158	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,381	1,598	5,401	0,000

783 Nátery 448,512 0,008

159	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	15,000	1,058	15,870	0,000
160	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,000	5,115	76,725	0,002
161	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,000	2,669	40,035	0,001
162	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	88,310	2,913	257,247	0,002
163	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	15,000	2,196	32,940	0,001
164	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	15,000	1,055	15,825	0,001
165	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	15,000	0,658	9,870	0,000

Celkom 298 945,640 169,098

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Zateplenie školského pavilónu	EČO	
Názov časti	Zadanie	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.10.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	394,99	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	1 294,33				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	2 197,47				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 886,79	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 886,79
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 3 886,79	777,36
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 664,15
Dátum a podpis			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis			27	Kľzáva doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

Pečiatka
 Construction.sk
 956 32 Načiče 64
 IČO 31106064
 IČ DPH SK 2021284166
 www.construction.sk office@construction.sk
 Tel. +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt: SO 01 Zateplenie školského pavilónu

Časť: Zadanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 3 886,790 0,436

21-M Elektromontáže 3 745,985 0,436

1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	63,000	1,217	76,671	0,000
2	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	40,750	1,117	45,518	0,041
3	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	136,000	1,046	142,256	0,000
4	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	136,000	2,363	321,368	0,144
5	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	136,000	1,159	157,624	0,014
6	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	1,000	13,973	13,973	0,000
7	354410022200.S	DEHN Zachytávací stožiar Al 3000 na trojnožke +závažie+3xpodložka	ks	1,000	135,614	135,614	0,000
8	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	18,000	2,392	43,056	0,000
9	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	18,000	1,174	21,132	0,007
10	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	3,000	3,294	9,882	0,000
11	354410005200	Svorka FeZn na 2" potrubie označenie ST 06	ks	3,000	1,177	3,531	0,001
12	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	9,000	10,168	91,512	0,000
13	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	9,000	4,628	41,652	0,018
14	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	18,000	4,010	72,180	0,000
15	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	18,000	0,722	12,996	0,004
16	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	18,000	11,599	208,782	0,000
17	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	18,000	14,166	254,988	0,143
18	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	290,000	1,862	539,980	0,000
19	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	39,150	5,377	210,510	0,039
20	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	58,000	2,577	149,466	0,000
21	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	58,000	0,468	27,144	0,007
22	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	2,392	14,352	0,000
23	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	6,000	0,677	4,062	0,001
24	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	58,000	1,676	97,208	0,000
25	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	58,000	0,399	23,142	0,009
26	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	1,676	6,704	0,000
27	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	4,000	0,523	2,092	0,001
28	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	18,000	2,392	43,056	0,000
29	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	18,000	0,991	17,838	0,005
30	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	2,392	21,528	0,000
31	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	9,000	1,163	10,467	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	0,745	6,705	0,000
33	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	9,000	0,517	4,653	0,000
34	HZS-002	Revizná správa, odborná skúška bleskozvodu	kpl	1,000	310,640	310,640	0,000
35	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	16,697	83,487	0,000
36	PM	Podružný materiál	%	5,000	16,697	83,487	0,000
37	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,500	16,697	41,743	0,000

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				394,986	0,000
38	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	6,000	65,831	394,986	0,000

46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				140,805	0,000
39	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	27,000	5,215	140,805	0,000

Celkom

3 886,790

0,436

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

JKSO

Názov objektu

SO 01 Zateplenie školského pavilónu

EČO

Názov časti

Zadanie

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 512,99	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 501,75	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 476,24	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	106,87				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 597,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 597,85
24	DPH 20,00 % z 5 597,85	1 119,57
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 717,42

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

007
www.construction.sk office@construction.sk
Tel. +421 33 3811420

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt: SO 01 Zateplenie školského pavilónu

Časť: Zadanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				3 977,991	0,021
732		Ústredné kúrenie - strojovne				570,159	0,001
1	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	5,646	5,646	0,000
2	732429112.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	1,000	11,671	11,671	0,001
3	1001	Obehové čerpadlo WILLO Stratos MAXO 30/0,5-8	ks	1,000	546,639	546,639	0,000
4	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	6,354	0,976	6,203	0,000
733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				36,146	0,003
5	733191913.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	2,000	3,355	6,710	0,001
6	733191924.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20	ks	4,000	7,359	29,436	0,002
734		Ústredné kúrenie - armatúry				2 588,464	0,014
7	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	96,000	2,493	239,328	0,009
8	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	10,000	3,439	34,390	0,001
9	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	48,000	2,718	130,464	0,001
10	V2420D0010	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN10	ks	14,000	7,411	103,754	0,000
11	V2420E0010	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E rohový, DN10	ks	7,000	7,597	53,179	0,000
12	V2420D0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN15	ks	15,000	9,088	136,320	0,000
13	V2420E0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E rohový, DN15	ks	12,000	7,668	92,016	0,000
14	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	3,348	13,392	0,000
15	V2420D0020	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN20	ks	1,000	11,449	11,449	0,000
16	V2420E0020	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E rohový, DN20	ks	3,000	12,363	37,089	0,000
17	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	20,000	2,586	51,720	0,000
18	V2020DSX10	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN10	ks	14,000	7,367	103,138	0,000
19	V2020ESX10	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX rohový, DN10	ks	6,000	9,530	57,180	0,000
20	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	28,000	2,844	79,632	0,001
21	V2020DSX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN15	ks	15,000	7,411	111,165	0,000
22	V2020ESX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX rohový, DN15	ks	13,000	9,844	127,972	0,000
23	734223130.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	4,000	3,443	13,772	0,000
24	V2020DLX20	Radiátorový termostatický ventil Honeywell LX priamy, DN20	ks	1,000	11,591	11,591	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	V2020ELX20	Radiátorový termostatický ventil Honeywell LX rohový, DN20	ks	1,000	12,363	12,363	0,000
26	V2020ESX20	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX rohový, DN20	ks	2,000	11,764	23,528	0,000
27	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	52,000	1,493	77,636	0,000
28	T3019W0	Termostatická hlavica Honeywell Thera 6	ks	52,000	9,106	473,512	0,000
29	TA6900A	Krúžok k zaisteniu proti krádeži	ks	52,000	8,787	456,924	0,000
30	734291931.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho, rohového do G 1/2	ks	48,000	2,458	117,984	0,002
31	734291932.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho, rohového nad 1/2 do G 1	ks	4,000	2,806	11,224	0,000
32	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	29,077	0,266	7,742	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 783,222 0,003

33	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	57,000	4,211	240,027	0,000
34	735110912.S	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	52,000	3,304	171,808	0,003
35	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	9,800	1,034	10,133	0,000
36	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	310,000	0,415	128,650	0,000
37	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	6,000	0,378	2,268	0,000
38	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	310,000	0,702	217,620	0,000
39	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,683	1,464	12,716	0,000

M Práce a dodávky M 106,867 0,000

23-M Montáže potrubia 106,867 0,000

40	230040023.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 3/8"	ks	21,000	1,879	39,459	0,000
41	230040024.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1/2"	ks	27,000	2,104	56,808	0,000
42	230040025.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 3/4"	ks	4,000	2,650	10,600	0,000

OST Ostatné 1 512,992 0,000

O01 Ostatné 1 512,992 0,000

43	HZS-001	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s vystavením protokolu	sub	1,000	310,592	310,592	0,000
44	HZS-008	Vykurovacia skúška	hod	72,000	16,700	1 202,400	0,000

Celkom 5 597,850 0,021

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Názov objektu

SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

20.10.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	63 793,86	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	70 682,80	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	56 391,96	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	26 259,19	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 391,50					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 030,74					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		220 550,04	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				220 550,04			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 220 550,04				44 110,01			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				264 660,05			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kízavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

Construction s.r.o.

956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021284166

Pečiatka

www.construction.sk
Tel. +421 38 36 1420

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

JKSO

Názov objektu

SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

EČO

Názov časti

Zadanie

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 49 473,44	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 65 179,43	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 54 871,61	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 25 408,41	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 194 932,88	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	194 932,88
24	DPH 20,00 % z 194 932,88	38 986,58
25	Cena s DPH (r. 23-24)	233 919,46

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

007

www.construction.sk office@construction.sk

Tel. +421 32 3811420

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt: SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť: Zadanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				114 652,860	148,305
1		Zemné práce				2 319,695	0,000
1	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	33,040	64,572	2 133,459	0,000
2	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,900	12,908	140,697	0,000
3	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,160	3,216	45,539	0,000
5		Komunikácie				230,631	17,913
4	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	59,000	3,909	230,631	17,913
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				74 593,261	30,691
5	611422429.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha 70 %, hladká	m2	154,030	9,668	1 489,162	0,000
6	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	58,420	2,031	118,651	0,163
7	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	568,400	1,722	978,785	0,128
8	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	568,400	1,613	916,829	0,227
9	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	568,400	4,512	2 564,621	2,447
10	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	568,400	6,902	3 923,097	7,460
11	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	123,080	1,456	179,204	0,024
12	622465185.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, tepelnoizolačná omietka, hr. 30 mm	m2	135,780	17,393	2 361,622	1,711
13	622465185.S1	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, tepelnoizolačná omietka - oprava 30%	m2	387,920	17,390	6 745,929	0,000
14	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	618,490	2,274	1 406,446	0,139
15	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - podkladný náter	m2	618,490	2,165	1 339,031	0,247
16	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	618,490	13,351	8 257,460	1,992
17	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	154,030	2,076	319,766	0,000
18	625250550.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, kotvy vr. lišt, lemovania, zosilnenia, dilatácie, tmelu - komplet	m2	115,200	35,481	4 087,411	0,000
19	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	23,990	30,583	733,686	0,451
20	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,950	32,379	160,276	0,103
21	625250704.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, kotvy vr. lišt, lemovaní, dilatácie, zosilnenia, tmelu - lamely komplet s povrchovou úpravou - strop pivnice	m2	154,030	32,382	4 987,799	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	625250707.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, kotvy vr. lišt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	m2	0,000	43,849	0,000	0,000
23	625250708.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, kotvy vr. lišt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	m2	89,700	43,060	3 862,482	0,000
24	625250711.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, kotvy vr. lišt, lemovaní, dilatácie, zosilenia, tmelu - komplet	m2	387,920	50,995	19 781,980	0,000
25	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm vr. lišt, lemovaní, zosilenia, tmelu - komplet	m2	104,670	34,383	3 598,869	1,956
26	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	5,900	114,727	676,889	13,219
27	631319173.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	5,900	6,128	36,155	0,000
28	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	59,000	4,040	238,360	0,144
29	632451681.S	Oprava a vyrovnanie konštrukcie rýchlotuhnúcou vyrovnávacou maltou hr. 5 mm	m2	4,500	12,494	56,223	0,030
30	632452318.S1	Cementový poter rýchlotuhnúci (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 20-30 mm	m2	154,030	31,920	4 916,638	0,000
31	632452247.S1	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30-50 mm	m2	4,500	26,087	117,392	0,000
32	634601511.S	Zaplnenie dilatčných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírkou škáry do 5 mm	m	118,000	2,737	322,966	0,009
33	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	54,723	273,615	0,198
34	553310008600.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x160 mm	ks	3,000	26,743	80,229	0,042
35	553310009101.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1000x1970x160 mm	ks	2,000	30,844	61,688	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 689,189 99,701

36	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	118,000	9,270	1 093,860	19,475
37	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	119,180	5,160	614,969	5,721
38	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,080	94,934	672,133	15,683
39	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	600,000	2,311	1 386,600	14,394
40	941941292.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	1 800,000	1,494	2 689,200	0,000
41	941941852.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 24 m	m2	600,000	1,522	913,200	14,394
42	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	154,030	5,952	916,787	7,540
43	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	200,240	0,523	104,726	5,743
44	943943291.S	Priplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	m3	200,240	0,091	18,222	0,000
45	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	200,240	0,301	60,272	4,786
46	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	154,030	1,332	205,168	0,000
47	943955191.S	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	154,030	1,290	198,699	5,699
48	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	154,030	0,964	148,485	4,225
49	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	387,920	1,487	576,837	0,013
50	952901111.S	Vyčistenie po vybúraní podlahy	m2	154,030	3,853	593,478	0,008
51	952903014.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z lešenia	m2	405,960	0,869	352,779	0,000
52	953944423.S	Demontáž a spätná montáž drobných predmetov na fasáde - tabule, skrinky	kpl	1,000	94,989	94,989	0,000
53	953944433.S	Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhové skúšky	kpl	1,000	143,622	143,622	0,000
54	953995191.S	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	443,772	443,772	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	953995192.S	Demontáž a spätná montáž svetidiel vo vstupe	kpl	1,000	266,263	266,263	0,000
56	953995989.S	Demontáž VZT zariadení (alt. oživenie funkčnosti)	kpl	1,000	3 106,407	3 106,407	0,000
57	953995991.S	Úprava ocefového prístrešku pri zateplení - spojovacej chodby	kpl	1,000	310,641	310,641	0,000
58	953995999.S	Preosadenie plynovej pripojky - demontáž + spätná montáž + revízia	kpl	1,000	355,018	355,018	0,000
59	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,900	79,066	466,489	0,000
60	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,320	68,793	847,530	0,000
61	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,601	1,803	0,000
62	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,092	2,184	0,000
63	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,920	19,619	96,525	0,000
64	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	4,510	14,715	66,365	0,000
65	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	58,420	4,623	270,076	0,000
66	978011191.S1	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu 50-100 %, -0,05000t	m2	154,030	3,325	512,150	0,000
67	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	568,400	2,621	1 489,776	0,000
68	978015251.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m2	387,920	0,807	313,051	0,000
69	978015281.S1	Otlčenie omietok vonkajších jednoduchých, s očistením, v rozsahu do 70 %, -0,04600t	m2	4,500	1,612	7,254	0,000
70	978036191.S	Otlčenie omietok sfľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	153,820	2,319	356,709	0,000
71	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	93,680	20,365	1 907,793	0,000
72	979011141.S	Priplatok za každých ďalších 3,5 m	t	468,400	6,392	2 994,013	0,000
73	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	16,600	29,919	496,655	2,021
74	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	16,600	8,145	135,207	0,000
75	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,680	11,687	1 094,838	0,000
76	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 779,920	0,368	655,011	0,000
77	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,680	9,191	861,013	0,000
78	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	93,680	1,033	96,771	0,000
79	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	93,680	35,502	3 325,827	0,000
80	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	213,011	426,022	0,000

99 Presun hmôt HSV 5 820,084 0,000

81	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	180,300	32,280	5 820,084	0,000
----	-------------	---	---	---------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 80 280,020 8,915

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 512,926 0,780

82	711111221.S2	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná betón, podklad, zvislá	m2	115,200	9,555	1 100,736	0,000
83	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	115,200	2,903	334,426	0,009
84	283230002700.S	proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	132,480	6,240	826,675	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
85	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	115,200	4,038	465,178	0,062
86	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	138,240	5,017	693,550	0,709
87	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,542	2,396	92,361	0,000

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

31 878,016

7,323

88	712300841.S5	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° - očistenie -0,00200t	m2	591,250	0,362	214,033	0,000
89	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	591,250	3,983	2 354,949	0,322
90	628310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	679,940	5,017	3 411,259	3,488
91	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	591,250	4,551	2 690,779	0,000
92	283220002001.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm izolácia plochých striech	m2	679,940	7,702	5 236,898	0,000
93	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	3 547,500	0,811	2 877,023	0,532
94	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaným spojom	m2	63,100	7,608	480,065	0,000
95	283220002001.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2 mm izolácia plochých striech	m2	35,480	7,702	273,267	0,000
96	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	256,820	0,811	208,281	0,039
97	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	5,346	16,038	0,000
98	283770003700	Strešná vpusť - komplet	ks	3,000	61,560	184,680	0,000
99	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	15,000	0,233	3,495	0,005
100	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	3,000	27,713	83,139	0,000
##	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	m2	0,860	10,389	8,935	0,002
102	712973233.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 251 - 400 mm	ks	2,000	44,289	88,578	0,000
##	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	0,910	9,239	8,407	0,002
104	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	4,000	4,399	17,596	0,000
##	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	1,600	7,702	12,323	0,004
##	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	4,000	10,234	40,936	0,002
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	20,000	0,233	4,660	0,007
108	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	40,000	6,578	263,120	0,000
##	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	m2	1,600	10,389	16,622	0,004
110	712973620.S1	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný a kútový uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	126,200	8,064	1 017,677	0,000
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 009,600	0,233	235,237	0,353
112	712973765.S1	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene - krycia lišta pri ukončení z HPP rš 220 mm	m	126,200	14,305	1 805,291	0,000
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 009,600	0,233	235,237	0,353
114	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	162,200	11,502	1 865,624	0,009
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 297,600	0,233	302,341	0,454
116	712973850.S1	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie krycím plechom z Al. popolpast. plechu	m	126,200	17,760	2 241,312	0,000
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 009,600	0,233	235,237	0,353
118	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	650,380	0,513	333,645	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	693110000900	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, šxl 4x50 m, 300 g/m2, IZOLA	m2	747,940	1,202	899,024	0,224
120	712990200.S	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	2,000	2,522	5,044	0,000
##	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	m2	0,360	10,389	3,740	0,001
##	354410067100.S	Držiak strešný bleskozvodu PV21	ks	2,000	2,944	5,888	0,001
123	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	120,700	9,162	1 105,853	0,004
##	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	965,600	0,233	224,985	0,338
##	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	74,830	26,708	1 998,560	0,823
126	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	349,374	2,485	868,238	0,000

713 Izolácie tepelné

29 223,026 0,008

127	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	4,500	6,246	28,107	0,001
##	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	4,590	12,544	57,577	0,008
129	713144080.S1	Montáž tepelnej izolácie na atiku do lepidla	m2	80,640	9,307	750,516	0,000
##	283750004245.S1	Doska PIR hr. 100 mm	m2	83,060	25,102	2 084,972	0,000
131	713146410.S1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR hr. do 150 mm kotv.	m2	591,250	4,094	2 420,578	0,000
##	283750004260.S	Doska PIR hr. 150 mm	m2	608,990	38,552	23 477,782	0,000
133	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	324,727	1,243	403,494	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

29,904 0,000

134	721262897.S	Demontáž vetracích komínkov	ks	4,000	7,476	29,904	0,000
-----	-------------	-----------------------------	----	-------	-------	--------	-------

762 Konštrukcie tesárske

155,404 0,000

135	762810047.S1	Záklop stropov z dosiek OSB kotvených do ŽB hr. dosky 25 mm	m2	4,500	34,235	154,058	0,000
136	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,337	3,994	1,346	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

2 304,294 0,000

137	764321860.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrimsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 1000 mm, - 0,00740t	m	4,300	1,275	5,483	0,000
138	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	64,690	1,166	75,429	0,000
139	764421562.S	Oplechovanie markíz Al.plechom	m2	4,500	25,263	113,684	0,000
140	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	120,700	1,155	139,409	0,000
141	764439911.S	Demontáž zvislých zvodov a prečistenie	kpl	3,000	8,978	26,934	0,000
142	764454124.S1	Zvodové rúry , kruhové KJG		15,000	39,564	593,460	0,000
143	764711116.S	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného vr. krytiel	m	64,690	20,203	1 306,932	0,000
144	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,477	1,686	42,963	0,000

766 Konštrukcie stolárske

4 706,097 0,025

145	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	58,420	10,996	642,386	0,013
##	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	61,340	1,516	92,991	0,006
##	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	61,340	0,584	35,823	0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	611410000100.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1180x490 mm, izolačné trojsklo vr. interierového parapetu, kovania - komplet	ks	13,000	145,746	1 894,698	0,000
##	611410000101.S	Plastová okna 3650x2000mm s dverami 1100x2650mm, vr. interierového parapetu, kovania, zámku - komplet	ks	1,000	1 307,390	1 307,390	0,000
150	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	29,275	146,375	0,000
##	611610001500.S	Systémové dvere do pivníc 700-1000/2020mm, plné vr. kovania, klučiek, zámku, štítkov - komplet	ks	5,000	114,007	570,035	0,000
152	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	13,000	1,131	14,703	0,000
153	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000	1,696	1,696	0,000
154	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,550	0,000	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 116,979 0,000

155	767662291.S	Demontáž mreží pevných	m2	9,880	11,840	116,979	0,000
156	767991913.S	Preosadenie rebrika - demontáž + spätná montáž	kpl	2,000	0,000	0,000	0,000
157	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,900	0,000	0,000

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 266,788 0,003

158	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	20,000	3,142	62,840	0,000
##	429720204101.S	Mriežka krycia hranatá KMH, rozmery šxv 150x150 mm - MR	ks	20,000	5,914	118,280	0,000
160	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	2,000	3,959	7,918	0,000
##	429720200400.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x400 mm	ks	1,000	12,162	12,162	0,003
##	429720200501.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 450x450 mm	ks	1,000	43,608	43,608	0,000
163	769082785	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	20,000	0,976	19,520	0,000
164	769082790.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	2,000	1,230	2,460	0,000
165	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	1,700	0,000	0,000

777 Podlahy syntetické 5 648,896 0,270

166	777511105.S	Epoxidová stierka hr. 1 mm, použitie v interiéri, 1x stierka, uzatvárací náter	m2	154,030	36,674	5 648,896	0,270
-----	-------------	--	----	---------	--------	-----------	-------

783 Nátery 309,048 0,010

167	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabáním	m2	24,000	1,068	25,632	0,000
168	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	24,000	5,156	123,744	0,004
169	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	24,000	2,710	65,040	0,002
170	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	24,000	2,215	53,160	0,002
171	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	24,000	1,064	25,536	0,002
172	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	24,000	0,664	15,936	0,000

784 Maľby 2 128,642 0,497

173	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	40,000	0,365	14,600	0,000
174	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	722,430	0,595	429,846	0,205
175	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	154,030	0,991	152,644	0,000
176	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	722,430	2,120	1 531,552	0,292

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

194 932,880

157,221

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

JKSO

Názov objektu

SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

EČO

Názov časti

Zadanie

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťaženie podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 753,71
24	DPH 20,00 % z 3 753,71	750,74
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 504,45

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Construction s.r.o.



956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

IČ DPH SK 2021204166

www.construction.sk

office@construction.sk

Tel: +421 38 5811420

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt: SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť: Zadanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				3 753,710	0,000
21-M		Elektromontáže				3 628,598	0,000
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	48,000	1,217	58,416	0,000
2	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	31,050	1,117	34,683	0,000
3	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	110,000	1,046	115,060	0,000
4	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	110,000	2,363	259,930	0,000
5	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	110,000	1,159	127,490	0,000
6	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	1,000	13,974	13,974	0,000
7	354410022600.S	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 20	ks	1,000	10,872	10,872	0,000
8	354410024700.S	Podstavec ocelový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks	1,000	39,805	39,805	0,000
9	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	5,988	11,976	0,000
10	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	8,204	16,408	0,000
11	354410024600.S	Držiak FeZn izolačnej tyče FROB	ks	4,000	56,173	224,692	0,000
12	354410025100.S	Izolačná tyč	ks	4,000	31,029	124,116	0,000
13	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,174	2,348	0,000
14	354410001600.S	Svorka FeZn k izolačnej tyči	ks	4,000	0,807	3,228	0,000
15	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000	2,391	38,256	0,000
16	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	16,000	1,174	18,784	0,000
17	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	4,000	3,294	13,176	0,000
18	354410005200	Svorka FeZn na 2" potrubie označenie ST 06	ks	4,000	1,177	4,708	0,000
19	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	10,167	81,336	0,000
20	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	8,000	4,628	37,024	0,000
21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	16,000	4,009	64,144	0,000
22	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	16,000	0,722	11,552	0,000
23	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	16,000	11,598	185,568	0,000
24	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	16,000	14,166	226,656	0,000
25	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	220,000	1,862	409,640	0,000
26	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	29,700	5,377	159,697	0,000
27	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	36,000	2,577	92,772	0,000
28	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	36,000	0,468	16,848	0,000
29	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	2,391	14,346	0,000
30	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	6,000	0,677	4,062	0,000
31	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	88,000	1,675	147,400	0,000
32	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	88,000	0,399	35,112	0,000
33	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,000	1,675	13,400	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	8,000	0,523	4,184	0,000
35	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	16,000	2,391	38,256	0,000
36	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	16,000	0,991	15,856	0,000
37	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	2,391	19,128	0,000
38	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	8,000	1,163	9,304	0,000
39	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,744	5,952	0,000
40	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000	0,517	4,136	0,000
41	HZS-002	Revizna správa, odborná skúška bleskozvodu	kpl	1,000	310,600	310,600	0,000
42	MV	Murárske výpomoci	%	5,000	16,697	83,487	0,000
43	PM	Podružný materiál	%	5,000	16,697	83,487	0,000
44	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,500	16,697	41,743	0,000

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				394,986	0,000
45	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	6,000	65,831	394.986	0,000

46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				125,112	0,000
46	460200163.S	Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej. v zemine triedy 3	m	24,000	5,213	125,112	0,000

Celkom

3 753,710

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

JKSO

Názov objektu

SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

EČO

Názov časti

Zadanie

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

20.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 512,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 520,35	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	850,78	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	63,51				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 947,61	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 3 947,61

24 DPH 20,00 % z 3 947,61 789,52

25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 737,13

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Construction s.r.o.

Pečiatka

956 32 Nadlice 64

IČO 31106064

Číslo SK 2021284166

007

www.construction.sk

Tel +421 35 351 420

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt: SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť: Zadanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 371,130 0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 725,119 0,000

1	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	61,000	2,493	152,073	0,000
2	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	2,000	3,440	6,880	0,000
3	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	34,000	2,719	92,446	0,000
4	V2420D0010	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN10	ks	10,000	7,411	74,110	0,000
5	V2420D0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN15	ks	19,000	9,088	172,672	0,000
6	V2420E0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E rohový, DN15	ks	1,000	7,668	7,668	0,000
7	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	3,348	3,348	0,000
8	V2420D0020	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN20	ks	1,000	11,449	11,449	0,000
9	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	10,000	2,589	25,890	0,000
10	V2020DSX10	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN10	ks	10,000	7,367	73,670	0,000
11	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	20,000	2,844	56,880	0,000
12	V2020DSX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN15	ks	19,000	7,411	140,809	0,000
13	V2020ESX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX rohový, DN15	ks	1,000	9,844	9,844	0,000
14	734223130.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	1,000	3,441	3,441	0,000
15	V2020DSX20	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN20	ks	1,000	11,591	11,591	0,000
16	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	31,000	1,493	46,283	0,000
17	T3019W0	Termostatická hlavica Honeywell Thera 6	ks	25,000	9,106	227,650	0,000
18	T301920W0	Termostatická hlavica Honeywell Thera 6 s externým snímačom teploty	ks	5,000	52,188	260,940	0,000
19	VA2200D001	Ručná hlavica Honeywell	ks	1,000	2,219	2,219	0,000
20	TA6900A	Krúžok k zaisteniu proti krádeži	ks	30,000	8,787	263,610	0,000
21	734291931.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho,rohového do G 1/2	ks	30,000	2,456	73,680	0,000
22	734291932.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho,rohového nad 1/2 do G 1	ks	1,000	2,806	2,806	0,000
23	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	19,379	0,266	5,160	0,000

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 646,011 0,000

24	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	1,000	2,103	2,103	0,000
25	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	33,000	4,213	139,029	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	735110912.S	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	33,000	3,304	109,032	0,000
27	735153300.S	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových ocelových s priplatom 8 %	ks	1,000	1,834	1,834	0,000
28	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	9,791	9,791	0,000
29	K00226010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	186,702	186,702	0,000
30	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	8,152	8,152	0,000
31	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	160,000	0,417	66,720	0,000
32	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	160,000	0,701	112,160	0,000
33	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,162	1,464	10,488	0,000

M Práce a dodávky M 63,511 0,000

23-M Montáže potrubia 63,511 0,000

34	230040023.S	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 3/8"	ks	10,000	1,880	18,800	0,000
35	230040024.S	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 1/2"	ks	20,000	2,103	42,060	0,000
36	230040025.S	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 3/4"	ks	1,000	2,651	2,651	0,000

OST Ostatné 1 512,969 0,000

O01 Ostatné 1 512,969 0,000

37	HZS-001	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s vystavením protokolu	sub	1,000	310,641	310,641	0,000
38	HZS-008	Vykurovacia skúška	hod	72,000	16,699	1 202,328	0,000

Celkom 3 947,610 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu	EČO	
Názov časti	Zadanie	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.10.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 320,42	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 595,42	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 915,84	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		17 915,84
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 17 915,84		3 583,17
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		21 499,01
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľúčová doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

Pečiatka

 856 32 Nitra 54
 190 31106064
 ČDPH SK 2021284166
 www.construction.sk office@construction.sk
 Tel. +421 38 3811420

ROZPOČET

Stavba: Mesto Nitra - ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt: SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť: Zadanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV						17 915,840	0,000
769 Montáže vzduchotechnických zariadení						0,000	0,000
Názov komponentu						0,000	0,000
Zariadenie č.1						17 915,840	0,000
1		Rekuperčná jednotka	kpl	1,000	319,993	319,993	0,000
2		Rekuperčná jednotka	kpl	1,000	6 243,421	6 243,421	0,000
Qprív.vzduch: 2 010m ³ /h / 300Pa Qodv.vzduch: 2 010m ³ /h / 300Pa Qelektrický ohrev: 4,2kW / 230V Qprív. ventilátor: 2,5kW / 400V Qodv. ventilátor: 2,5kW / 400V							
3		Izolačné gumy pod nosným rámom VZT jednotky	kpl	1,000	52,406	52,406	0,000
4		Izolačné gumy pod nosným rámom VZT jednotky	kpl	1,000	85,329	85,329	0,000
5		odvod kondenzátu dopojiť na prípravu od ZTI cez protizápachový uzáver	kpl	1,000	15,850	15,850	0,000
6		odvod kondenzátu dopojiť na prípravu od ZTI cez protizápachový uzáver	kpl	1,000	22,571	22,571	0,000
7		Systém MaR	kpl	1,000	357,237	357,237	0,000
8		Systém MaR	kpl	1,000	1 020,677	1 020,677	0,000
Kompletný systém MaR + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov Vzdialený ovládač 1x priestor obsluhy Pred obejdnaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupy a výstupy pre ovládanie zariadenia s investorom (spôsob regulácie)							
9		Prekáblovanie vzdialeného ovládača	bm	30,000	4,210	126,300	0,000
10		Prekáblovanie vzdialeného ovládača	bm	30,000	6,483	194,490	0,000
11		Protidažďová žalúzia PZ-ZN-710x400-S	kpl	2,000	10,403	20,806	0,000
12		Protidažďová žalúzia PZ-ZN-710x400-S	kpl	2,000	102,006	204,012	0,000
13		tlmič hluku THP-10-600x400-1000-3	kpl	1,000	17,249	17,249	0,000
14		tlmič hluku THP-10-600x400-1000-3	kpl	1,000	103,725	103,725	0,000
15		tlmič hluku THP-10-600x400-3000-3	kpl	1,000	51,748	51,748	0,000
16		tlmič hluku THP-10-600x400-3000-3	kpl	1,000	311,176	311,176	0,000
17		tlmič hluku THP-10-600x400-2500-3	kpl	1,000	43,124	43,124	0,000
18		tlmič hluku THP-10-600x400-2500-3	kpl	1,000	259,313	259,313	0,000
19		Prívodná výustka NOVA-C-2-825x125-R2	kpl	5,000	24,876	124,380	0,000
20		Prívodná výustka NOVA-C-2-825x125-R2	kpl	5,000	204,839	1 024,195	0,000
21		Odvodná výustka NOVA-C-1-825x125-R1	kpl	5,000	24,876	124,380	0,000
VZT potrubie štvorhranné SK.I.							
22		Odvodná výustka NOVA-C-1-825x125-R1	kpl	5,000	204,839	1 024,195	0,000
VZT potrubie štvorhranné SK.I.							
23		Do obvodu 2400mm (100% tv.)	bm	25,000	14,083	352,075	0,000
VZT potrubie kruhové SPIRO							
24		Do obvodu 2400mm (100% tv.)	bm	25,000	40,994	1 024,850	0,000
VZT potrubie kruhové SPIRO							
25		400 (40% tv.)	bm	48,000	5,333	255,984	0,000
26		400 (40% tv.)	bm	48,000	25,838	1 240,224	0,000
27		Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL, sanie čerstvého vzduchu	m ²	25,000	32,611	815,275	0,000
Príslušenstvo pre montáž zariadenia							

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28		Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr 20mm, samolep AL, sanie čerstvého vzduchu	m2	25,000	46,159	1 153,975	0,000
<i>Príslušenstvo pre montáž zariadenia</i>							
29		Realizačná dokumentácia	kpl	1,000	255,169	255,169	0,000
30		Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	102,068	102,068	0,000
31		Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	153,102	153,102	0,000
32		Skúšky a zaregulovanie	kpl	1,000	255,169	255,169	0,000
33		Skúšky a zaregulovanie	kpl	1,000	255,169	255,169	0,000
34		Dopravné náklady	kpl	1,000	306,203	306,203	0,000

Celkom

17 915,840

0,000