



LEGENDA

- ② Doplnenie a nahradenie chýbajúcich častí škridlí na ukončení
- ③ Domurovať + ukončiť dočasným ukončením, chemickou úpravou, (viď TS)
- ④ Vyškárovať-škárovanie vápenná malta+puzolánové prísady(prípustné)
- ⑥ Doplnenie kavern-tehlami
- ⑫ Trvalé riešenie striešky - betónové ukončenie
- ⑬ Premurovať cementovú maltu a nahradiť novou tehloú
- ⑭ Ponechať historické omietky, zakonzervovať reštaurátorom
- ⑮ Odstrániť cementový poter
- ⑯ Odstrániť a nahradiť vymurovaním na etapy podľa inštrukcii statika
- ⑰ Drobné výpadky tehál domurovať, spresnenie počas výstavby
- ⑳ Doplniť a vyspraviť existujúcu tehlovú striešku (2 rady tehál)
- ㉑ Domurovať
- ㉒ Domurovať nárožie veže, pokračovaním od exist. základu
- ㉓ Doplniť exist. tehlovú striešku
- Ⅱ Historické omietky

Autor projektu stavby Vypracoval		Zodpovedný projektant	
Ing arch. G.FUKATSCHOVÁ	Ing arch. G.FUKATSCHOVÁ	Ing arch. G.FUKATSCHOVÁ	
Investor		Mesto Trnava Hlavná 1, 917 71 Trnava	
Názov a miesto stavby		Mestské opevnenie, južný úsek východnej vetvy Obnova vonkajšieho líca MO, PD Trnava kú Trnava	
Objekt S.O.01		Stupeň RP	
Časť ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE		Zákaz.č. 2017	
Výkres		Dátum 03/2017	
Pohľad D - Murovacie práce		Formát	
		Mierka 1:100	
		Č.v. A12	