

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mestské opevnenie Trnava

Objekt: Mestské opevnenie Trnava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Trnava

Spracoval:

Dátum: 6.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

1- Zemné práce

1	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,000		
		35,0*1,0		35,000		
		Súčet		35,000		

2

2- Základy

2	28990-41PC	Vysekanie spoj. hmoty zo škár z tehelného muriva	m2	379,960		
---	------------	--	----	---------	--	--

3

3- Zvislé a kompletne konštrukcie

3	31638-11PC	Betónové ukončenie	m	56,900		
		"v č. A06 :"				
		"pol. č. 12 "				
		28,2+8,5+13,2		49,900		
		"v č. A12 : "				
		"pol. č. 12"				
		7,0		7,000		
		Súčet		56,900		
4	31723-4410	Domurovanie ochodze	m3	55,184		
		"vč.A09 :"				
		"pol.č.22" 8,5*0,80*0,70		4,760		
		9,7*0,80*1,30		10,088		
		8,0*0,80*0,80		5,120		
		"vč.A06 :"				
		"pol.č.22" 13,2*0,80*1,0		10,560		
		11,7*0,80*1,2		11,232		
		16,6*0,80*0,20		2,656		
		"vč.A06 :"				
		"pol.č.10" 1,4*0,8*0,8*2		1,792		
		"vč.-A12 :"				
		"pol.č.22" 7,7*0,80*0,60		3,696		
		1,0*0,80*1,0		0,800		
		8,0*0,80*0,70		4,480		
		Súčet		55,184		
5	31723-58PC	Doplnenie kavern -pálenými tehliami vč. hĺbkovej penetrácie a prikotvenia k pôvodnému murivu	m3	27,138		
		"v č. A03 :"				
		"pol.č.6 :"				
		10,5*0,6*0,45		2,835		
		0,30*0,15*0,45*5		0,101		
		"v č. A06 :"				
		"pol.č.6" 12,0		12,000		
		"v č. A12 :"				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mestské opevnenie Trnava

Objekt: Mestské opevnenie Trnava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Trnava

Spracoval:

Dátum: 6.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pol.č.6" 1,5		1,500		
		"pol.č. 16"				
		2,5*1,5*0,45		1,688		
		1,50*2,0*0,45		1,350		
		1,40*2,20*0,45		1,386		
		"pol.č.16,22,23 :"				
		0,50*0,50*0,45		0,113		
		7,0*1,50*0,45		4,725		
		4,0*0,80*0,45		1,440		
		Súčet		27,138		
6	31723-59PC	Vyrovnanie koruny muriva vč. chemickéj úpravy	m3	9,226		
		"pol.č.22 a pol.3 vč. A-03"				
		8,3*0,80*0,25		1,660		
		2,0*0,7*0,45		0,630		
		"vč.A09 "				
		"pol.č12,pol.č.3"				
		(19,20+8,0)*0,80*0,10		2,176		
		"vč.-A06"				
		"pol.č.3 " 8,5*0,80*0,70		4,760		
		Súčet		9,226		
7	31723-6PC	Oprava a vyspravenie tehlyami koruny muriva	m3	7,140		
		"v č. A03 :"				
		"pol. č. 9 :"				
		3,0*0,80*0,20		0,480		
		"v č. A06 :"				
		"pol. č. 9 :"				
		4,50*0,80*0,30		1,080		
		0,50*0,80*0,80+1,00		1,320		
		"v č. A12 :"				
		"pol. č.20 a pol. č. 3 :"				
		2,50*0,80*0,15		0,300		
		6,0*0,80*0,30		1,440		
		2,00*0,80*0,30		0,480		
		8,5*0,80*0,30		2,040		
		Súčet		7,140		
6 6- Úpravy povrchov, podlahy, výplne						
8	62245-11PC	Otlčenie pôvodnej cementovej omietky a následná oprava poškodených častí muriva	m2	1,700		
		"vč.-A09"				
		"pol,č.6a15" 1,0		1,000		
		"vč.-A12"				
		"pol.č.15" 0,7		0,700		
		Súčet		1,700		
9	62246-32PC	Hĺbkové spevnenie hmoty muriva viacnásobnou penetráciou	m2	379,960		
10	62246-33PC	Mechanické dočistenie muriva-30% plochy	m2	450,528		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mestské opevnenie Trnava

Objekt: Mestské opevnenie Trnava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Trnava

Spracoval:

Dátum: 6.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
11	62246-34PC	Odstránenie popínavých rastlín a náletových drevín z hradobného múru 30% plochy	m2	450,528		
12	62246-34PC1	Vyčistenie od trávy a náletovej zelene	m2	62,500		

"v č. A08 :"

"pol.č. 1 a 5 :"

18,0

18,000

"v č. A05 :"

"pol.č. 1 :"

13,0+18,5+13,0

44,500

Súčet

62,500

13	62249-60PC	Zjednocujúca úprava povrchu hydrofobizáciou 2-násobná	m2	1 501,760		
14	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	1 501,760		
15	62745-29PC	Škárovanie starého muriva tehelného	m2	379,960		

"v.č. A03 :"

379,96

379,960

9

9 - Ostatné konštrukcie a práce

16	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1 501,760		
17	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	1 501,760		
18	94194-4841	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	m2	1 501,760		
19	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	4,424		

"v č.A12 "

"pol.č.16" 2,50*1,50*0,45

1,688

1,50*2,0*0,45

1,350

1,40*2,20*0,45

1,386

Súčet

4,424

20	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,000		
21	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km(9km)	t	216,000		
22	97913-1413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-ost.odpad	t	24,000		
23	97913-14PC	Zákonný poplatok za skládku	t	24,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

765

765- Krytiny tvrdé

24	76531-.,PC	Doplnenie a nahradenie chýbajúcich častí škridly vč.prípravy malt.podkl., hrebenáčov	m2	10,200		
		17,0*0,60*2*0,50 "50% plochy		10,200		
		Súčet		10,200		

25	76531-18PC	Odstránenie strešnej konštrukcie - vč.A05 pol.11	m	16,700		
----	------------	--	---	--------	--	--

767

767- Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

26	76731-11PC	Statické zaistenie prasklín ocel. kotvami vč. dodávky	kus	60,000		
----	------------	---	-----	--------	--	--

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Mestské opevnenie Trnava

Objekt: Mestské opevnenie Trnava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Trnava

Spracoval:

Dátum: 6.4.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	76791-48PC	Demontáž oplotenia výšky do 2 m	m	34,900		

"v č. A08 : " 17,7

17,700

"v č. A05: " 10,2+7,0

17,200

Súčet

34,900

Celkom