

PODCHYTENIE ZÁKLADOV V MIESTE NAVRHOVANEJ VZT STROJOVNE



PODCHYTENIE ZÁKLADOV V MIESTE NAVRHOVANEJ VÝŤAHOVEJ ŠACHTY



PRIEČNY REZ C-C



PRIEČNY REZ A-A



PRIEČNY REZ B-B

TRIEDA BETÓNU: C16/20

POZNÁMKA

PRACE KOORDINOVAŤ SO STATIKOM !
DODRŽAŤ TECHNOLOGICKY POSTUP PODCHYTÁVANIA
PRED ZAČIATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC ZAMERAŤ EXISTUJUCE PODZEMNE A NADZEMNÉ VEDENIA A VYZNAČIŤ ICH V TERÉNE
VÝKOPOVÉ PRÁCE VYHOTOVIŤ V ZMYSLE STN 73 3050/1986 ZEMNÉ PRÁCE. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.
POČAS PRÁC DODRŽIAVAŤ PREDPISY, VYHLÁŠKY A ZÁKONY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
NAJMA ZÁKON Č. 124/2006 Z.z., VYHLÁŠKA 147/2013 Z.z., 395/2006 Z.z.,
ZABEZPEČIŤ DOČASNÚ ALEBO TRVALÚ STABILIZÁCIU STIEN STAVEBNEJ JAMY V EXPONOVANÝCH MIESTACH
MIESTA VÝKOPOV ZABEZPEČIŤ PROTI PÁDU OSOB
MIESTA VÝKOPOV NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE ZABEZPEČIŤ ZÁBRADLIM DVOJRUKOVÝM SO ZARÁŽKOU
POČAS VYKOPOVÝCH PRÁC ZABEZPEČIŤ ČISTENIE VYJAZDU ZO STAVENISKA A ODCHÁDZAJÚCICH VOZIDIEL

POZNÁMKA

Pred začatím prác je Dodávateľ povinný skontrolovať všetky údaje na tomto výkrese a porovnať so skutkovým stavom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí musí neodkladne tieto oznámiť autorovi, alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom ich pokynmi. Rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmerávať. Informácie na tomto výkrese slúžia k objasneniu projektového riešenia. Spôsob použitej výrobnej technológie, dielenské výkresy a postup stavby si zodpovednostnou Dodávateľa. Počas prác je Dodávateľ povinný zabezpečiť všetky náležitosti, vyplývajúce z podmienok aplikovaných zákonov a nariadení, a riadiť svoju činnosť v súlade s podmienkami účastníkov stavebného konania. Tento výkres je majetkom architekta . Nesmie byť použitý pre inú výstavbu a reprodukovaný, upravovaný, alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora.

VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN Čajakova 15, Bratislava

STAVBA: PROJECT:	Dostavba a obnova budovy A° Hurbanova ul. č.15, Žilina p.č. 1268/1,1268/2,1268/4, 1268/7,1268/10,1269	PROFESIA: SPECIALIST:	ARCHITEKTÚRA
		INVESTOR: DEVELOPER:	Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
		AUTOR PROJEKTU: AUTHOR(S):	Ivan Jarina
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: CHECKED:	Martin Kubovsky
		VYPRACOVAL: DRAWN:	Marek Fedor
ETAPA: ISSUE STATUS:	REALIZAČNÝ PROJEKT TENDER DOCUMENTATION	MIERKA: SCALE:	1:50
SPRACOVANÉ V PROGRAME: MADE IN PROGRAM:	ALLPLAN 2018 1.0, license C-CR1010148	DÁTUM: DATE:	17/11 2021

REVÍZIA: REVISION:

ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 31

NÁZOV VÝKRESU: DRAWING TITLE: Podchytenie základov
Dostavovacie práce