



## Opis wykonania robót remontowo-budowlanych

Inwestor: Nadleśnictwo Zamrzenica 89-510 Bysław

Przedmiot opracowania: Wymiana ogrodzenia Leśnictwa Klonia

Lokalizacja : Wielka Klonia, działka nr 257/1 LP

Zawartość załącznika:

1. strona tytułowa
2. opis usytuowania obiektu/elementów
3. opis techniczny wraz z określeniem rodzaju, zakresu robót budowlanych



**KI** KOMPLEKSOWA  
OBSŁUGA INWESTYCJI  
*Jarosław Góral*  
ul. Pocztowa 5, 89-500 TUCHOLA  
NIP 561-121-81-79 • fax 52 334 33 00  
REGON 091223172

Zamrzenica, lipiec 2021 r.

## **1. Podstawa opracowania**

- Zlecenie umowa z Inwestorem
- Bezpośrednie ustalenia z Nadleśniczym
- Mapa z lokalizacją Nadleśnictwa

## **2. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest wymiana ogrodzenia wraz z dwiema bramami wjazdowymi i furtką, zlokalizowanych na działce nr 257/1 LP .

### **Opis ogólny**

Elementy objęte opracowaniem :

- Ogrodzenie terenu
- Brama przesuwna
- Utwardzenie terenu przy nowej bramie

## **3. Zakres robót :**

- a) Przęsła - rozbiórka ogrodzenia ze sztachet drewnianych na słupkach drewnianych- 100,8m<sup>2</sup>
- b) rozebranie murów grubości do 30 cm z kamienia za zaprawie cementowo- wapiennej – 4,7m<sup>3</sup>
- c) demontaż istniejącej furtki z drewna - 1,2 m<sup>2</sup>
- d) demontaż istniejących bram z drewna – 2 x 4,00 m<sup>2</sup> Rozbiórka bram z drewna – 2 x 4,00 m<sup>2</sup>
- e) Wykopanie dołów pod stopy fundamentowe – 42 szt.
- f) Stopy fundamentowe betonowe – 12,9 m<sup>3</sup>
- g) Ogrodzenia panelowe, 3 krotnie przetłaczane modułowo, wys. 1,0 m, ocynk + malowanie w kolorze zielonym, o oczkach 50x200, drut grubości 5 mm słupki z profilu zamkniętego 40x60x2,5 mm, ocynk o rozstawie 2,5 m w gniazdach cokołów z prefabrykowaną betonową deską dolną – 112 m
- h) Brama wjazdowa dwuskrzydłowa kompletna, samonośna ze słupkami otwierana na zewnątrz- szerokości 4m – wysokość 1,2m – 2 kpl.
- i) Furtka - Konstrukcja zaprojektowana i dostosowana do wymiarów (1 x 1,2 m). Wykorzystane profile o przekrojach 60x40 [mm]. W skrzydle uniwersalny zamek o zmiennym kierunku ryglowania. Skrzydło - dostosowane do wypełniania ogrodzenia.

**Uwagi końcowe.**

1. Wskazana powyżej lokalizacja stanowi tylko przybliżoną lokalizację. Dokładne usytuowanie należy ustalić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót.
2. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
3. Roboty wykonywać należy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
4. Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.
5. Materiały wykorzystane do budowy-remontu powinny być wysokiej jakości. Dokładną kolorystykę, rodzaj i parametry należy każdorazowo ustalić z Inwestorem.

**Opracował:**

  
 **KOMPLEKSOWA  
OBSŁUGA INWESTYCJI**  
*Jarosław Góral*  
ul. Pocztowa 5, 89-500 TUCHOLA  
NIP 561-121-81-70 • fax 52 334 33 00  
REGON 091223172