



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
09900/2021/ODDVOI

Vybavuje/linka
Ing. Monika Debnárová
0949 014 601

Banská Bystrica
04.03.2022

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Druh postupu:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené:	vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2022 dňa 17.01.2022 pod značkou oznámenia 2042 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 010 zo dňa 14.01.2022 pod č. oznámenia 2022/S 010-016893

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Poskytne verejný obstarávateľ víťaznému uchádzačovi projektovú dokumentáciu v editovateľnom formáte?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ informuje, že úspešnému uchádzačovi zo strany verejného obstarávateľa nebude poskytnutá projektová dokumentácia v editovateľnom formáte. Kompletná projektová dokumentácia je zverejnená ako príloha súťažných podkladov.

Otázka č. 2:

Zasielame upozornenie v Vašej odpovedi : „**Odpoveď:** Výkazy výmer sú spracované štandardným spôsobom a sú dostatočné pre vypracovanie cenovej ponuky, preto nebude poskytnutý iný podrobný výkaz výmer.“ .

Pod textom je výrez z výkazu výmer z inej súťaže BBSK, kde bol uchádzačom bez problémov zaslaný výkaz výmer aj s podrobnosťami,

ktorý ako odborná firma (ktorá musí projekt kvalitne oceniť, zrealizovať a zadarmo a bez problémov vyfakturovať), považujeme za dostatočný pre vypracovanie ceny.

Preto, aby sme neboli diskriminovaní oproti iným súťažiam, žiadame zaslanie výkazu výmer v rovnakej forme.

C	D	E	F	G	H
21	K	180401211.S	Založenie trávnika lúčneho výševom v rovine	m2	159,000
			"Úsek 1 - staničenie 0.000 00 - 0.257 45		
			"nespevnená krajnica pri benzínumpke" 159,00		159,000
			Súčet		159,000
22	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	4,770
			159 * 0,03		4,770
			Súčet		4,770
23	K	181301102.S	Rozprestretie zeminu v rovine, plocha do 500 m2, hr do 150 mm	m2	159,000
			"Úsek 1 - staničenie 0.000 00 - 0.257 45		
			"nespevnená krajnica pri benzínumpke" 159,00		159,000
			Súčet		159,000
	D	5	Komunikácie		
24	K	561962124.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 3000 m2	m2	2 628,000
			"Hrúbka vrstvy 0,20m*2		
			"Úsek 4 - staničenie 8.420 00 - 12.0250 55		
			"km 8.518 00 - km 8.705 98" 1314,00*2		2 628,000
			Súčet		2 628,000
25	M	111630000300.S	Asfaltová emulzia kationáktivna v železničnej cisterne	t	21,024
			(2628,00/2*0,40)*4/100*1,00		21,024
			Súčet		21,024
26	M	583410002500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm	t	189,216
			(2628,00/2*0,40)*0,36		189,216
			Súčet		189,216
27	M	585910001500.S	Pomaly tuhnuce hydraulické spojivo voľne ložené plochy do 6000 m2	t	25,229
			(2628,00/2*0,40)*4/100*1,20		25,229
			Súčet		25,229
28	K	561962134.S	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 6000 m2	m2	32 212,000
			"Hrúbka vrstvy 0,20m*2		
			"Úsek 3 - staničenie 1.940 00 - 7.580 00		
			"km 4.975 23 - km 5.410 00" 3003,00*2		6 006,000
			Medzisučet		6 006,000
			"Úsek 4 - staničenie 8.420 00 - 12.0250 55		
			"km 8.716 58 - km 9.361 00" 4560,00*2		9 120,000
			"km 10.046 15 - km 10.689 00" 4607,00*2		9 214,000
			"km 11.160 00 - km 11.725 00" 3936,00*2		7 872,000
			Medzisučet		26 206,000
			Súčet		32 212,000
			"cestný panel 2000x1000x150 mm" 2,00*5		10,000
			Súčet		46,000
49	M	593810000700.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	6,120
50	M	593810000100.S	Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, lxšxv 2000x1000x150 mm	ks	5,100
51	K	591111121.S	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	3,000
			"Debariizačné opatrenie prechodov a zastávok		
			"Úsek 2 - staničenie 1.550 00 - 1.914 02		
			"Prechod pre chodcov v staničení km 1.856 40		
			"Chodník č.1" 6,00*0,50		3,000
			Medzisučet		3,000
			Súčet		3,000
52	M	583810000200.S	Kocka dlažbohá drobná z vyvretých homín, veľkosť 100 mm	m2	0,909
53	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,000
			"Debariizačné opatrenie prechodov a zastávok		
			"Úsek 2 - staničenie 1.550 00 - 1.914 02		
			"Prechod pre chodcov v staničení km 1.602 75		
			"Chodník" 5,00*0,50		2,500
			Medzisučet		2,500
			"Úsek 3 - staničenie 1.940 00 - 7.580 00		
			"Autobusová zastávka v staničení km 2,650 00		
			"Chodník" 5,00*0,50		2,500
			Súčet		5,000
54	M	592460006500.S	Dlažba betónová, rozmer 240x240 mm, prírodná	m2	1,500
			5,00*30/100		1,500
			Súčet		1,500
55	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	95,000
			"Úsek 3 - staničenie 1.940 00 - 7.580 00		
			"Skladba 10		
			"chodník pri zastávke - nový" 95,00		95,000
			Súčet		95,000
56	M	592460018600	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON základný prvok s fázou, rozmer 200x165x60 mm, sňá	m2	96,900
			95 * 1,02		96,900
			Súčet		96,900

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ informuje, že všetkým uchádzačom alebo záujemcom poskytol rovnaký výkaz výmer, vrátane jeho opráv, ktoré vyplynuli na základe odpovedí na doručené žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, preto v tomto prípade nemožno hovoriť o diskriminácii uchádzačov. Verejný obstarávateľ poskytol taký výkaz výmer, ktorý má k dispozícii od projektanta a považuje ho za dostatočne vypracovaný. V prípade, ak uchádzač považuje doplnenie pomocných položiek do výkazu výmer za potrebné, môže tak spraviť na dobrovoľnej báze. Dôležité je oceniť minimálne tie položky, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer.

Otázka č. 3:

Verejný obstarávateľ svojou odpoveďou na otázku záujemcu, položenú dňa 1.2.2022 o 8:30 v znení:

„Vítaný uchádzač (Zhotoviteľ) môže začať vykonávať stavebné práce až po vydaní povolení cestným správnym orgánom na: Zvláštne užívanie ciest č. II/526 a II/527, Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme ciest č. II/526 a II/527, Povolenie na uzávierku ciest č. II/526 a II/527, Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách č. II/526 a II/527 (DDZ počas stavebných prác) (v zmysle Ohlásenia vydaného OÚ Zvolen, odbor CD a PL pod č. OU-ZV-OCDPK-2021/002602-002 dňa 15.2.2021).

Na vydanie povolení cestným správnym orgánom je potrebné, aby Zhotoviteľ podal žiadosť minimálne 30 dní vopred.

Garantuje Verejný obstarávateľ, že medzi podpisom Zmluvy o dielo a odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi bude dostatočne dlhý čas, ktorý je potrebný na získanie potrebných povolení?“

Odpovedal:

„Zhotoviteľ si musí zvážiť všetky požiadavky na neho kladené v rámci verejného obstarávania a tiež pred prevzatím staveniska, aby mohol začať po prevzatí staveniska začať s realizáciou stavby“.

Z tejto odpovede Verejného obstarávateľa nám nie je jasná odpoveď na to, na čo sa záujemca pýtal, a to: či bude mať úspešný uchádzač dostatočne dlhý čas medzi podpisom Zmluvy o dielo a odovzdaním staveniska na to, aby pri dodržaní zákonom stanovených lehôt mohol získať potrebné povolenia od cestných správnych orgánov už pred odovzdaním staveniska, alebo má s lehotami potrebnými na vydanie týchto povolení Uchádzač počítať v Harmonograme prác a tento čas má byť zahrnutý do celkovej lehoty realizácie, ktorú stanovil Verejný obstarávateľ na maximálne 10 mesiacov?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na svojej odpovedi. Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že zhotoviteľ si musí zvážiť všetky požiadavky na neho kladené v rámci verejného obstarávania a tiež pred prevzatím staveniska, aby mohol začať po prevzatí staveniska s realizáciou stavby. Lehota výstavby zostáva 10 mesiacov tak, ako je to stanovené v súťažných podkladoch.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa