

Odberateľ: Mesto Trnava Projektant: IPOS proj. kanc. Dodávateľ: Stavba : PO-01 rekonštr. admin. budovy, Priemyselná č.5, Trnava	Spracoval: ING. PECHAN JKSO : Dátum: 07.08.2014
---	---

Odberateľ: Mesto Trnava Projektant: IPOS proj. kanc. Dodávateľ: Stavba : PO-01 rekonštr. admin. budovy, Priemyselná č.5, Trnava	Spracoval: ING. PECHAN JKSO : Dátum: 07.08.2014
---	---

Odberateľ: Mesto Trnava Projektant: IPOS proj. kanc. Dodávateľ: Stavba : PO-01 rekonštr. admin. budovy, Priemyselná č.5, Trnava	Spracoval: ING. PECHAN JKSO : Dátum: 07.08.2014
---	---

Odberateľ: Mesto Trnava							Spracoval: ING. PECHAN				
Projektant: IPOS proj. kanc.							JKSO :				
Dodávateľ:							Dátum: 07.08.2014				
Stavba : PO-01 rekonštr. admin. budovy, Priemyselná č.5, Trnava											
			Ústredné kúrenie - Vyregulovanie sústavy ÚK								
			Výkaz - výmer								
Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merná	Jednotková	Konštrukcie	Špecifikovaný	Hmotnosť v tonách		
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	a práce	materiál	Jednotková	Spolu	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV										
	733 - Rozvod potrubia										
1	731	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	4,000	m						
2	731	73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	6,000	m						
			733 - Rozvod potrubia spolu:								
	734 - Armatúry										
3	731	73410-0812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	4,000	kus						
4	731	73415-1116	Posúvače prírubové V 3041C DN 65	2,000	súbor						
5	731	73416-3414	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	2,000	súbor						
6	731	73419-0818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	4,000	kus						
7	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	86,000	kus						
8	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	86,000	kus						
9	MAT	422 3G0107	Kohút guľový Globo H - DN 50 2"- 0600-08.000	6,000	kus						
10	MAT	422 4D2504	Regulátor diferenčného tlaku STAP DN 32	2,000	kus						
			* rozsah nastavenia: 10 - 40 kPa, nastavenie z výroby: 10 kPa, vrátane kapiláry								
11	MAT	422 5D0805	Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD s vyp.ad.DN 32	2,000	kus						
12	MAT	484 060700	Ružica liatinová vŕtaná G1 1/4x1/2	42,000	kus						
13	MAT	551 2G1551	Ventil termostatický radiátorový V-exakt priamy br.ponikl.DT 15 1/2"	43,000	kus						
14	MAT	551 2G2010	Hlavica termostatická DX biela RAL 7016 - 6700-00.500	43,000	kus						
15	731	73426-1223	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1/2	43,000	kus						
			734 - Armatúry spolu:								
	735 - Vykurovacie telesá										
16	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	43,000	kus						
17	731	73511-0911	Opr. vykur. liat. telies, pretesnenie radiátorovej ružice	42,000	kus						
18	731	73511-0912	Opr. vykur. liat. telies, rozpojenie teplovod. vykur. telesa	42,000	kus						
19	731	73511-0914	Opr. vykur. liat. telies, stiahnutie vykur. telesa	42,000	kus						
20	731	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	183,820	m2						
			Spolu 707 článk. liatinových radiátorov, príp. rozm 500mm, š.160, 1čl = 0,26m2, celková								
			plocha 183,82m2.								

			Výkaz - výmer							
Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	Konštrukcie	Špecifikovaný	Hmotnosť v tonách	
číslo	cenníka		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	a práce	materiál	Jednotková	Spolu
21	731	73511-7110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	183,820	m2					
22	731	73511-8110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	183,820	m2					
23	731	73515-1821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	1,000	kus					
24	731	73515-9220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	1,000	kus					
25	731	73519-0915	Opr. vykुर. telies, vsuvka	2,000	kus					
26	731	73519-1904	Opr. vykुर. telies, vyčistenie prepláchnutím telies liatin.	183,820	m2					
27	731	73519-1905	Opr. vykुर. telies, odvzdušnenie telesa	43,000	kus					
28	731	73519-1910	Opr. vykुर. telies, napustenie vody do vykुर. telies	183,820	m2					
29	731	73519-2911	Opr. vykुर. telies, spätná montáž telies článkových liat.	183,820	m2					
			735 - Vykurovacie telesá spolu:							
	783	Nátery								
30	783	78332-4140	Nátery syntet. liat. radiátorov jednonásobné+ 1x email	183,820	m2					
31	783	78342-1310	Nátery synt. kov. armatúr do DN 100mm dvojnás.+ 1x email	2,000	kus					
32	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	6,000	m					
			783 - Nátery spolu:							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:							
	OSTATNÉ									
	OSTATNÉ									
33	OST	99999-9905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5	72,000	hod					
			OSTATNÉ spolu:							
			Za rozpočet celkom							