


DETAIL ULIČNÉHO VPUSTU

MIERKA 1 : 10



SKLADBA VPUSTE


①	MREŽA S RÁMOM "Begu D400" 500/500, D400, DIN 19583	1 ks
②	PRYŽOVÁ REKTIFIKAČNÁ VLOŽKA	1 ks
③	PRSTENEC - TBV 500 - 100	1 ks
④	DRIEK - TBD 500 - 225	1 ks
⑤	DRIEK - TBD 500 - 325	1 ks
⑥	DNO S KALOVOU PRIEHLBINOU TBV 500 - 100 HPK	1 ks
⑦	KALOVÝ KÔŠ "A4"	1 ks

VÝPIS PRÍPOJOK - UV

ZBERAČ	OZNAČENIE	ODBOČKA DN 300/160 (ks)	KOLENO DN 160-45° (ks)	RÚRA PP DN/OD 160 (m)
"A"	UV1	1	2	13,0
	UV2	1	1	7,3
	UV3	1	1	2,5
	UV4	1	1	2,5
	UV5	1	1	2,7
	UV6	1	1	2,7
	UV7	1	1	2,7
	UV8	1	1	2,7
	UV9	1	1	3,0
	UV10	1	1	2,5
	UV11	1	1	6,3
	UV12	1	1	4,5
celkom:		12	13	52,40

SO 501 DAŽĐOVÁ KANALIZÁCIA

Ing. Otto, s.r.o.  
026 01 Vyšný Kubín 234  
vlado.otto@gmail.com  
++421(0)903541761

Hlavný inžinier projektu		Autorizovaný Ing.		Vypracoval:		Investor:		Miesto stavby:	
Ing. Peter Mareš		Ing. Vladimír Otto		Ing. Vladimír Otto		Obec Ipeľské Predmostie č. 133/1, 991 10 p. Veľká Ves nad Ipeľou		k.ú. Ipeľské Predmostie 2734/3, 80/2, 2590/38	
Názov stavby: Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie (SK) a Drégelypatánk (HU) a nadväzujúcich objektov (Cestný most na 72+946 rkm rieky Ipeľ.)									
									
Obsah výkresu : DETAIL ULIČNÉHO VPUSTU									
Číslo výkresu: 7.									
MARETTA projekt, Ľatinská 1, 026 01 Dolný Kubín tel.: 043/5864 169									