


ULOŽENIE POTRUBIA PP SN10 - DN / OD 315

MIERKA 1 : 20



LEGENDA

A	- PAŽENIE PRÍLOŽNÉ
B	- STENA VÝKOPU
C	- HLAVNÝ ZÁSYP RYHY POD PLÁŇ. KOMUNIKÁCIOU - ŠTRKOPIESOK / ŠTRKODRVA max. fr. 63 mm, HUTNENÁ PO VRSTVÁCH max. 300 mm, min ID >0,85 - HLAVNÝ ZÁSYP RYHY V RASTLOM TERÉNE - PÔVODNÁ ZEMINA BEZ VÄČŠÍCH ČASTÍC HUTNENÁ PO VRSTVÁCH max. 300 mm
D	- OBSYP PVC POTRUBIA ŠTRKODRŤ fr. 0 - 32 mm - DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCH RÚRY
E	- LŮŽKO - PIESOK fr. 150 mm, PIESČITÝ ŠTRK max ZRNO 20 mm
F	- DRENÁŽ - PVC FLEXIBILNÉ - Ø100 - V ŠTRKOPIESKOVOM OBSYPE (POČAS VÝSTAVBY)

ULOŽENIE V RASTLOM TERÉNE
PLATÍ PRE: KM 0,000 ÷ 0,058 58,00 m

ULOŽENIE POD KOMUNIKÁCIOU
PLATÍ PRE: KM 0,058 ÷ 0,404 346,00 m

SO 501 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Ing. Otto, s.r.o.
026 01 Vyšný Kubín 234
vlado.otto@gmail.com
++421(0)903541761

Hlavný inžinier projektu	Autorizovaný Ing.	Vypracoval:	Investor:	Miesto stavby:
Ing. Peter Mareš	Ing. Vladimír Otto	Ing. Vladimír Otto	Obec Ipeľské Predmostie č. 133/1, 991 10 p. Veľká Ves nad Ipľom	K.ú. Ipeľské Predmostie 273/4/3, 80/2, 2590/38
Názov stavby: Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie (SK) a Drégelypálánk (HU) a nadväzujúcich objektov (Cestný most na 72+946 rkm rieky Ipeľ.)				
Obsah výkresu : ULOŽENIE POTRUBIA PP SN10 - DN / OD 315				
Číslo výkresu: 4.				

MARETTA projekt, Ľatinskova 1, 026 01 Dolný Kubín tel.: 043/5864 169