

Przedmiar robót 063/PGL/2021-6

Naprawa nawierzchni tłuczniowej wraz z odtworzeniem rowów i naprawą przepustów drogi leśnej nr L30/05/10-1 i 220/1349 w Leśnictwie Pazurek

Obiekt	Naprawa nawierzchni tłuczniowej wraz z odtworzeniem rowów i naprawą przepustów drogi leśnej nr L30/05/10-1 i 220/1349 w Leśnictwie Pazurek
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	L30/05/10-1 i 220/1349
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4

Tabela przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni tłuczniowej wraz z odtworzeniem rowów i naprawą przepustów drogi leśnej nr L30/05/10-1 i 220/1349 w Leśnictwie Pazurek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,400
2	KNNR 1 0102/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,280
3	Kalkulacja indywidualna		Transport z odpadów gałęzi i krzewów na odległość 2 km	kpl	1,00
4	KNNR 1 0104/11		Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	12,000
5	Kalkulacja indywidualna		Odwóz pni i korzeni na odległość do 5 km	szt.	12
6	KNR 2-01 0126/01 (dopłata 1,333x)		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20 cm za pomocą spycharki	m2	1 268,250
7	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2 436,750
8	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - kruszywo 0-63	m2	1 268,250
9	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - kruszywo 0-31.5	m2	1 268,250
10	KNR 2-31 0107/01		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	272,650
11	KNR 2-31 1101/03		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych	m2	212,000
12	KNR 2-31 1101/04 (dopłata 5x)		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm	m2	212,000
13	KNR 2-31 1403/03 (dopłata 1,667x)		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm bez naruszenia skarpy	m	874,000
14	Kalkulacja indywidualna		Naprawa przepustu w zakresie: - demontażu istniejących uszkodzonych rur Ø500 - wyrównanie ławy kamiennej pod przepustem z kruszyw 0-60 - ułożenie rur PE lub betonowych - wykonanie zasypki z piasku - wykonanie murków czołowych prefabrykowanych żelbetowych lub umocnienie skarpy wylotu elementami kamiennymi lub betonowymi	kpl.	1

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni tłuczniowej wraz z odtworzeniem rowów i naprawą przepustów drogi leśnej nr L30/05/10-1 i 220/1349 w Leśnictwie Pazurek

Nr	Opis
	Roboty przygotowawcze