

Przedmiar robót 063/PGL/2021-5

Ścinanie poboczy wraz z profilowaniem i wzmocnieniem nawierzchni drogi leśnej nr L30/01/16-1 w Leśnictwie Żarnowiec

Obiekt	Ścinanie poboczy wraz z profilowaniem i wzmocnieniem nawierzchni drogi leśnej nr L30/01/16-1 w Leśnictwie Żarnowiec
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	L30/01/16-1
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4

Tabela przedmiaru robót

Ścinanie poboczy wraz z profilowaniem i wzmocnieniem nawierzchni drogi leśnej nr L30/01/16-1 w Leśnictwie Żarnowiec

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/02		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	1,850
2	KNNR 1 0102/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,038
3	Kalkulacja indywidualna		Transport z odpadów gałęzi i krzewów na odległość 1 km	kpl	1,00
4	KNNR 1 0104/11		Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	123,000
5	KNNR 1 0104/12		Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	39,000
6	KNNR 1 0104/13		Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	8,000
7	KNNR 1 0104/14		Karczowanie pni o średnicy 46-55cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	2,000
8	Kalkulacja indywidualna		Odwóz pni i korzeni na odległość do 1 km	szt.	172
9	KNR 2-01 0126/01 (dopłata 1,333x)		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20 cm za pomocą spycharki	m2	1 291,750
10	KNR 2-01 0201/05		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - ścinanie poboczy wraz z profilowaniem skarpy	m3	420,000
11	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 291,750
12	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - kruszywo 0-63	m2	1 291,750
13	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - kruszywo 0-31.5	m2	1 291,750
14	KNR 2-31 0107/02		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - łączna grubość 20 cm	m3	263,900

Spis działów przedmiaru robót

Ścinanie poboczy wraz z profilowaniem i wzmocnieniem nawierzchni drogi leśnej nr L30/01/16-1 w Leśnictwie Żarnowiec

Nr	Opis
	Roboty przygotowawcze