



REZ A-A'



PÔDORYS



NAVROVANÁ Vodomerná zostava

POZN.	NÁZOV	PN	DN	ks
1.	ŠUPÁTKO – PRÍRUBOVÁ ARMATÚRA UZATVÁRACIA	10	80	3
2.	PROJ. FILTER	10	80	1
3.	PROJ. REDUKCIA 80/50	10	80	2
4.	PROJ. TP KUS DL 245 mm	10	50	1
5.	PROJ. VODOMER	10	50	1
6.	PROJ. SPATNÁ KLAPKA	10	50	1
7.	PRECHODKA HDPE/LIATINA	10	80	5
8.	PROJ. REDUKCIA 80/32	10	80	1
9.	PROJ. REDUKCIA 80/40	10	80	2
10.	PROJ. REDUKCIA 80/50	10	80	1
11.	PROJ. UZATVÁRAJÚCI VENTIL	10	32	1
12.	PROJ. UZATVÁRAJÚCI VENTIL	10	40	2
13.	PROJ. UZATVÁRAJÚCI VENTIL	10	50	1

1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ
2 BETÓNOVÝ POKLOP
3 BETÓNOVÁ SKRUŽ
4 POKLOP 600x600
5 POPLASTOVANÉ STUPAČKY
(V zmysle STN 743282, DG čl. 38, §19 odst.4, Vyhlášky SUBP č.59/82 Zb.)

ZAŤAŽENIE POKLOPU

400kN
A=100 B=150

MAX.VÁHA 10+3t
HLBKA OSADENIA
H=

VODOMERNÁ ŠACHTA
3450/2100/1800 (vnútorné)
Monolitická

KLARTEC, spol. s r. o.
Mikovíniho 8
917 01 Trnava

±0,000=127,200 m.n.m.(BPV)

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhodenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

MM M PRO s.r.o. Kadnárova 23 831 52 Bratislava mprosro@gmail.com 00421 905 489 533		DOSTAVBA PAVILÓNU ZÁKLADNEJ ŠKOLY MILOSLAVOV	
Autor: Ing. A.Marcík	Stavebník: Obec Miloslavov	Stupeň PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ZDRAVOTECHNICKA	
Spoluautor: Ing. D.Marcíková Ing. M.Greguš Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kuráň	Miesto stavby: areál základnej školy Miloslavov, Alžbetin Dvor Parc.č.: reg.C: 221/5, 221/6, stavba základnej školy		
Hlavný inžinier projektu: Ing.A.Marcík	Stavebný objekt: SO-02: REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY	Dátum: 12/2019	Zák.číslo: MIL122019
Zodpovedný projektant: Ing.N.Jóky	Obsah výkresu: Detail vodomernej šachty	Formát: 2xA4	Číslo výkresu: 02
Projektant:		Mierka: 1:25	