

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zimný štadión Banská Bystrica

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jozef Jančovič

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 4.10

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	EUR		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zimný štadión Banská Bystrica

Miesto: Dátum: 04.10.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Typ
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00	
01	Prekládka VO	0,00	0,00	STA
2	Areálové rozvody NN	0,00	0,00	STA
3	Nabíjacia stanica	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt:

01 - Prekládka VO

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jančovič Jozef

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt:

01 - Prekládka VO

Miesto:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky - M - Práce a dodávky	0,00
21-M-19 - Demontáže	0,00
21-M-20 - Elektromontáže	0,00
21-M-21 - Materiál	0,00
D1 - Zemné práce	0,00
OST - Ostatné	0,00

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba:

Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt:

01 - Prekládka VO

Miesto:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D M - Práce a dodávky M - Práce a dodávky

0,000

21-M-19 - Demontáže

0,000

1	K	950107001.S	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	Hod	6,000		0,000
2	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	4,500		0,000
3	K	744139008	Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné priemys. na výložník	ks	3,000		0,000
4	K	210962084	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	3,000		0,000
5	K	210962070	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 18 m	ks	3,000		0,000
6	K		Uskladnenie demontovaných stožiarov počas výstavby	kpl	1,000		0,000
7	K		Naloženie, odvoz a deponácia sute na skládku	ks	1,000		0,000
8	K		Nepredvídané práce pri demontážach	Hod	12,000		0,000
9	K	212154-HZS	Práca montážnej plošiny	hod	3,000		0,000

D 21-M-20 - Elektromontáže

0,000

10	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	6,500		0,000
11	K	210204011	Montáž osvetľovaci stožiar - oceľový do dĺžky 12	ks	3,000		0,000
12	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	3,000		0,000
13	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	3,000		0,000
14	K	210800107.S	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	35,000		0,000
15	K	210800123.S	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	100,000		0,000
16	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	3,000		0,000
17	K	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 3x4 mm2	ks	3,000		0,000
18	K	210100258.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5x10mm2	ks	6,000		0,000
19	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn 30/4 mm	m	80,000		0,000
20	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	10,000		0,000
21	K	210220243.S	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03,SP 1)	ks	9,000		0,000
22	K	210220253.S	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutiek (SS, SR 03,SP 1)	ks	12,000		0,000

D 21-M-21 - Materiál

0,000

23	M	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku 80/16A	ks	3,000		0,000
24	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5mm2	m	30,000		0,000
25	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10mm2	m	100,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	m	80,000		0,000
27	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	m	10,000		0,000
28	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	12,000		0,000
29	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	6,000		0,000
30	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	3,000		0,000
31		348370004600	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m		3,000		0,000
32	M	589310006100.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK) - vrátane dopravy, vykládky	ks	6,500		0,000
33	M	583310002300.S	Kamenivo ťažené drobné predvrvené frakcia 0-4 mm	m3	5,500		0,000
34	M	283130000600	Doska krycia káblová DEKAB alebo ekvivalent 250/2 PVC červená 1m	ks	80,000		0,000
35	M	283230008400.S	Výstražná fólia - červená	m	80,000		0,000

D D1 - Zemné práce 0,000

36	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	80,000		0,000
37	K	460560283.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	80,000		0,000
38	K	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	ks	3,000		0,000
39	K	460420371.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 20 cm, ochrannými platňami v smere kábla na šírku 35 cm	m	80,000		0,000
40	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m	80,000		0,000
41	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	80,000		0,000
42	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	80,000		0,000

D OST - Ostatné 0,000

43	K	212154-HZS	Práca montážnej plošiny	hod	3,000		0,000
44	K		Dopojenie prívodného kábla do novovybudovaného Verejné osvetlenia	Hod	4,000		0,000
45	K		Oživenie a skúšky rozvodov	Hod	6,000		0,000
46	K	110010	Vytýčenie stavby geodetom	sub	1,000		0,000
47	K	202015654	Geodetické zameranie	kpl	1,000		0,000
48	K	203201154	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000		0,000
49	K	203210321	Revízia správa	kpl	1,000		0,000
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov s celkovej ceny montáže	%	6,000		0,000
51	M	PM	Spotrebný materiál s celkovej ceny materiálu	%	3,000		0,000
52	M	PM	Doprava	%	2,600		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt:

02 - Areálové rozvody NN

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jančovič Jozef

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt:

02 - Areálové rozvody NN

Miesto:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky - M - Práce a dodávky

0,00

21-M-20 - Elektromontáže

0,00

21-M-21 - Materiál

0,00

D1 - Zemné práce

0,00

OST - Ostatné

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**0,00****ROZPOČET**

Stavba:

Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt:

02 - Areálové rozvody NN

Miesto:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,000
D M - Práce a M - Práce a dodávky							0,000
D 21-M-20 - Ele 21-M-20 - Elektr							0,000
1	K	460080001	Základ z prostého betónu s betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia pre stĺpikové	ks	19,000		0,000
2	K	210204061	Montáž stĺpikového osvetlenia	ks	19,000		0,000
3	K	460080001	Základ z prostého betónu s betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia pre zemné svietidlá	ks	19,000		0,000
4	K		Montáž rozvádzačov RBP	ks	2,000		0,000
5	K		Montáž zásuvkovej skrine	ks	1,000		0,000
6	K	210204011	Montáž zemného svietidla	ks	19,000		0,000
7	K		Montáž zemnej škatule	ks	40,000		0,000
8	K		Montáž chráničky 32	ks	200,000		0,000
9	K		Montáž chráničky 63	ks	450,000		0,000
10	K	210800107.S	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	230,000		0,000
11	K	210800108.S	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V3x2,5	m	190,000		0,000
12	K	210800121.S	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	530,000		0,000
13	K	220511034	Kábel Cat.6A, LEGRAND alebo ekvivalen LCS-KÁBEL F/UTP CAT.6A LSOH B2Ca.....	m	350,000		0,000
14	K	210192722.S	Označovacie štítky na kábel	ks	20,000		0,000
15	K	210100251-3	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 3x4 mm2	ks	45,000		0,000

16	K	210100251-5	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5x4mm ²	ks	24,000		0,000
17	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn 30/4 mm	m	380,000		0,000
18	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	110,000		0,000
19	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03,SP 1)	ks	130,000		0,000
20	K	210220301	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutiek (SS, SR 03,SP 1)	ks	46,000		0,000

D 21-M-21 - Ele 21-M-21 - Elektr 0,000

21	M		LED svietidlo stĺpkové IP65 MIMIK 10 POST 600 alebo ekvivalent	ks	19,000		0,000
22	M		LED svietidlo zemné IP67 CRICKET + 15 C/I alebo ekvivalent	ks	11,000		0,000
23	M		LED svietidlo zemné IP67 CRICKET + 20 C/I alebo ekvivalent	ks	5,000		0,000
24	M		LED svietidlo zemné IP67 CRICKET + 15 A/M alebo ekvivalent	ks	3,000		0,000
25	M		Rozvádzač RBP2	ks	1,000		0,000
26	M		Rozvádzač RBP3	ks	1,000		0,000
27	M		ROZVÁDZAČE 632.2222-004	ks	1,000		0,000
28	M		Zemná krabica IP 68	ks	45,000		0,000
29	M	345710009300	Chránička FXP 32	m	200,000		0,000
30	M	286130073500	Chránička KOPOFLEX 63	m	450,000		0,000
31	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5mm ²	m	230,000		0,000
32	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5mm ²	m	190,000		0,000
33	M		Kábel medený CXKE-R B2Ca..... 5x4mm ²	m	200,000		0,000
34	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4mm ²	m	330,000		0,000
35	M		Kábel Cat.6A, LEGRAND alebo ekvivalent LCS-KÁBEL F/UTP CAT.6A LSOH B2Ca.....	m	350,000		0,000
36	M	354410058800.S	Pásovina FeZn 30x4mm	m	380,000		0,000
37	M	354410054800.S	Guľatina FeZn D10mm	m	110,000		0,000
38	M	354410000600.S	SR02-svorka uzemňovacia	ks	46,000		0,000
39	M	354410001000.S	SR03-svorka uzemňovacia na spoj.vodič-vodič	ks	85,000		0,000
40	M	354410004000.S	SP1-Hromozvodová svorka pripojovacia	ks	45,000		0,000
41	M	589310006100.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK) - vrátane dopravy, vykládky	ks	5,000		0,000
42	M	583310002300.S	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm	m ³	30,000		0,000
43	M	3203545477	Doska krycia káblková DEKAB alebo ekvivalent 250/2 PVC červená 1m	ks	380,000		0,000
44	M	283230008400.S	Výstražná fólia - červená	m	380,000		0,000

D D1 - Zemné p D1 - Zemné práce 0,000

45	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	380,000		0,000
46	K	460560283.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	380,000		0,000
47	K	460420371.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 20 cm, ochrannými platňami v smere kábla na šírku 35 cm	m	380,000		0,000
48	K	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	ks	38,000		0,000
49	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m	380,000		0,000
50	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	380,000		0,000
51	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	380,000		0,000
D OST Ostatné							0,000
52	K		Dopojenie káblových vývovov do jestvujúcich rozvádzačov RMS1, RMS2 a dátového rozvádzača	Hod	8,000		0,000
53	K		Oživenie a skúšky rozvodov	Hod	12,000		0,000
54	K		Nepredvídané práce (rozobratie a zloženie kazetového stropu pri pokládke káblov do rozvádzačov v interieri a pod.)	Hod	24,000		0,000
55	K	010101240	Zariadenie staveniska	sub	1,000		0,000
56	K	110010	Vytýčenie stavby geodetom	sub	1,000		0,000
57	K	202015654	Geodetické zameranie	kpl	1,000		0,000
58	K	203201154	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000		0,000
59	K	203210321	Revízná správa	kpl	1,000		0,000
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov s celkovej ceny montáže	%	6,000		0,000
61	M	PM	Spotrebný materiál s celkovej ceny materiálu	%	3,000		0,000
62	M	PM	Doprava	%	2,600		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt:

03 - Nabíjacia stanica

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jančovič Jozef

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt:

03 - Nabíjacia stanica

Miesto:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky - M - Práce a dodávky

0,00

21-M-20 - Elektromontáže

0,00

21-M-21 - Materiál

0,00

D1 - Zemné práce

0,00

OST - Ostatné

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zimný štadión Banská Bystrica

Objekt:

03 - Nabíjacia stanica

Miesto:

Dátum: 01.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

D **M - Práce a dodávky 0,000**

D **21-M-20 - Elektromontáže 0,000**

1	K		Doplnenie istiacich prvkov do hlavného rozvádzača objektu ZŠ BB "RH- 4pole" (z dôvodu záruk rozvádzača RH osloviť dodávateľa rozvádzača)	ks	1,000		0,000
2	K		Dopojenie vývodu pre očítavanie elektromerov do systému LOXON, doprogramovanie systému LOXON alebo ekvivalent	ks	1,000		0,000
3	K		Káblové prestupy	ks	2,000		0,000
4	K		Montáž rozvádzača RPJ	ks	1,000		0,000
5	K		Montáž chráničky 63	ks	50,000		0,000
6	K		Montáž chráničky 160	ks	50,000		0,000
7	K	210881166.S	Silový vodič medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CXKE -R B2Ca... 1x150	m	400,000		0,000
8	K	210810119	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x150	m	50,000		0,000
9	K	220511034	Kábel Cat.6A, LEGRAND alebo ekvivalen LCS-KÁBEL F/UTP CAT.6A LSOH B2Ca.....	m	360,000		0,000
10	M	220261148	Príchytky SONAP	ks	300,000		0,000
11	K	210192722.S	Označovacie štítky na kábel	ks	10,000		0,000
12	K	210100257.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4x240 mm2	ks	4,000		0,000

13	K		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn 30/4 mm	m	50,000		0,000
14	K		Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	10,000		0,000
15	K		Bleskozvodová svorka do 2 skrutiiek (SS, SR 03, SP 1)	ks	6,000		0,000
16	K		Bleskozvodová svorka nad 2 skrutiiek (SS, SR 03, SP 1)	ks	4,000		0,000
17	K		Požiarne upchávky 300x200	ks	6,000		0,000

D 21-M-21 - Materiál

0,000

18	M		<i>Doplnenie istiacich prvkov do hlavného rozvádzača objektu ZŠ BB "RH- 4pole" - Deón 250A EATON, pripojovacie svorky, vodiče (z dôvodu záruk rozvádzača RH osloviť dodávateľa rozvádzača)</i>	ks	1,000		0,000
19	M		Rozvádzač RPJ	ks	1,000		0,000
20	M	286130073500	Chránička KOPOFLEX 63	m	50,000		0,000
21	M	286130074000	Chránička KOPOFLEX 160	m	50,000		0,000
22	M		Kábel medený CXKE-R B2Ca..... 1x150mm ² mm ²	m	400,000		0,000
23	M		Kábel medený CYKY 5x150 mm ²	m	50,000		0,000
24	M		Kábel Cat.6A, LEGRAND alebo ekvivalen LCS-KÁBEL F/UTP CAT.6A LSOH B2Ca.....	m	360,000		0,000
25	M	354310027400 .S	Oko káblové 150 Cu M12 KU-L lisovacie neizolované	ks	18,000		0,000
26	M	345710036700	Príchytka SONAP 14-28	ks	150,000		0,000
27	M	345710036900	Príchytka SONAP 41-54	ks	150,000		0,000
28	M		Káblový štítok	ks	10,000		0,000
29	M	354410058800 .S	Pásovina FeZn 30x4mm	m	50,000		0,000
30	M	354410054800 .S	Guľatina FeZn D10mm	m	10,000		0,000
31	M	354410000600 .S	SR02-svorka uzemňovacia	ks	4,000		0,000
32	M	354410001000 .S	SR03-svorka uzemňovacia na spoj.vodič- vodič	ks	4,000		0,000
33	M	354410004000 .S	SP1-Hromozvodová svorka pripojovacia	ks	2,000		0,000
34	M		Požiarne upchávka komplet (požiarna vlna, požiarny tmel, štítok)	ks	6,000		0,000
35	M		Zrealizovanie dokumentácie prestupov	Ho d	10,000		0,000
36	M	589310006100 .S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK) - vrátane dopravy, vykládky	ks	3,500		0,000
37	M		Doska krycia káblová DEKAB alebo ekvivalent 250/2 PVC červená 1m	ks	50,000		0,000
38	M	283230008400 .S	Výstražná fólia - červená	m	50,000		0,000

D D1 - Zemné práce

0,000

39	K	460200283.S	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000		0,000
40	K	460560283.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhuťn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000		0,000

41	K	460420371.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 20 cm, ochrannými platňami v smere kábla na šírku 35 cm	m	50,000		0,000
42	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m	50,000		0,000
43	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	50,000		0,000
44	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	50,000		0,000

D OST - Ostatné

0,000

45	K		Nepredvídané práce (rozobratie a zloženie kazetového stropu pri pokládke káblov do rozvádzačov v interieri, ochrana sedadiel na východnej tribúne a pod)	Hod	22,000		0,000
46	K	010101240	Zariadenie staveniska	sub	1,000		0,000
47	K	202015654	Geodetické zameranie	kpl	1,000		0,000
48	K	203201154	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000		0,000
49	K	203210321	Revízná správa	kpl	1,000		0,000
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov s celkovej ceny montáže	%	6,000		0,000
51	M	PM	Spotrebný materiál s celkovej ceny materiálu	%	3,000		0,000
52	M	PM	Doprava	%	2,600		0,000