Príloha č. 2a

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Rimavská Sobota.

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby
III/2746 Dražice spojka

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2746 Dražice spojka

staničenie v km : (0,000-1,152)+0,030 (ypsilonka) = 1,182 (rec.) ; 1,152-1,402 = 0,250 (f+5)

dĺžka úseku	1432,00	m
šírka voz.m	5,60	m
plocha úseku	8019,20	m^2
korekcie		m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,120	11,20	34,94
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,100	1 400,00	140,00
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	0,350	6 619,20	2 316,72
postrek spojovací	m^2	0,7 kg/m^2	0,280	8 019,20	2 245,38
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO,intravilán)	m^2	50 mm	0,980	1 400,00	1 372,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	9,440	8 019,20	75 701,25
ACL 16-II s dovozom rozprestretím a zhutnením	m^2	50 mm	7,630	6 619,20	50 504,50
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,110	1 442,00	1 600,62
				spolu	**133 915,41**

		DPH 20%	Spolu s DPH
CELKOM:	**€**	**26 783,08**	**160 698,49**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**
***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**
***objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty**

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2a

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Rimavská Sobota.

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby
III/2746 Dražice spojka

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2746 Dražice spojka

staničenie v km : (0,000-1,152)+0,030 (ypsilonka) = 1,182 (rec.) ; 1,152-1,402 = 0,250 (f+5)

dĺžka úseku	1432,00	m
šírka voz.m	5,60	m
plocha úseku	8019,20	m^2
korekcie		m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,120	11,20	34,94
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,100	1 400,00	140,00
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	0,350	6 619,20	2 316,72
postrek spojovací	m^2	0,7 kg/m^2	0,280	8 019,20	2 245,38
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO,intravilán)	m^2	50 mm	0,980	1 400,00	1 372,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	9,440	8 019,20	75 701,25
ACL 16-II s dovozom rozprestretím a zhutnením	m^2	50 mm	7,630	6 619,20	50 504,50
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,110	1 442,00	1 600,62
				spolu	**133 915,41**

		DPH 20%	Spolu s DPH
CELKOM:	**€**	**26 783,08**	**160 698,49**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**
***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**
***objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty**

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2b

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Rimavská Sobota.

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby
III/2784 Bakov spojka

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2784 Bakov spojka

staničenie v km: 0,860-1,937 = 1,113 km

dĺžka úseku	1113,00	m
šírka voz.m	5,00	m
plocha úseku	5565,00	m^2
korekcie		m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,120	10,00	31,20
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,100	5 565,00	556,50
postrek spojovací	m^2	0,7 kg/m^2	0,280	5 565,00	1 558,20
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	8,740	5 565,00	48 638,10
ACL 16-II na výspravky nerovností krytu	m^2	50 mm	5,970	3 230,00	19 283,10
výškova úprava poklopov kanal. šácht, vod.hydrantov	ks		89,150	14,00	1 248,10
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,110	1 113,00	1 235,43
				spolu :	**72 550,63**

		DPH 20%	Spolu s DPH
CELKOM:	**€**	**14 510,13**	**87 060,76**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**
***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**
***objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty**

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2c

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Rimavská Sobota.

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby
III/2808 Dubovec príjazdná

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,480-1,337 = 0,857 (rec.) ; 1,337-1,697 = 0,360 (f+5) spolu : 1,217 km
III/2808 Dubovec príjazdná

dĺžka úseku	1217,00	m
šírka voz.m	4,70	m
plocha úseku	5719,90	m^2
korekcie		m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,120	9,40	29,33
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,100	1 692,00	169,20
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	0,350	4 027,90	1 409,77
recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) 2 km	m^2	do 400 mm	8,480	4 027,90	34 156,59
postrek spojovací	m^2	0,7 kg/m^2	0,280	5 719,90	1 601,57
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO,intravilán)	m^2	50 mm	1,080	1 692,00	1 827,36
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	9,690	5 719,90	55 425,83
ACL 16-II s dovozom rozprestretím a zhutnením	m^2	50 mm	7,840	4 027,90	31 578,74
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,110	1 245,80	1 382,84
				spolu	**127 581,23**

		DPH 20%	Spolu s DPH
CELKOM:	**€**	**25 516,25**	**153 097,48**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**
***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**
***objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty**

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2d

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Rimavská Sobota.

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby
III/2744 Nižná Pokoradz

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 1,560-2,660
III/2744 Nižná Pokoradz

dĺžka úseku	1100,00	m
šírka voz.priemer	7,00	m
plocha úseku	7700,00	m^2
korekcie	145,00	m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,120	14,00	43,68
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,100	7 845,00	784,50
postrek infiltračný	m^2	1,0 kg/m2	0,350	7 845,00	2 745,75
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce,)	m^2	Ø50 mm	0,900	7 845,00	7 060,50
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	9,470	7 845,00	74 292,15
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht	ks		89,080	4,00	356,32
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,110	1 114,00	1 236,54
				spolu	**86 519,44**

		DPH 20%	Spolu s DPH
CELKOM:	**€**	**17 303,89**	**103 823,33**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**
***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**
***objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty**

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2e

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Revúca.

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby
III/2844 Turčok-Železník

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2844 Železník

staničenie v km: 9,715-10,000=0,285

dĺžka úseku	285,00	m
šírka voz.m	4,00	m
plocha úseku	1140,00	m^2
korekcie		m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,050	5,00	15,25
postrek infiltračný	m^2	0,7 kg/m^2	0,280	1 140,00	319,20
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	9,120	1 140,00	10 396,80
recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m^2	do 400 mm	14,950	1 140,00	17 043,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,110	4,00	4,44
				spolu	**27 778,69**

		DPH 20%	Spolu s DPH
CELKOM:	€	**5 555,74**	**33 334,43**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**
***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**
***objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty**

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2f

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Revúca.

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby
III/2835 Prieťah obcou Kameňany a pri obci Leváre

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 12,436-13,639 = 1,203 + 0,800 = 2,003
III/2835 Prieťah obcou Kameňany a pri obci Leváre 2,800 - 3,600

dĺžka úseku	2003,00	m
šírka voz.m	5,75	m
plocha úseku	11517,25	m^2
korekcie	300,00	m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,120	23,00	71,76
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,100	4 600,00	460,00
postrek spojovací	m^2	0,7 kg/m^2	0,280	11 817,25	3 308,83
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, intravilán) cez obec Kameňany	m^2	50 mm	0,980	6 917,25	6 778,91
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	8,870	11 817,25	104 819,01
ACL 16-II na vyrovnanie nerovností krytu	m^2	0-50 mm	4,600	1 650,00	7 590,00
výškova úprava poklopov kanal. šácht, vod.hydrantov	ks		89,810	34,00	3 053,54
dosýpanie krajníc	m		1,970	1 600,00	3 152,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,110	2 033,00	2 256,63
				spolu :	**131 490,68**

		DPH 20%	Spolu s DPH
CELKOM:	**€**	**26 298,14**	**157 788,82**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**
***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**
***objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty**

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2g

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Revúca.

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.
Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby
III/2840 Mníšany spojka

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 0,000-0,498
III/2840 Mníšany spojka

dĺžka úseku	498,00	m
šírka voz.m	6,50	m
plocha úseku	3237,00	m^2
korekcie		m^2

položka	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,120	13,00	40,56
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,100	3 237,00	323,70
postrek spojovací	m^2	0,7 kg/m^2	0,280	3 237,00	906,36
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, intravilán)	m^2	50 mm	0,980	3 237,00	3 172,26
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	9,190	3 237,00	29 748,03
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,110	543,00	602,73
				spolu :	**34 793,64**

		DPH 20%	Spolu s DPH
CELKOM:	**€**	**6 958,73**	**41 752,37**

***pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!**
***do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)**
***objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty**

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014