Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Príloha č. 2 - Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okresoch Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Náklady v € bez DPH
2a	III/2678	LC	**Šurice spojka**	**84 165,60**
			DDZ	
		1 jazdný pruh	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
			čistenie vozovky-zametanie	
			frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, most, MO, MK, obrubníková úprava)	
			ACo 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			posterk spojovací	
			DDZ	
		2 jazdný pruh	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
			čistenie vozovky-zametanie	
			frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, most, MO, MK, obrubníková úprava)	
			ACo 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			posterk spojovací	
			asfaltová zálievka pracovných spojov	
2b	III/2661	LC	**Halič - Polichno**	**249 613,00**
			DDZ	
		1 jazdný pruh	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
			čistenie vozovky-zametanie	
			ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			postrek spojovací	
			ACl 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			postrek infiltračný	
			recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) + Technologická prestávka	
			DDZ	
		2 jazdný pruh	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
			čistenie vozovky-zametanie	
			ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			posterk spojovací	
			ACl 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			postrek infiltračný	
			recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)+ Technologická prestávka	
			asfaltová zálievka pracovných spojov	
			zpevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100 mm ľava+pravá strana	
2c	III/2713	PT	Hrnčiarska Ves intravilán	100 172,20
			DDZ	
		1 jazdný pruh	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
			čistenie vozovky-zametanie	
			frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	
			ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			postrek spojovací	
			výšková úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	
			DDZ	
		2 jazdný pruh	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
			čistenie vozovky-zametanie	
			frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	
			ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			postrek spojovací	
			výšková úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	
			asfaltová zálievka pracovných spojov	
			zpevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 mm	
2d	III/2605	VK	Čebovce - Nenince	327 535,50
			DDZ	
		1 jazdný pruh	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
			čistenie vozovky-zametanie	
			frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	
			ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			postrek spojovací	
			ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			postrek infiltračný	
			recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) + Technologická prestávka	
			asfaltová zálievka pracovných spojov	
			zpevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 x 500 mm	
			DDZ	
		1 jazdný pruh	zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	
			čistenie vozovky-zametanie	
			frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	
			ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			postrek spojovací	
			ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	
			postrek infiltračný	
			recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) + Technologická prestávka	
			asfaltová zálievka pracovných spojov	
			zpevnenie krajníc kamenivom drveným hr.100 x 500 mm	

Fakturácia po prestavaní 20% ceny diela