

Príloha č. 2 - Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okresoch Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Krupina

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka opravy v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
2a	križ. III/2531 s III/2520	BS	Vysoká - križovatka, vybrané úseky	1,390	2,261	0,355	78 759,95	94 511,94
Celkom						0,355	78 759,95	94 511,94
2b	III/2481	ZH	Lovčica Trubín	1,686	2,039	0,353	18 896,02	22 675,22
2c	III/2486	ZH	Pitelová	1,758	2,250	0,492	24 884,95	29 861,94
2d	III/2487	ZH	Kremnica	16,943	17,933	0,990	74 959,67	89 951,60
2e	III/2495	ZH	Horná Ždaňa - križovatka	4,105	4,270	0,165	17 481,54	20 977,85
Celkom						2,000	136 222,18	163 466,62
2f	III/2523	ZC	Župkov - Hrabíčov	0,000	0,470	0,470	45 893,17	55 071,80
				0,552	0,601	0,049		
				0,662	0,792	0,130		
2g	III/2511	ZC	Brehy - Rudno nad Hronom	6,673	7,308	0,635	57 997,63	69 597,16
Celkom						1,284	103 890,80	124 668,96
2h	MK	KA	Pereš 1	1,615	2,005	0,390	52 248,65	62 698,38
2i	MK	KA	Pereš 2	3,388	3,688	0,300	40 969,25	49 163,10
Celkom						0,690	93 217,90	111 861,48
Spolu							412 090,83	494 509,00

Príloha č. 2a

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Banská Štiavnica

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2531 križ.2520-Vysoká

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2531 križ.2520-Vysoká / vybrané úseky

staničenie v km: 1,390-1,497; 2,013-2,261

dĺžka úseku	355,00	m
šírka voz.priemer	5,94	m
plocha úseku	2 108,70	m2
korekcie	0,00	m2

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,080	11,88	36,59
čistenie vozovky-zametanie	m²		0,100	340,00	34,00
postrek infiltračný	m²	1,0 kg/m²	0,310	887,50	275,13
výmena konštrukcie cestného telesa vľavo v smere staničenie v šírke 2,5m vozovka a 0,5m krajnica	m³	hrubka 1000mm	41,550	1 065,00	44 250,75
postrek spojovací	m²	0,7 kg/m²	0,230	3 309,90	761,28
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m²	Ø50 mm	1,920	118,80	228,10
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m²	50 mm	9,430	2 108,70	19 885,04
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m²	Ø50 mm	4,470	2 088,70	9 336,49
dosypanie krajnic z vlhčením a hutnením 0-32	m	100*600mm	2,550	710,00	1 810,50
rozobratie a znovuzriadenie zvodidla NH4	m	50% spoj.mat	6,680	260,00	1 736,80
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,070	378,76	405,27
spolu					78 759,95

40cm ŠD 0-125,cm 0-63,20cm CBGM

DPH 20%

Spolu s DPH

CELKOM:

€ 15 751,99 94 511,9

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
 ekonómka oblasti STRED Zvolen
 na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúľava
 vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
 na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2b

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2481 Lovčica Trubín

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2481 Lovčica Trubín

staničenie v km: 1,686-2,039

dĺžka úseku	353,00	m
šírka voz.m priem.	5,20	m
plocha úseku	1 851,60	m ²
korekcie	16,00	m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,080	10,40	32,03
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,100	1 851,60	185,16
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m ²	50 mm	0,580	1 851,60	1 073,93
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	8,940	1 851,60	16 553,30
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,230	1 851,60	425,87
výškova úprava poklopov kanalizačných šácht, vpustí	ks		89,130	6,00	534,78
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,070	85,00	90,95
spolu					18 896,02

CELKOM:

DPH 20% Spolu s DPH

€ **3 779,20** **22 675,22**

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2c

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2486 Pitelová

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2486 Pitelová

staničenie v km:1,758 -2,250

dĺžka úseku	492,00	m
šírka voz.m priem.	4,99	m
plocha úseku	2 477,08	m ²
korekcie	22,00	m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,080	9,98	30,74
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,100	2 477,08	247,71
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m ²	50 mm	0,580	2 477,08	1 436,71
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	9,020	2 477,08	22 343,26
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,230	2 477,08	569,73
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,070	240,00	256,80
spolu					24 884,95

CELKOM:

DPH 20%
€ 4 976,99

Spolu s DPH
29 861,94

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgfava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2d

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2487 Kremnica

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km: 16,943-17,933

III/2487 Kremnica

dĺžka úseku	990,00	m
šírka voz.m priem	6,20	m
plocha úseku	6 258,00	m ²
korekcie	120,00	m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,080	12,40	38,19
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,100	6 258,00	625,80
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m ²	50 mm	0,580	6 258,00	3 629,64
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	8,870	6 258,00	55 508,46
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,230	6 258,00	1 439,34
lokálne predláždenie kocka čadič pôvodný materiál s podsypom kamenivo drvené 4-12 prem. 60mm + zasypenie špár kamenivo drvené 0-4	m ²	segment z kocky 100*100mm	70,180	180,00	12 632,40
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,070	1 014,80	1 085,84
spolu					74 959,67

v km 17,933-18,024

CELKOM:

DPH 20%	Spolu s DPH
€ 14 991,93	89 951,60

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgfava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2e

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Žiar nad Hronom

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2495 Horná Žďaňa

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2495 Horná Žďaňa

staničenie v km: 4,105-4,270

dĺžka úseku	165,00	m
šírka voz.m priem	6,50	m
plocha úseku	1 187,50	m ²
korekcie,nap.križ.MK	115,00	m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,080	39,00	120,12
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,100	1 187,50	118,75
frézovanie s naložením a odvozom do 20 km	m ²	50 mm	0,580	1 187,50	688,75
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	9,290	1 187,50	11 031,88
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,230	2 195,00	504,85
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	4,760	1 007,50	4 795,70
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,070	207,00	221,49
spolu					17 481,54

CELKOM:

DPH 20%
3 496,31

Spolu s DPH
20 977,85

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č .2f

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Žarnovica

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2523 Župkov - Hrabíčov

Číslo cesty/ Názov stavby III/2523 Župkov - Hrabíčov		staničenie v km: 0,000-0,470, 0,552-0,601, 0,662-0,792,			
dĺžka úseku	649,00	m			
šírka voz.m priem	6,52	m			
plocha úseku	4 351,48	m ²			
korekcie	120,00	m ²			
položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,080	39,12	120,49
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,100	4 351,48	435,15
frézovanie s naložením a odvozom do 20 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	0,580	4 351,48	2 523,86
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	9,420	4 351,48	40 990,94
postrek spojovací	m ²	0,5 kg/m ²	0,230	4 351,48	1 000,84
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,070	768,12	821,89
spolu					45 893,17
CELKOM:					<div> <div>DPH 20%</div> <div>Spolu s DPH</div> </div> <div> <div>€</div> <div>9 178,63</div> <div>55 071,80</div> </div>

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2g

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Žarnovica

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2511 Brehy-Rudno nad Hronom

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2511 Brehy-Rudno nad Hronom

staničenie v km: 6,673-7,308

dĺžka úseku	635,00	m
šírka voz.m	5,70	m
plocha úseku	3 619,50	m ²
korekcie	0,00	m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,080	11,40	35,11
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,100	3 619,50	361,95
dosypanie krajníc z vlhčením a hutnením 0-32	m	50*600mm	1,510	1 270,00	1 917,70
postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,230	7 125,00	1 638,75
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m ²	50 mm	1,940	114,00	221,16
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	9,670	3 619,50	35 000,57
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	Ø50 mm	4,980	3 505,50	17 457,39
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,070	1 275,70	1 365,00
spolu					57 997,63

napojenia

CELKOM:

DPH 20%	Spolu s DPH
€ 11 599,53	69 597,16

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2j

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Krupina

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

Pereš 1

Číslo cesty/ Názov stavby

staničenie v km: od Cerova križovatka s III/2574 km 1,615-2,005

Od Cerova križovatka s III/2574 / vybrané úseky

dĺžka úseku	390,00	m
šírka voz.m	5,50	m
plocha úseku	2 145,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,080	11,00	33,88
postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,310	2 145,00	664,95
recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	7,560	2 145,00	16 216,20
postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,230	2 145,00	493,35
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m ²	50 mm	0,970	480,00	465,60
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	9,040	2 145,00	19 390,80
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,980	2 145,00	14 972,10
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,070	11,00	11,77
spolu					52 248,65

CELKOM:

DPH 20%	Spolu s DPH
€ 10 449,73	62 698,38

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgfava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha č. 2k

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest III. triedy v pôsobnosti BBSK v okrese Krupina

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

Pereš 2

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: od Cerova križovatka s III/2574 km 3,388-3,688

Od Cerova križovatka s III/2574 / vybrané úseky

dĺžka úseku	300,00	m
šírka voz.m	5,50	m
plocha úseku	1 650,00	m ²
korekcie	0,00	m ²

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	3,080	11,00	33,88
Postrek infiltračný	m ²	1,0 kg/m ²	0,310	1 650,00	511,50
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)	m ²	do 400 mm	7,560	1 650,00	12 474,00
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,230	1 650,00	379,50
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m ²	50 mm	0,970	480,00	465,60
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	9,220	1 650,00	15 213,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,200	1 650,00	11 880,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,070	11,00	11,77
spolu					40 969,25

CELKOM:

DPH 20%
€ 8 193,85Spolu s DPH
49 163,10

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 27.1.2022

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014