

## **Opis techniczny**

### **wymiany ogrodzenia w Leśnictwie Tupadły.**

#### **1. Przedmiot inwestycji**

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót związanych z wymianą fragmentu ogrodzenia oraz wymianą balustrady w osadzie Leśnictwa Tupadły w miejscowości Dębogóra 14, 89-240 Kcynia, dz. nr. 3199/2, obręb ew. Rozstrzębowo, gmina Kcynia.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórka ogrodzenia z pręseł drewnianych mocowanych do cokołu wraz z furtką,
- rozebranie ścian betonowych - podmurówka ogrodzenia,
- montaż ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych z prętów metalowych oraz montaż prefabrykowanego cokołu,
- montaż furtki z klamką i zamkiem,
- demontaż balustrady drewnianej oraz montaż nowej balustrady tarasu ze stali nierdzewnej.
- 

#### **2. Ogrodzenie :**

Ogrodzenie panelowe o łącznej wysokości 150 cm. Panel ogrodzeniowy 3D, ocynkowany elektrolitycznie i lakierowany proszkowo w kolorze zielonym, wysokość paneli 123 cm, szerokość 250 cm, średnica drutu wypełniania 4mm. Słupki panelowe wys. 200 cm, grubość ścianki 1mm, kolor zielony; zestaw montażowy do paneli stal/plastik -klipsy mocujące, nakładki, śruby, podkładki, zatyczki itp. kompletne. Płyta żelbetowa prefabrykowana podmurówki, „cegiełka” o wymiarach 242cmx30cm. Należy zastosować łączniki systemowe betonowe przelotowe i narożne. Furtka z wypełnieniem 3D, wysokość 150 cm, szerokość 100 cm, rama stalowa, kolor zielony.

#### **3. Balustrada**

Balustrada balkonowa ze stali nierdzewnej w kształcie litery „C” :

- długości 7 m,
- wysokości min. 0,9 m,
- mocowana do płyty tarasu i ścian budynku,
- min. 3 wypełnienia poziome,
- pochwyt rura  $\varnothing$  min. 40 mm,
- słupki nośne ( rura ) 7 szt.

Sporządził: Paweł Tadych