

ZÁKAZKA: ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične

Vysvetlenie 12.1.2022_3

Otázky z 05.01.2022 07:44:48

1. Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie u projektanta, či hliníkové okná a presklenné steny, ktoré sú v projekte, majú správne zadefinovanú triedu bezpečnosti skla P5A. Táto trieda bezpečnosti je neštandardná nie len pre tento typ administratívnej budovy ale tento typ sa NEpoužíva ani v bankách (V triede P5A je medzi dve sklá vložených minimálne 6 PVB fólií a takéto sklo dostatočne dlho odolá aj premysleným útokom páchatel'a s dokonalejším náradím). Žiadame o preverenie typu skla a jeho triedy.
2. Žiadame verejného obstarávateľa bližšie došpecifikovať položku č 79, 80 Čistiacu rohož. Či ide o rohož exteriérovú alebo interiérovú, v hliníkovom ráme alebo nie, s nábehovými lištami alebo bezbariérovú?
3. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšie definovanie položky č. 74 Ochranná sieť. V PD nie je zmienka o danej položke a z VV nie je známe, kde sa daná položka nachádza. A tiež položka č. 216 a 217 Ochranná sieť z PP. Tu je definovaný typ, hrúbka materiálu aj veľkosť oka, ale daná výmera nie je nikde definovaná v PD.
4. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou.

Odpovede:

1. Trieda bezpečnosti P5A je zadefinovaná účelovo. Nakoľko navrhované rozmery presklených plôch musia byť podľa vyhlášky č.532/2002 Z.z. navrhnuté z nerozbitného skla a zároveň sa nejedná o administratívnu budovu, ale o telocvičňu, kde musia okná odoláť aj prípadným nárazom rôznych typov lôpt.
2. Čistiaca rohož je navrhovaná interiérová bezbariérová v hliníkovom ráme. V rámci výkazu výmer sú nesprávne uvedené čistiace rohože. Vo výkaze sú uvádzane rohože 2ks 700x1800, avšak správne má byť uvedené podľa legendy vo výkrese **1 ks 700x1700mm** a **1 ks 700x1000mm**. Žiadame uchádzačov, aby v rámci položiek 79 a 80 uvažovali s rohožami rozmerov a vlastností podľa tohto vysvetlenia.
3. Položky 216 a 217 riešia ochrannú sieť medzi galériou a hracou plochou vid' Výkres E.1.6 REZ A-A (na osi B), alebo výkres E.1.7 REZ B-B (v pohľade). Položka 74 je ochranná sieť lešenia.
4. Verejný obstarávateľ vypracoval súťažné podklady v súlade s § 42 ods. 1 ZVO, čo okrem iného znamená, že v podkladoch uviedol všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a ktoré sú dôležité pre vypracovanie ponuky. Ak je uchádzač názoru, že to tak nie je, má možnosť využiť postup podľa § 48 ZVO a požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie sporných, či nejasných častí podkladov tak, aby mu verejný obstarávateľ mohol bezodkladne poskytnúť informácie potrebné pre vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Otázky z 05.01.2022 17:31:44

1. Žiadame o informáciu či je športové vybavenie telocvične zakreslené v projekte súčasťou dodávky diela (koše na basketbal, volejbalové tyče a siete, šplhacie tyče a laná atď.) nakoľko predmetné prvky výkaz výmer neuvádza.
2. Vo výkaze výmer je vykázaných 6 podlahových púzdiar (položky 81 a 82), v pôdoryse sú vyznačené iba 2 ks, ktorý počet je správny? Prosím o vyjadrenie a zosúladienie výkazu výmer a projektu.
3. Žiadame o bližšiu špecifikáciu čistiacich rohoží ČR1 a ČR2 zakreslených v projekte a vykázaných v predloženom výkaze výmer ako položky 79 a 80 nakoľko nikde nie je uvedený typ a podrobnosti.

Odpovede:

1. Mobilné vybavenie ako sú volejbalové tyče a siete, šplhacie tyče a laná, koše (aj lavičky) nie sú súčasťou výkazu výmer ani dodávky stavby.
2. Súčasťou dodávky stavby sú pevné vstavané časti mobilného vybavenie – podlahové púzdra. 2x pre volejbalovú sieť, 2x pre hrazdu, 2x pre šplhacie tyče.
3. viď vyššie odpoveď č. 2 na otázky z 05.01.2022 07:44:48

Otázka z 05.01.2022 17:33:05

Žiadame o doplnenie sanitárnych deliacich stien HPL do výpisu prvkov nakoľko ich projekt neobsahuje.

Odpoveď:

V projektovej dokumentácii sú zakreslené deliace steny z HPL dosiek označené ako WK1, WK2 a WK3. Vo výkaze výmer je uvedené množstvo, výška, materiál aj montáž stien. Je potrebné oceniť príslušné položky predloženého výkazu výmer.