

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre SO01 Obnova zelene, protierózne a vodozádržné opatrenia	JKSO	
		EČO	
		Miesto	NITRA
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant	Ing. Arch. Martin Dulík		
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horňák - VIALLE		
Spracoval	Výsocká		
Rozpočet číslo		Dňa	22.2.2022
		Položiek	73
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	VRN 5
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady	223 219,45
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 223 219,45	44 643,89
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	267 863,34
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa	
		27 Kízavá doložka	
		28 Zvýhodnenie	

VÝKAZ VÝMER**Stavba: Revitalizácia územia hr:****SO 01 Obnova zelene, protierózi**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIA

Miesto: Nitra

Spracoval: Výsocká

Dátum: 22.2.2022

Č.	Kód položky
	1
1	052170000500.S
2	2662045576
3	2662045578
4	2662045579
5	2662045580
6	2662045581
7	2662045582
8	2662045552
9	2662045553
10	2662045554
11	2662045555
12	2662045556
13	26620455567
14	26620455568
15	26620455569
16	26620455570
17	26620455571
18	26620455572
19	26620455573
20	26620455574
21	111201102
22	112101151
23	112201101
24	122101101
25	130101001
26	131111111
27	131211111
28	162201201
29	162201209
30	162201221
31	162201401
32	162201411
33	162201421
34	162301500
35	162706111
36	162706119
37	171201201
38	5896121590
39	174101001
40	175203102
41	181907211
42	182001123
43	182001133
44	182911112
45	183105311
46	184004721
47	184201131.S

48	185851111.S
49	185804319.S
50	185804532

2

51	6936651000
52	Z1234302405359050200
53	289971231.S
54	289971532

3

55	338121123
56	HZS000113
57	1328510500

4

58	462511161
59	467952111
60	467955111
61	052130000300.S
62	469951111
63	469953111
64	6051013100

9

65	971035801
66	971035802
67	3092747200
68	989281341
69	989281349
70	989281353

99

72	998231311
----	-----------

763

73	763119210
----	-----------

adného kopca v Nitre
ne a vodozádržné opatrenia

LLE

Popis	MJ	Množstvo
		celkom
Práce a dodávky HSV		
Zemné práce		
Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	25,00
Vinca minor	ks	8400,00
Hedera helix	ks	8400,00
Luzula luzuloides	ks	1313,00
Lamium maculatum	ks	1313,00
Brunnera macrophylla	ks	1313,00
Syphytum grandiflorum	ks	861,00
Quercus cerris	ks	244,00
Quercus petraea	ks	61,00
Acer campestre	ks	31,00
Sorbus torminalis	ks	31,00
Prunus avium	ks	31,00
Padus avium	ks	31,00
Pinus nigra	ks	31,00
Crataegus monogyna	ks	31,00
Cornus mas	ks	31,00
Coryllus avellana	ks	31,00
Ligustrum vulgare	ks	31,00
Taxus baccata	ks	31,00
Quercus pubescens	ks	174,00
Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2000,00
Vyrúbanie stromu list.,na svahu, priemer kmeňa do 200 mm	ks	30,00
Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	30,00
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	95,00
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	22,770
Hĺbenie jám v horninách tr.1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,416
Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,944
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	85,645
Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	111,290
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	67,000
Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000
Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2000,000
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	m3	72,000
Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	288,000
Uloženie bio materiálu na skládky do 100 m3	m3	100,000
Recyklovaná zemina frakcie 0-5 mm	t	99,00
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,60
Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb vo svahu nad 1:5	m3	8,500
Rozrušenie povrchu v hornine tr.1 až 4 do hĺbky 0, 70 m	m2	4063,000
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	2200,000
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	1100,000
Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:1 do 1:0,7	m2	595,000
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% na svahu 1:2-1:1 objemu do 0,01 m3	ks	18175,000
Výsadba sadeníc kríkov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	20570,000
Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	580,000

Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	30,000
Príplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených záhonov do 100 m2 jednotlivo	m3	30,000
Odburinenie výsadiieb na svahu nad 1:2 do 1:1 pomiestne	m2	465,800

Zakladanie

Geotextília netkaná 200 g/m2	m2	208,458
Kokosová geotextília na svahy 400 g/m2 50x2m	m2	3483,000
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	3691,458
Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 100 mm do 35 buniek/m2 v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1	m2	595,000

Zvislé a kompletne konštrukcie

Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	46,000
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000
Týč oceľová rebierková pre výstuž do betónu v tyčiach D 40mm ozn.10 505	t	0,688

Vodorovné konštrukcie

Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	31,960
Spádovisko z gufatiny pr. do 190 mm	m2	27,500
Zrubová stena	m2	61,600
Výrez piliarsky akosť III. a sm/jd/dg, hrúbka 20-29 cm	m3	15,892
Spevnenie kolom z tyčoviny dl.0,6-0,8 m v hornine 1 alebo 2	ks	300,000
Zhotovenie plôtika latového z jednej laty	m	440,000
Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	1,650

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Vrty príklepovým vrtákom do D 6 mm	cm	920,000
Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	4800,000
Skrutka presná 8x50mm lisovaná	tk	0,600
Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom vzdialenosti do 10 m, vrátane naloženia a vyklopenia	m3	12,000
Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom príplatok z.k.ď. 10 m	m3	120,000
Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom	m3	60,000

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	211,731
--	---	---------

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie – drevostavby

Izoláciou základný penetračný náter	m2	109,860
-------------------------------------	----	---------

Cena	Cena celkom	Hmotnosť
jednotková		celkom
	223 111,78	
	179 061,52	
2,380	59,50	
3,300	27720,00	
3,300	27720,00	
2,380	3124,94	
2,800	3676,40	
3,800	4989,40	
2,800	2410,80	
43,200	10540,80	
90,000	5490,00	
110,000	3410,00	
8,000	248,00	
20,000	620,00	
7,500	232,50	
150,000	4650,00	
10,000	310,00	
4,300	133,30	
20,000	620,00	
1,250	38,75	
2,500	77,50	
50,000	8700,00	
1,050	2100,00	
58,130	1743,90	
9,050	271,50	
3,490	331,55	
21,100	480,45	
29,540	130,45	
56,620	166,69	
9,200	787,93	
8,400	934,84	
6,420	430,14	
1,180	35,40	
12,930	387,90	
8,140	244,20	
1,470	2940,00	
9,430	678,96	
0,880	253,44	
0,750	75,00	
12,000	1188,00	
3,620	99,91	
1,980	16,83	
0,060	243,78	
3,980	8756,00	
4,830	5313,00	
22,040	13113,80	
0,800	14540,00	
0,360	7405,20	
8,000	4640,00	

26,980	809,40	
85,070	2552,10	
7,770	3619,27	

15 991,25

0,850	177,19	
1,200	4179,60	
0,900	3322,31	
13,970	8312,15	

5 068,68

19,580	900,68	
18,810	3385,80	
1136,920	782,20	

16 526,69

46,660	1491,25	
40,000	1100,00	
120,000	7392,00	
152,000	2415,58	
1,390	417,00	
6,990	3075,60	
385,000	635,25	

1 646,76

0,030	27,60	
0,060	288,00	
120,000	72,00	
22,780	273,36	
3,000	360,00	
10,430	625,80	

4 816,88

22,750	4816,88	
--------	---------	--

107,66

107,66

0,98	107,66	
------	--------	--

Celkom: 223 219,45