

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba : REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objednávateľ : Mesto Nitra

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Miesto : p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE (Kritérium č.1)	648 455,01 €	129 691,00 €	778 146,01 €
SO.01 OBNOVA ZELENÉ ,PROTIEROZNE A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA	215 384,56 €	43 076,91 €	258 461,47 €
SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU	379 394,09 €	75 878,82 €	455 272,91 €
SO.04 VEREJNÉ OSVETLENIE	53 676,36 €	10 735,27 €	64 411,63 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre SO01 Obnova zelene, protierózne a vodozádržné opatrenia	JKSO	
		EČO	
		Miesto	NITRA
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant	Ing. Arch. Martin Dulík		
Zhotoviteľ	DRYADA garden, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	4.2.2022	73	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 214 945,12	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 439,44	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 215 384,56	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 215 384,56
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 43 076,91
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 258 461,47
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia územia hrádneho kopca v Nitre
 SO 01 Obnova zelene, protierózne a vodozádržné opatrenia
 Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.
 Miesto: Nitra
 Spracoval:
 Dátum: 4.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena	Cena celkom	Hmotnosť
				celkom	jednotková		celkom
		Práce a dodávky HSV				214 945,12	0,00
1		Zemné práce				160 124,86	0,00
1	052170000500.S	Týč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	25,00	11,000	275,00	0,000
2	2662045576	Vinca minor	ks	8400,00	1,900	15960,00	0,000
3	2662045578	Hedera helix	ks	8400,00	2,600	21840,00	0,000
4	2662045579	Luzula luzuloides	ks	1313,00	3,500	4595,50	0,000
5	2662045580	Lamium maculatum	ks	1313,00	3,400	4464,20	0,000
6	2662045581	Brunnera macrophylla	ks	1313,00	3,500	4595,50	0,000
7	2662045582	Syphium grandiflorum	ks	861,00	3,500	3013,50	0,000
8	2662045552	Quercus cerris	ks	244,00	36,000	8784,00	0,000
9	2662045553	Quercus petraea	ks	61,00	36,000	2196,00	0,000
10	2662045554	Acer campestre	ks	31,00	36,000	1116,00	0,000
11	2662045555	Sorbus torminalis	ks	31,00	36,000	1116,00	0,000
12	2662045556	Prunus avium	ks	31,00	36,000	1116,00	0,000
13	26620455567	Padus avium	ks	31,00	36,000	1116,00	0,000
14	26620455568	Pinus nigra	ks	31,00	36,000	1116,00	0,000
15	26620455569	Crataegus monogyna	ks	31,00	36,000	1116,00	0,000
16	26620455570	Cornus mas	ks	31,00	36,000	1116,00	0,000
17	26620455571	Coryllus avellana	ks	31,00	36,000	1116,00	0,000
18	26620455572	Ligustrum vulgare	ks	31,00	36,000	1116,00	0,000
19	26620455573	Taxus baccata	ks	31,00	18,000	558,00	0,000
20	26620455574	Quercus pubescens	ks	174,00	36,000	6264,00	0,000
21	11201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2000,00	2,000	4000,00	0,000
22	11201101	Vyrúbanie stromu list. na svahu, priemer kmeňa do 200 mm	ks	30,00	100,000	3000,00	0,000
23	112201101	Odstránenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	30,00	100,000	3000,00	0,000
24	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hrominách 1-2 do 100 m3	m3	95,00	4,500	427,50	0,000
25	130101001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr. 1-2 ručne	m3	22,770	45,000	1024,65	0,000
26	131111111	Hĺbenie jam v hrominách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,416	45,000	198,72	0,000
27	131211111	Hĺbenie jam v hromine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,944	45,000	132,48	0,000
28	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hrominy 1 až 4	m3	85,645	1,000	85,65	0,000
29	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hrominy 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	111,290	0,600	66,77	0,000
30	162201221	Vodorovné premiestnenie výkopu hrominy tr. 1 až 4 stavebným lúnkom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	67,000	1,500	100,50	0,000
31	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	30,000	900,00	0,000
32	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	30,000	900,00	0,000
33	162201421	Vodorovné premiestnenie prívov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	30,000	900,00	0,000
34	162301500	Vodorovné premiestnenie vykľovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2000,000	1,600	3200,00	0,000
35	162706111	Vodorovné premiestnenie výkopu bez naloženia, ale so zloz. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	m3	72,000	1,000	72,00	0,000
36	162706119	Vodorovné premiestnenie výkopu bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj zacytých 1000 m	m3	288,000	0,600	172,80	0,000
37	171201201	Uloženie bio materiálu na skládky do 100 m3	m3	100,000	1,000	100,00	0,000
38	5896121590	Recyklovaná zemina frakcie 0-5 mm	l	99,00	18,000	1782,00	0,000
39	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,60	3,600	99,36	0,000
40	175203102	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb vo svahu nad 1:5	m3	8,500	3,600	30,60	0,000
41	181907211	Rozrušenie povrchu v hromine tr. 1 až 4 do hĺbky 0,70 m	m2	4063,000	0,890	3616,07	0,000
42	182001123	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	2200,000	1,000	2200,00	0,000
43	182001133	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	1100,000	1,300	1430,00	0,000
44	182911112	Výplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:1 do 1:0,7	m2	595,000	5,500	3272,50	0,000
45	183105311	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hromine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% na svahu 1:2-1:1 objemu do 0,01 m3	ks	18175,000	0,800	14540,00	0,000
46	184004721	Výsadba sadeníc kríkov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	20570,000	1,200	24684,00	0,000
47	184201131.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zaliatim na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	580,000	12,000	6960,00	0,000
48	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	30,000	5,500	165,00	0,000
49	185804319.S	Príplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených záhonov do 100 m2 jednotlivo	m3	30,000	2,000	60,00	0,000
50	185804532	Odhubnenie výsadieb na svahu nad 1:2 do 1:1 pomiestne	m2	465,800	0,890	414,56	0,000
2		Zakladanie				18 657,21	0,000
51	6936651000	Geotextília netkaná 200 g/m2	m2	208,458	1,400	291,84	0,000
52	2123400210333030202	Kokosová geotextília na svahu 400 g/m2 50x2m	m2	3483,000	2,200	7662,60	0,000
53	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m2	3691,458	1,900	7013,77	0,000
54	289971532	Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 100 mm do 35 buniek/m2 v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1	m2	595,000	6,200	3689,00	0,000
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				4 846,40	0,000
55	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pátky o objeme do 0,15 m3	ks	46,000	8,000	368,00	0,000
56	H25000113	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000	18,000	3240,00	0,000
57	1328510500	Týč oceľová rebierková pre výstuž do betónu v tyčiach D 40mm ozn. 10 505	l	0,688	1800,000	1238,40	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				25 746,80	0,000
58	462511161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	31,960	75,000	2397,00	0,000
59	467952111	Spádovisko z guľatiny pr. do 190 mm	m2	27,500	80,000	2200,00	0,000
60	467955111	Zrubová stena	m2	61,600	99,000	6098,40	0,000
61	052130000300.S	Výrez piliarsky akosť III. a smýd/dg, hrúbka 20-29 cm	m3	15,892	450,000	7151,40	0,000
62	469951111	Spevnenie kolom z tyčoviny d.0,6-0,8 m v hromine 1 alebo 2	ks	300,000	8,000	2400,00	0,000
63	469953111	Zhotovenie plátko laťového z jednej laťy	m	440,000	11,000	4840,00	0,000
64	6051013100	Neopracované dosky a lošne neomietané smrek akosť I hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	1,650	400,000	660,00	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búrание				3 876,00	0,000
65	971035801	Vrty príklepovým vrtákom do D 6 mm	cm	920,000	0,300	276,00	0,000
66	971035802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do leňal -0,00001t	cm	4800,000	0,300	1440,00	0,000
67	3092747200	Skrutka presná 8x50mm lisovaná	lks	0,600	2800,000	1680,00	0,000

68	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne ľuďmi vzdialenosti do 10 m, vrátane naloženia a vykladenia	m3	12,000	5,000	60,00	0,000
69	989281349	Vodorovné premiestnenie ručne ľuďmi príplatok z.k.d. 10 m	m3	120,000	1,000	120,00	0,000
70	989281353	Vodorovné premiestnenie ručne ľuďmi - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia a jazda späť s prázdny ľuďmi	m3	60,000	5,000	300,00	0,000
99	Presun hmôt HSV					1 693,85	0,000
72	986231311	Presun hmôt pre sádkovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	l	211,731	8,000	1693,85	0,000
Práce a dodávky PSV						439,44	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby					439,44	0,000
73	763119210	Izoláciu základný penetračný náter	m2	109,860	4,000	439,44	0,000
Celkom:						215 384,56	0,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.2.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

379 394,09

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane
znižená	20,00%	0,00
	20,00%	379 394,09

Výška dane

0,00

75 878,82

Cena s DPH

v

EUR

455 272,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Miesto:

Dátum:

23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		379 394,09	455 272,91
001	Chodník A2	56 124,05	67 348,86
002	Chodník A3	9 719,63	11 663,56
003	Chodník A4	18 523,22	22 227,86
004	Chodník A5	28 294,51	33 953,41
005	Chodník A6	17 574,29	21 089,15
006	Chodník A7	64 785,79	77 742,95
007	Chodník A8	14 313,06	17 175,67
008	Chodník A9	25 334,67	30 401,60
009	Objekt B - Schodisko pod skalkou	11 399,57	13 679,48
010	Objekt C - Schodisko pod jaskyňou	16 060,55	19 272,66
011	Objekt D - Mostík	15 102,21	18 122,65
012	Objekt E - Schodisko bočný vstup	6 227,34	7 472,81
013	Objekt F - Odpočívadlo	33 064,88	39 677,86
014	Objekt G - Odbočenie + schodisko	28 753,98	34 504,78
015	Objekt H - Odpočívadlo	17 482,16	20 978,59
016	Objekt I - Vyhliadka pod hradbami	9 411,58	11 293,90
017	Objekt J - Úprava oplatenia – turniket bočný vstup	7 222,60	8 667,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

001 - Chodník A2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

56 124,05

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
56 124,05

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
11 224,81

Cena s DPH

v EUR

67 348,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

001 - Chodník A2

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 124,05

HSV - Práce a dodávky HSV

56 040,10

1 - Zemné práce	7 530,99
2 - Zakladanie	8 962,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 592,86
5 - Komunikácie	4 609,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 913,62
99 - Presun hmôt HSV	4 430,05
PSV - Práce a dodávky PSV	83,95
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	83,95

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

001 - Chodník A2

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 124,050

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 040,100

D 1

Zemné práce

7 530,990

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	254,680	4,000	1 018,720
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	127,161	5,500	699,390
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	6,294	45,000	283,230
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	37,786	4,500	170,040
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	52,563	40,000	2 102,520
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	90,349	1,500	135,520
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	2 168,376	0,600	1 301,030
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,349	2,000	180,700
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	632,443	0,600	379,470
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	90,349	1,200	108,420
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	135,524	8,500	1 151,950

D 2

Zakladanie

8 962,870

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	301,370	1,000	301,370
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	307,397	1,200	368,880
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	13,894	40,000	555,760
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	53,831	109,000	5 867,580
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	89,013	12,000	1 068,160
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	89,013	9,000	801,120

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10 592,860

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	160,000	3 166,720
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	18,000	688,430
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	9,000	344,210
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 900,000	6 393,500

D 5

Komunikácie

4 609,710

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	254,680	6,100	1 553,550
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	254,680	12,000	3 056,160

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 913,620

24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,161	18,000	2 288,900
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	128,433	44,200	5 676,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	16,070	45,000	723,150
27	M	5922300101	Odvodňovací žlab š. 300, s odvodnením	m	16,070	190,000	3 053,300
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	21,000	42,000	882,000
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	7,000	126,000	882,000
30	K	962022391.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	12,424	40,000	496,960
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,025	1,000	95,030
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	855,225	0,600	513,140
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	95,025	2,000	190,050
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 561,200	0,600	2 736,720
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	95,025	25,000	2 375,630
D		99	Presun hmôt HSV				4 430,050
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	369,171	12,000	4 430,050
D		PSV	Práce a dodávky PSV				83,950
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				83,950
37	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	6,000	12,000	72,000
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,195	10,000	11,950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

002 - Chodník A3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 719,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 719,63	20,00%	1 943,93

Cena s DPH

v EUR

11 663,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

002 - Chodník A3

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 719,63

HSV - Práce a dodávky HSV

9 719,63

1 - Zemné práce

1 364,63

2 - Zakladanie

1 925,40

5 - Komunikácie

1 431,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 120,26

99 - Presun hmôt HSV

877,81

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

002 - Chodník A3

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 719,630

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 719,630

D 1

Zemné práce

1 364,630

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	79,090	4,000	316,360
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,096	5,500	226,030
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,915	45,000	176,180
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,847	4,500	12,810
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,977	40,000	279,080
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	9,824	1,500	14,740
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	235,776	0,600	141,470
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,824	2,000	19,650
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,768	0,600	41,260
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,824	1,200	11,790
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,736	8,500	125,260

D 2

Zakladanie

1 925,400

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,122	109,000	1 321,300
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	28,767	12,000	345,200
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	28,767	9,000	258,900

D 5

Komunikácie

1 431,530

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	79,090	6,100	482,450
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	79,090	12,000	949,080

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 120,260

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,096	18,000	739,730
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,507	44,200	1 834,610
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,854	1,000	24,850
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,686	0,600	134,210
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	24,854	2,000	49,710
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 192,992	0,600	715,800
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	24,854	25,000	621,350

D 99

Presun hmôt HSV

877,810

24	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	73,151	12,000	877,810
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

003 - Chodník A4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			18 523,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 523,22	20,00%	3 704,64
Cena s DPH	v EUR		22 227,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

003 - Chodník A4

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	18 523,22
HSV - Práce a dodávky HSV	18 523,22
1 - Zemné práce	3 460,21
2 - Zakladanie	2 875,54
5 - Komunikácie	2 972,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 653,64
99 - Presun hmôt HSV	1 561,63
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

003 - Chodník A4

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 523,220

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 523,220

D 1

Zemné práce

3 460,210

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	164,210	4,000	656,840
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	61,374	5,500	337,560
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,038	45,000	136,710
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 4, do 100 m3	m3	24,632	4,500	110,840
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	17,492	40,000	699,680
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	42,124	1,500	63,190
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatek k cene za každých ďalších 10 m	m3	1 010,976	0,600	606,590
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,124	2,000	84,250
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	294,868	0,600	176,920
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,124	1,200	50,550
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,186	8,500	537,080

D 2

Zakladanie

2 875,540

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	18,104	109,000	1 973,340
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	42,962	12,000	515,540
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	42,962	9,000	386,660

D 5

Komunikácie

2 972,200

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	164,210	6,100	1 001,680
16	K	564782419.S	Miätový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	164,210	12,000	1 970,520

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 653,640

17	K	917161111.S	Osadenie chodník, obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	61,374	18,000	1 104,730
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	61,988	44,200	2 739,870
19	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej oceľovej zvodnice	m	9,000	42,000	378,000
20	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	9,000	126,000	1 134,000
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,930	1,000	36,930
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,370	0,600	199,420
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	36,930	2,000	73,860
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 772,640	0,600	1 063,580
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	36,930	25,000	923,250

D 99

Presun hmôt HSV

1 561,630

26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	130,136	12,000	1 561,630
----	---	-------------	-------------------	---	---------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

004 - Chodník A5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 294,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	28 294,51	20,00%	5 658,90

Cena s DPH

v EUR

33 953,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

004 - Chodník A5

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 294,51

HSV - Práce a dodávky HSV

28 235,75

1 - Zemné práce

2 498,59

2 - Zakladanie

4 348,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

11 072,14

5 - Komunikácie

2 035,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 061,30

99 - Presun hmôt HSV

2 219,88

PSV - Práce a dodávky PSV

58,76

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

58,76

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

004 - Chodník A5

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 294,510

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 235,750

D 1

Zemné práce

2 498,590

1	K	113107221.S	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	112,447	4,000	449,790
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,580	5,500	228,690
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,058	45,000	92,610
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,879	4,500	12,960
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,180	40,000	847,200
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	24,059	1,500	36,090
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	577,416	0,600	346,450
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,059	2,000	48,120
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	168,413	0,600	101,050
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	24,059	1,200	28,870
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,089	8,500	306,760

D 2

Zakladanie

4 348,550

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	292,154	1,000	292,150
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	297,997	1,300	387,400
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	3,873	40,000	154,920
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	109,000	2 353,860
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,106	12,000	349,270
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	90,106	9,000	810,950

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

11 072,140

18	K	313212124.S	Múrovo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,994	120,000	479,280
19	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	160,000	3 166,720
20	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	18,000	688,430
21	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	9,000	344,210
22	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 900,000	6 393,500

D 5

Komunikácie

2 035,290

23	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	112,447	6,100	685,930
24	K	564782419.S	Miatový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	112,447	12,000	1 349,360

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 061,300

25	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,580	18,000	748,440
26	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,996	44,200	1 856,220

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	42,000	378,000
28	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	3,000	126,000	378,000
29	K	962022391.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	6,025	40,000	241,000
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,544	1,000	39,540
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	355,896	0,600	213,540
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,544	2,000	79,090
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 898,112	0,600	1 138,870
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,544	25,000	988,600
D 99 Presun hmôt HSV							2 219,880
35	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	184,990	12,000	2 219,880
D PSV Práce a dodávky PSV							58,760
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							58,760
36	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	4,200	12,000	50,400
37	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,836	10,000	8,360

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

005 - Chodník A6

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 574,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 574,29	20,00%	3 514,86

Cena s DPH

v EUR

21 089,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

005 - Chodník A6

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 574,29

HSV - Práce a dodávky HSV

17 523,92

1 - Zemné práce

2 620,12

2 - Zakladanie

4 568,53

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 924,56

5 - Komunikácie

775,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 655,66

99 - Presun hmôt HSV

1 979,65

PSV - Práce a dodávky PSV

50,37

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

50,37

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

005 - Chodník A6

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 574,290

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 523,920

D 1

Zemné práce

2 620,120

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	42,840	4,000	171,360
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,690	5,500	372,300
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,351	45,000	150,800
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,436	4,500	10,960
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,022	40,000	960,880
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	26,458	1,500	39,690
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	634,992	0,600	381,000
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,458	2,000	52,920
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	185,206	0,600	111,120
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,458	1,200	31,750
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,687	8,500	337,340

D 2

Zakladanie

4 568,530

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	19,334	1,000	19,330
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	19,721	1,300	25,640
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	20,461	40,000	818,440
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,863	109,000	2 710,070
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	47,383	12,000	568,600
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	47,383	9,000	426,450

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 924,560

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	3,433	160,000	549,280
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	9,840	18,000	177,120
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	9,840	9,000	88,560
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,584	1 900,000	1 109,600

D 5

Komunikácie

775,400

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	42,840	6,100	261,320
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	42,840	12,000	514,080

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 655,660

24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	67,690	18,000	1 218,420
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvetrených hornín	m	68,367	44,200	3 021,820
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,756	1,000	22,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,804	0,600	122,880
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	22,756	2,000	45,510
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 092,288	0,600	655,370
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	22,756	25,000	568,900
D 99 Presun hmôt HSV							1 979,650
31	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	164,971	12,000	1 979,650
D PSV Práce a dodávky PSV							50,370
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							50,370
32	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	3,600	12,000	43,200
33	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,717	10,000	7,170

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

006 - Chodník A7

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

64 785,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	64 785,79	20,00%	12 957,16

Cena s DPH

v EUR

77 742,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

006 - Chodník A7

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

64 785,79

HSV - Práce a dodávky HSV

50 946,63

1 - Zemné práce	3 328,74
2 - Zakladanie	11 467,49
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 157,25
5 - Komunikácie	6 671,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 658,40
99 - Presun hmôt HSV	4 663,09
PSV - Práce a dodávky PSV	13 839,16
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 486,80
783 - Nátery	352,36

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

006 - Chodník A7

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 785,790

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 946,630

D 1

Zemné práce

3 328,740

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	368,600	4,000	1 474,400
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	202,740	5,500	1 115,070
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	10,036	45,000	451,620
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	1,002	4,500	4,510
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,248	40,000	129,920
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	4,250	1,500	6,380
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	102,000	0,600	61,200
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,250	2,000	8,500
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29,750	0,600	17,850
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,250	1,200	5,100
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,375	8,500	54,190

D 2

Zakladanie

11 467,490

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	12,795	1,000	12,800
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13,051	1,300	16,970
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	1,360	40,000	54,400
15	K	272353101.S	Debnenie kotvného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	102,000	12,000	1 224,000
16	K	272353110.S	Debnenie kotvného otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	102,000	9,000	918,000
17	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	69,940	109,000	7 623,460
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	77,041	12,000	924,490
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	77,041	9,000	693,370

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 157,250

20	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,003	160,000	320,480
21	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	5,588	18,000	100,580
22	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	5,588	9,000	50,290
23	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,361	1 900,000	685,900

D 5

Komunikácie

6 671,660

24	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	368,600	6,100	2 248,460
25	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	368,600	12,000	4 423,200

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 658,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	917161111.S	Osadenie chodník, obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	202,740	18,000	3 649,320
27	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	204,767	44,200	9 050,700
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	18,000	42,000	756,000
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	6,000	126,000	756,000
30	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	408,000	8,000	3 264,000
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,395	1,000	99,400
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	894,555	0,600	536,730
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	99,395	2,000	198,790
34	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 770,960	0,600	2 862,580
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	99,395	25,000	2 484,880
D 99 Presun hmôt HSV							4 663,090
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	388,591	12,000	4 663,090
D PSV Práce a dodávky PSV							13 839,160
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							13 486,800
37	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	186,780	26,000	4 856,280
38	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	186,780	14,000	2 614,920
39	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	592,300	8,000	4 738,400
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	63,860	20,000	1 277,200
D 783 Nátery							352,360
41	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	39,150	5,500	215,330
42	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	39,150	3,500	137,030

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

007 - Chodník A8

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

14 313,06

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 313,06	20,00%	2 862,61

Cena s DPH

v EUR

17 175,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: **007 - Chodník A8**

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	14 313,06
HSV - Práce a dodávky HSV	14 313,06
1 - Zemné práce	3 382,36
2 - Zakladanie	4 560,32
5 - Komunikácie	1 150,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 872,45
99 - Presun hmôt HSV	1 347,13

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

007 - Chodník A8

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 313,060

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 313,060

D 1

Zemné práce

3 382,360

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	63,580	4,000	254,320
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	145,744	5,500	801,590
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,818	45,000	216,810
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,740	40,000	1 109,600
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	27,740	1,500	41,610
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	665,760	0,600	399,460
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,740	2,000	55,480
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	194,180	0,600	116,510
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	27,740	1,200	33,290
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,610	8,500	353,690

D 2

Zakladanie

4 560,320

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	28,711	109,000	3 129,500
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	68,134	12,000	817,610
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	68,134	9,000	613,210

D 5

Komunikácie

1 150,800

14	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	63,580	6,100	387,840
15	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	63,580	12,000	762,960

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 872,450

16	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,744	9,500	1 384,570
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,998	1,000	40,000
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	359,982	0,600	215,990
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,998	2,000	80,000
20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 919,904	0,600	1 151,940
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,998	25,000	999,950

D 99

Presun hmôt HSV

1 347,130

22	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	112,261	12,000	1 347,130
----	---	-------------	-------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

008 - Chodník A9

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 334,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	25 334,67	20,00%	5 066,93

Cena s DPH

v EUR

30 401,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

008 - Chodník A9

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 334,67

HSV - Práce a dodávky HSV

4 535,55

1 - Zemné práce

498,70

2 - Zakladanie

2 582,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

830,37

99 - Presun hmôt HSV

623,83

PSV - Práce a dodávky PSV

20 799,12

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

17 449,32

783 - Nátery

3 349,80

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

008 - Chodník A9

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 334,670

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 535,550

D 1

Zemné práce

498,700

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	38,056	4,000	152,220
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,361	5,500	95,490
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,859	45,000	38,660
4	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hrúbke tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,317	40,000	92,680
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,319	1,500	4,980
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	79,656	0,600	47,790
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,319	2,000	6,640
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,233	0,600	13,940
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,319	1,200	3,980
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,979	8,500	42,320

D 2

Zakladanie

2 582,650

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	109,000	2 353,860
12	K	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,099	109,000	228,790

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

830,370

13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,350	1,000	13,350
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,150	0,600	72,090
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	13,350	2,000	26,700
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	640,800	0,600	384,480
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	13,350	25,000	333,750

D 99

Presun hmôt HSV

623,830

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	51,986	12,000	623,830
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 799,120

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

17 449,320

19	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	72,044	26,000	1 873,140
20	M	5530000AZ	Dodávka oceľového zábradlia A9 Z1 - Z2	m	72,044	14,000	1 008,620
21	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	37,100	40,000	1 484,000
22	M	553440039	Podlahový rošt lemovaný pozinkovaný farbený SP 330-34-38, 30x3mm nosný pás, 1000x700 mm	kus	53,000	40,000	2 120,000
23	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	67,800	25,000	1 695,000
24	M	5530000A9	Dodávka oceľovej konštrukcie "A9"	kpl	1,000	2 000,000	2 000,000
25	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	227,400	18,000	4 093,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	67,800	26,000	1 762,800
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	70,628	20,000	1 412,560
D 783			Nátery				3 349,800
28	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním. - 105µm	m2	372,200	5,500	2 047,100
29	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	372,200	3,500	1 302,700

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 399,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 399,57	20,00%	2 279,91

Cena s DPH

v EUR

13 679,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	11 399,57
HSV - Práce a dodávky HSV	
	4 475,96
1 - Zemné práce	895,66
2 - Zakladanie	1 475,30
4 - Vodorovné konštrukcie	220,00
5 - Komunikácie	230,97
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 283,21
99 - Presun hmôt HSV	370,82
PSV - Práce a dodávky PSV	6 923,61
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	9,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 827,42
783 - Nátery	86,40

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 399,570

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 475,960

D 1

Zemné práce

895,660

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	34,520	4,000	138,080
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,603	5,500	201,320
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	1,185	45,000	53,330
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,613	40,000	264,520
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,613	1,500	9,920
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	158,712	0,600	95,230
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,613	2,000	13,230
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,291	0,600	27,770
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,613	1,200	7,940
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,920	8,500	84,320

D 2

Zakladanie

1 475,300

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	9,288	109,000	1 012,390
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	22,043	12,000	264,520
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	22,043	9,000	198,390

D 4

Vodorovné konštrukcie

220,000

14	K	433121131.S	Osadenie železobetónových schodiskových stupňov	ks	4,000	25,000	100,000
15	M	593720003	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 1971x300x160 mm	ks	3,000	40,000	120,000

D 5

Komunikácie

230,970

16	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	12,761	6,100	77,840
17	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	12,761	12,000	153,130

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 283,210

18	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,840	9,500	159,980
19	K	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	15,843	9,500	150,510
20	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	36,603	5,500	201,320
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,402	1,000	12,400
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,618	0,600	66,970
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	12,402	2,000	24,800
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	595,296	0,600	357,180
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	12,402	25,000	310,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							370,820
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	30,902	12,000	370,820
D PSV Práce a dodávky PSV							6 923,610
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							9,790
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 80 mm	m	0,700	12,000	8,400
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,139	10,000	1,390
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							6 827,420
29	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	36,603	25,000	915,080
30	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	36,603	80,000	2 928,240
31	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	172,900	12,000	2 074,800
32	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,186	50,000	909,300
D 783 Nátery							86,400
33	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním - 105µm	m2	9,600	5,500	52,800
34	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	9,600	3,500	33,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		16 060,55	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 16 060,55	20,00% 20,00%	0,00 3 212,11
Cena s DPH		v EUR	19 272,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 060,55

HSV - Práce a dodávky HSV

4 126,23

1 - Zemné práce	1 033,96
2 - Zakladanie	349,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	386,40
4 - Vodorovné konštrukcie	318,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 815,81
99 - Presun hmôt HSV	221,44

PSV - Práce a dodávky PSV

11 934,32

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	9,79
762 - Konštrukcie tesárske	1 448,23
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 260,80
783 - Nátery	215,50

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 060,550

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 126,230

D 1

Zemné práce

1 033,960

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	20,467	4,000	81,870
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	5,198	5,500	28,590
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,205	45,000	144,230
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	7,486	40,000	299,440
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatek k cene za každých ďalších 10 m	m3	179,664	1,500	269,500
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,486	0,600	4,490
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,402	2,000	104,800
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,486	0,600	4,490
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	0,917	1,200	1,100
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,229	8,500	95,450

D 2

Zakladanie

349,900

11	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	5,652	1,000	5,650
12	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5,765	1,300	7,490
13	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	0,650	40,000	26,000
14	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,851	109,000	310,760

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

386,400

15	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,220	120,000	386,400
----	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

D 4

Vodorovné konštrukcie

318,720

16	K	434121415.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných	m	7,968	40,000	318,720
----	---	-------------	---	---	-------	--------	---------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 815,810

17	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,780	40,000	31,200
18	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,070	40,000	162,800
19	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	8,008	6,000	48,050
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	30,248	5,500	166,360
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,389	2,000	42,780
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,501	1,000	192,500
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	21,389	1,000	21,390
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 026,672	0,600	616,000
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	21,389	25,000	534,730

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				221,440
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	18,453	12,000	221,440
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 934,320
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				9,790
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	0,700	12,000	8,400
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,139	10,000	1,390
D	762		Konštrukcie tesárske				1 448,230
29	K	762211811.S	Demontáž pochôdnych hranolov, -0,30000 t	m	10,115	45,000	455,180
30	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,000	120,000	840,000
31	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	7,560	5,500	41,580
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,700	90,000	63,000
33	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,847	10,000	48,470
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				10 260,800
34	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	33,485	25,000	837,130
35	M	5530000CZ	Dodávka ocelového zábradlia CZ	m	33,485	80,000	2 678,800
36	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	236,360	12,000	2 836,320
37	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	164,800	11,000	1 812,800
38	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	236,360	5,000	1 181,800
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,279	50,000	913,950
D	783		Nátery				215,500
40	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	11,500	5,500	63,250
41	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	11,500	3,500	40,250
42	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,000	8,000	112,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt:
011 - Objekt D - Mostík

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mesto Nitra
Zhotoviteľ:
DRYADA garden, s.r.o.
Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA
Spracovateľ:
Ing. arch. Martin Dulík
Poznámka:

KS:
Dátum: 23.02.2022
IČO:
IČ DPH:
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			15 102,21
DPH základná znižená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
	15 102,21	20,00%	3 020,44
Cena s DPH v EUR			18 122,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

011 - Objekt D - Mostík

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 102,21

HSV - Práce a dodávky HSV

4 111,12

1 - Zemné práce	771,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	907,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 149,00
99 - Presun hmôt HSV	283,24

PSV - Práce a dodávky PSV

10 991,09

762 - Konštrukcie tesárske	1 660,89
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 030,79
783 - Nátery	299,41

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

011 - Objekt D - Mostík

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 102,210

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 111,120

D 1

Zemné práce

771,200

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,196	45,000	413,820
2	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,326	1,000	6,330
3	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	151,824	1,000	151,820
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,326	2,000	12,650
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,282	0,600	26,570
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,326	12,000	75,910
7	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,870	1,200	3,440
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,489	8,500	80,660

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

907,680

9	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	7,564	120,000	907,680
---	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 149,000

10	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,992	40,000	119,680
11	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	7,390	5,500	40,650
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,714	2,000	15,430
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,426	1,000	69,430
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	7,714	1,000	7,710
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	370,272	4,600	1 703,250
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	7,714	25,000	192,850

D 99

Presun hmôt HSV

283,240

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	23,603	12,000	283,240
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 991,090

D 762

Konštrukcie tesárske

1 660,890

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	8,500	45,000	382,500
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	9,180	120,000	1 101,600
20	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t	m2	8,657	5,500	47,610
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,850	90,000	76,500
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,268	10,000	52,680

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

9 030,790

23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,460	25,000	161,500
24	M	5530000DZ	Dodávka oceľového zábradlia DZ2	m	6,460	80,000	516,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	239,346	12,000	2 872,150
26	M	553000ZV6	Dodávka oceľovej konštrukcie ZV6	kpl	1,000	680,000	680,000
27	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	36,200	12,000	434,400
28	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	239,346	16,000	3 829,540
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,728	50,000	536,400
D 783 Nátery							299,410
30	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním. - 105µm	m2	18,157	5,500	99,860
31	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	18,157	3,500	63,550
32	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	17,000	8,000	136,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 227,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 227,34	20,00%	1 245,47

Cena s DPH

v EUR

7 472,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 227,34

HSV - Práce a dodávky HSV

465,82

1 - Zemné práce

50,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

415,16

PSV - Práce a dodávky PSV

5 761,52

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 667,02

783 - Nátery

94,50

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 227,340

D HSV Práce a dodávky HSV

465,820

D 1 Zemné práce

50,660

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,210	5,500	50,660
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

415,160

2	K	952901000.S	Vyčistenie schodov	m2	8,750	3,000	26,250
3	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	31,064	5,500	170,850
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,314	2,000	6,630
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,826	1,000	29,830
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	3,314	1,000	3,310
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	159,072	0,600	95,440
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,314	25,000	82,850

D PSV Práce a dodávky PSV

5 761,520

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

5 667,020

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	31,064	25,000	776,600
10	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	31,064	80,000	2 485,120
11	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	149,500	12,000	1 794,000
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,226	50,000	611,300

D 783 Nátery

94,500

13	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	10,500	5,500	57,750
14	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	10,500	3,500	36,750

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			33 064,88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	33 064,88	20,00%	6 612,98
Cena s DPH	v	EUR	39 677,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: **013 - Objekt F - Odpočívadlo**

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Dátum: 23.02.2022

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík
AA

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 064,88

HSV - Práce a dodávky HSV	4 734,66
1 - Zemné práce	2 310,52
2 - Zakladanie	1 548,02
5 - Komunikácie	620,00
99 - Presun hmôt HSV	256,12
PSV - Práce a dodávky PSV	28 330,22
762 - Konštrukcie tesárske	2 337,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	25 055,99
783 - Nátery	936,51

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 064,880

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 734,660

D 1

Zemné práce

2 310,520

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	300,000	300,000
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	150,000	150,000
3	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	32,551	45,000	1 464,800
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	5,221	2,000	10,440
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	125,304	1,000	125,300
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,221	2,000	10,440
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,547	0,600	21,930
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,221	12,000	62,650
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,832	8,500	66,570
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,330	3,600	98,390

D 2

Zakladanie

1 548,020

11	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,221	109,000	569,090
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	27,525	12,000	330,300
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	27,525	9,000	247,730
14	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,211	1 900,000	400,900

D 5

Komunikácie

620,000

15	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,500	4,600	57,500
16	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,500	45,000	562,500

D 99

Presun hmôt HSV

256,120

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	21,343	12,000	256,120
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

28 330,220

D 762

Konštrukcie tesárske

2 337,720

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,500	45,000	562,500
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	13,500	120,000	1 620,000
20	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,750	90,000	67,500
21	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,310	12,000	87,720

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

25 055,990

22	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	10,109	25,000	252,730
23	M	5530000FZ	Dodávka oceľového zábradlia F-Z1 - Z4	m	10,109	80,000	808,720
24	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 197,800	9,000	10 780,200
25	M	55300000F	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny "F"	kpl	1,000	800,000	800,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	17,400	12,000	208,800
27	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	1 197,800	9,000	10 780,200
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	71,267	20,000	1 425,340
							936,510
D		783	Nátery				
29	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	79,057	5,500	434,810
30	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	79,057	3,500	276,700
31	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	25,000	9,000	225,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 753,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	28 753,98	20,00%	5 750,80

Cena s DPH

v EUR

34 504,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: **014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko**

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Dátum: 23.02.2022

Projektant: Ing. arch. Martin Dulik
AA

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 753,98

HSV - Práce a dodávky HSV	3 681,84
1 - Zemné práce	1 290,68
2 - Zakladanie	1 802,61
5 - Komunikácie	357,12
99 - Presun hmôt HSV	231,43
PSV - Práce a dodávky PSV	25 072,14
762 - Konštrukcie tesárske	1 346,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 757,07
783 - Nátery	968,55

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 753,980

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 681,840

D 1

Zemné práce

1 290,680

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	300,000	300,000
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	150,000	150,000
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,905	45,000	580,730
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,184	45,000	8,280
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,834	2,000	7,670
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	92,016	1,000	92,020
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,834	2,000	7,670
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,838	0,600	16,100
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,834	12,000	46,010
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,751	8,500	48,880
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,255	3,600	33,320

D 2

Zakladanie

1 802,610

12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,100	109,000	664,900
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	23,324	12,000	279,890
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	23,324	9,000	209,920
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,341	1 900,000	647,900

D 5

Komunikácie

357,120

16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,200	4,600	33,120
17	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,200	45,000	324,000

D 99

Presun hmôt HSV

231,430

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	19,286	12,000	231,430
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 072,140

D 762

Konštrukcie tesárske

1 346,520

19	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,200	45,000	324,000
20	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x130 mm	m2	7,776	120,000	933,120
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,432	90,000	38,880
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,210	12,000	50,520

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

22 757,070

23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	12,605	25,000	315,130
24	M	5530000GZ	Dodávka oceľového zábradlia G-Z1 - Z5	m	12,605	80,000	1 008,400
25	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	5,352	250,000	1 338,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	553440031	Schodiskový stupeň z Ťahokovu 1100x300 mm	kus	13,000	50,000	650,000
27	M	553440032	Medzipodesta z Ťahokovu 1100x900 mm	kus	1,000	80,000	80,000
28	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 321,800	6,000	7 930,800
29	M	55300000G	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny a schodov "G"	kpl	1,000	800,000	800,000
30	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	103,700	6,000	622,200
31	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - schody	kg	531,000	6,000	3 186,000
32	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	802,000	6,000	4 812,000
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,727	20,000	2 014,540
							968,550
D	783	Nátery					
34	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	93,217	5,500	512,690
35	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	93,217	3,500	326,260
36	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,400	9,000	129,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 482,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	17 482,16	20,00%	3 496,43

Cena s DPH

v EUR

20 978,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: **015 - Objekt H - Odpočívadlo**

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Dátum: 23.02.2022

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík
AA

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 482,16
HSV - Práce a dodávky HSV	1 191,04
1 - Zemné práce	221,98
2 - Zakladanie	211,90
5 - Komunikácie	595,20
99 - Presun hmôt HSV	161,96
PSV - Práce a dodávky PSV	16 291,12
762 - Konštrukcie tesárske	2 244,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 203,31
783 - Nátery	843,61

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 482,160

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 191,040

D 1

Zemné práce

221,980

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,278	45,000	57,510
2	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,670	45,000	30,150
3	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	1,948	2,000	3,900
4	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	46,752	1,000	46,750
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,948	2,000	3,900
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,636	0,600	8,180
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,896	12,000	46,750
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,922	8,500	24,840

D 2

Zakladanie

211,900

9	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,323	109,000	144,210
10	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	0,621	109,000	67,690

D 5

Komunikácie

595,200

11	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,000	4,600	55,200
12	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,000	45,000	540,000

D 99

Presun hmôt HSV

161,960

13	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	13,497	12,000	161,960
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 291,120

D 762

Konštrukcie tesárske

2 244,200

14	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,000	45,000	540,000
15	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	12,960	120,000	1 555,200
16	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,720	90,000	64,800
17	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,017	12,000	84,200

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

13 203,310

18	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,610	25,000	165,250
19	M	5530000HZ	Dodávka oceľového zábradlia H-Z1 - Z2	m	6,610	80,000	528,800
20	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	879,000	6,000	5 274,000
21	M	55300000H	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny "H"	kpl	1,000	680,000	680,000
22	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	37,100	6,000	222,600
23	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	879,000	6,000	5 274,000
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	52,933	20,000	1 058,660

D 783

Nátery

843,610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	69,735	5,500	383,540
26	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	69,735	3,500	244,070
27	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	24,000	9,000	216,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 411,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 411,58	20,00%	1 882,32

Cena s DPH

v

EUR

11 293,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: **016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami**

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Dátum: 23.02.2022

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík
AA

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	9 411,58
HSV - Práce a dodávky HSV	852,95
5 - Komunikácie	560,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	140,00
99 - Presun hmôt HSV	152,95
PSV - Práce a dodávky PSV	8 558,63
762 - Konštrukcie tesárske	1 490,80
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 818,89
783 - Nátery	248,94

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 411,580

D HSV Práce a dodávky HSV 852,950

D 5 Komunikácie 560,000

1	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	32,000	5,500	176,000
2	K	564782419.S	mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	32,000	12,000	384,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 140,000

3	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	28,000	5,000	140,000
---	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

D 99 Presun hmôt HSV 152,950

4	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	12,746	12,000	152,950
---	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 558,630

D 762 Konštrukcie tesárske 1 490,800

5	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,820	45,000	351,900
6	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 120x100 mm	m2	8,446	120,000	1 013,520
7	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,782	90,000	70,380
8	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,583	12,000	55,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 818,890

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	24,770	25,000	619,250
10	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	24,770	80,000	1 981,600
11	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	66,800	8,000	534,400
12	M	5530000IL	Dodávka oceľovej pozinkovanej konštrukcie lavíc	kpl	1,000	390,000	390,000
13	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	285,400	8,000	2 283,200
14	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	66,800	8,000	534,400
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23,802	20,000	476,040

D 783 Nátery 248,940

16	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	17,660	5,500	97,130
17	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	17,660	3,500	61,810
18	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	10,000	9,000	90,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			7 222,60
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 222,60	20,00%	1 444,52
Cena s DPH			8 667,12
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 222,60

PSV - Práce a dodávky PSV

7 222,60

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 222,60

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

Miesto:

Dátum: 23.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík
AA

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 222,600

D PSV Práce a dodávky PSV

7 222,600

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

7 222,600

1	K	7679951100.S	Montáž a dodávka turniketu ZV1, napr. CT-4.1. BIG. Zinek	kpl	1,000	6 100,000	6 100,000
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	93,550	12,000	1 122,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre SO04 VEREJNÉ OSVETLENIE	JKSO	
Objednávateľ	Mesto Nitra	EČO	
Projektant		Miesto	NITRA
Zhotoviteľ	DRYADA garden, s.r.o.	IČO	
Spracoval		IČ DPH	
Rozpočet číslo		Dňa	20.1.2022
		Položiek	73
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	0,00	13	GZS	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	VRN 2	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00		
4		Montáž	0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00		
6		Montáž	53 676,36				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		53 676,36	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia územia Hradného kopca v Nitre
 Objekt: VEREJNÉ OSVETLENIE

Objednávateľ: Mesto Nitra
 Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 4.2.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

53 676,360

21-M Elektromontáže

34 962,430

1	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	760,000	1,000	760,000
2	3411316086	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09175 BA KOPOS	m	760,000	0,750	570,000
3	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	160,000	1,000	160,000
4	286130073200	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40, HDPE, KOPOS	m	160,000	0,400	64,000
5	210101523	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (10-35 mm)	ks	7,000	3,000	21,000
6	345820007700	Spojka káblová gelová 3-5x6-16 RAYGEL-PLUS-3 vrátane spojovačov	ks	7,000	45,000	315,000
7	210201620	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličné LED	ks	27,000	55,000	1 485,000
8	348370000600	Svetidlo Philips CitySoul GEN2 LED MINI /BPP530 LED60-4S/830 II DM50D9ALGR/	ks	27,000	390,000	10 530,000
9	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	160,000	1,000	160,000
10	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	160,000	2,600	416,000
11	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	3,000	180,000
12	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	60,000	5,800	348,000
13	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	700,000	1,000	700,000
14	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	700,000	1,600	1 120,000
15	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KU S	81,000	3,000	243,000
16	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KU S	108,000	2,000	216,000
17	210201066	Svetlomety výbojkové 50W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	7,000	22,000	154,000
18	3480722620	REFLEKTOR Philips LED Floodlight 50W 230V IP65	ks	7,000	45,000	315,000
19	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	KU S	27,000	40,000	1 080,000
20	3160109300	ROSA SAL-4 DZ čierny	ks	27,000	330,000	8 910,000
21	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	KU S	27,000	21,000	567,000
22	3480723290	Stožiarové svorkovnice poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poistka	ks	27,000	10,000	270,000
23	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	KU S	27,000	10,000	270,000
24	3450112000	Poistkový patron 06A	ks	27,000	10,000	270,000
25	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	54,000	1,500	81,000
26	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	40,500	2,200	89,100
27	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	600,000	1,500	900,000
28	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	565,200	2,600	1 469,520
29	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	27,000	5,000	135,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	5,600	151,200
31	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	29,000	5,000	145,000
32	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	29,000	5,500	159,500
33	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	135,000	1,000	135,000
34	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	135,000	1,000	135,000
35	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KU S	54,000	1,000	54,000
36	2830027200	označovač káblov 25 - 70 mm ² dmax=15mm "0" typ: J700	kus	54,000	1,000	54,000
37	MV	Murárske výpomoci	%	405,128	2,000	810,260
38	PM	Podružný materiál	%	354,795	2,000	709,590
39	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	405,128	2,000	810,260

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

1 216,000

40	220511031	Kábel v rúrkach	m	160,000	6,500	1 040,000
41	341230000800	K-FTP-5E FTP kábel tieneny do zeme	m	160,000	1,100	176,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

17 497,930

42	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,650	2 300,000	1 495,000
43	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky do 6m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	KU S	27,000	12,000	324,000
44	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	27,000	89,000	2 403,000
45	1371464400	Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,010	3 000,000	30,000
46	3450716200	Trubka kopex 3336	m	36,000	4,900	176,400
47	5893230700	Betón B-15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m3	3,767	129,000	485,940
48	5922150200	Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	Kus	27,000	40,000	1 080,000
49	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	650,000	4,900	3 185,000
50	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KU S	28,000	5,600	156,800
51	2461705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný	kg	5,000	29,000	145,000
52	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tkg	0,700	30,000	21,000
53	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	650,000	2,000	1 300,000
54	5833110300	Piesok kopaný	m3	22,824	40,000	912,960
55	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	650,000	1,000	650,000
56	2830002000	Fólia červená v m	m	650,000	1,000	650,000
57	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	650,000	5,000	3 250,000
58	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,841	12,000	46,090
59	PD	Presun dodávok	%	3,841	12,000	46,090
60	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	95,054	12,000	1 140,650

Celkom

53 676,360