

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba : REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objednávateľ : Mesto Nitra

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Miesto : p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE (Kritérium č.1)	599 977,77 €	119 995,55 €	719 973,32 €
SO.01 OBNOVA ZELENÉ ,PROTIEROZNE A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA	234 901,00 €	46 980,20 €	281 881,20 €
SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU	313 354,07 €	62 670,81 €	376 024,88 €
SO.04 VEREJNÉ OSVETLENIE	51 722,70 €	10 344,54 €	62 067,24 €

4.2.2022.
MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarmá 3, 910 01 NITRA
Zapísaný, Okresný súd v Nitre, OR
Odbor Nitra VI/1619 číslo 16766/N
IČO: 55 040 566 47 DI: 125854022020310

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Megapol
Stavba: Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre - Obnova zelene

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 4.2.2022

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			234 901,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	234 901,00	46 980,20
Cena s DPH v EUR			281 881,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 849 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Oddiel Sro Matrika číslo 1676678
IČO: 46 940 506 0001 IL SK2022020649

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 9.2.2022 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Megapol

Stavba: Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre - Obnova zelene

Miesto: Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

234 901,00 281 881,20

Objekt1 SO 01 Obnova zelene, protierózne a vodozadržné opatrenia

234 901,00 281 881,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre - Obnova zelene

Objekt:

Objekt1 - SO 01 Obnova zelene, protierózne a vodozádržné opatrenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			234 901,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	234 901,00	20,00%	46 980,20
Cena s DPH			281 881,20
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 830 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Číslo 16706/N
DI 11.512022020240

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre - Obnova zelene

Objekt:

Objekt1 - SO 01 Obnova zelene, protierózne a vodozadržné opatrenia

Miesto:

Dátum:

04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

234 901,00

HSV - Práce a dodávky HSV

234 803,44

1 - Zemné práce	186 159,51
2 - Zakladanie	23 891,85
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 589,19
4 - Vodorovné konštrukcie	15 970,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 461,32
99 - Presun hmôt HSV	2 731,54

D3 - Práce a dodávky PSV

97,56

763 - Konštrukcie – drevostavby	97,56
---------------------------------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre - Obnova zelene

Objekt:

Objekt1 - SO 01 Obnova zelene, protierózne a vodozádržné opatrenia

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

234 901,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

234 803,444

D 1

Zemné práce

186 159,511

1	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	25,000	8,329	208,225
2	M	2662045576	Vinca minor	ks	8 400,000	0,932	7 828,800
3	M	2662045578	Hedera helix	ks	8 400,000	0,942	7 912,800
4	M	2662045579	Luzula luzuloides	ks	1 313,000	1,358	1 783,054
5	M	2662045580	Lamium maculatum	ks	1 313,000	1,358	1 783,054
6	M	2662045581	Brunnera macrophylla	ks	1 313,000	3,042	3 994,146
7	M	2662045582	Syphytum grandiflorum	ks	861,000	1,358	1 169,238
8	M	2662045552	Quercus cerris	ks	244,000	91,254	22 265,976
9	M	2662045553	Quercus petraea	ks	61,000	85,823	5 235,203
10	M	2662045554	Acer campestre	ks	31,000	114,068	3 536,108
11	M	2662045555	Sorbus torminalis	ks	31,000	85,551	2 652,081
12	M	26620455556	Prunus avium	ks	31,000	81,278	2 519,618
13	M	26620455567	Padus avium	ks	31,000	71,863	2 227,753
14	M	26620455568	Pinus nigra	ks	31,000	35,198	1 091,138
15	M	26620455569	Crataegus monogyna	ks	31,000	84,736	2 626,816
16	M	26620455570	Cornus mas	ks	31,000	144,486	4 479,066
17	M	26620455571	Coryllus avellana	ks	31,000	3,078	95,418
18	M	26620455572	Ligustrum vulgare	ks	31,000	3,078	95,418
19	M	26620455573	Taxus baccata	ks	31,000	100,914	3 128,334
20	M	26620455574	Quercus pubescens	ks	174,000	113,163	19 690,362
21	K	111201102	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2 000,000	0,996	1 992,000
22	K	112101151	Vyrúbanie stromu list.,na svahu, priemer kmeňa do 200 mm	ks	30,000	55,097	1 652,910
23	K	112201101	Odstránenie pŕňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	30,000	9,641	289,230
24	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	95,000	3,594	341,430
25	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	22,770	19,944	454,125
26	K	131111111	Hĺbenie jām v horninách tr.1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,416	27,947	123,414
27	K	131211111	Hĺbenie jām v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,944	53,558	157,675
28	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	85,645	8,700	745,112
29	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	111,290	7,939	883,531
30	K	162201221	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	67,000	6,075	407,025
31	K	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	1,132	33,960
32	K	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	12,394	371,820
33	K	162201421	Vodorovné premiestnenie pŕňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	7,786	233,580
34	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2 000,000	1,412	2 824,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	162706111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	m3	72,000	9,035	650,520
36	K	162706119	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	288,000	0,851	245,088
37	K	171201201	Uloženie bio materiálu na skládky do 100 m3	m3	100,000	1,014	101,400
38	M	5896121590	Recyklovaná zemina frakcie 0-5 mm	t	99,000	10,230	1 012,770
39	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,600	3,440	94,944
40	K	175203102	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb vo svahu nad 1:5	m3	8,500	1,880	15,980
41	K	181907211	Rozrušenie povrchu v hornine tr.1 až 4 do hĺbky 0, 70 m	m2	4 063,000	0,091	369,733
42	K	182001123	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	2 200,000	3,757	8 265,400
43	K	182001133	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	1 100,000	4,563	5 019,300
44	K	182911112	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:1 do 1:0,7	m2	595,000	29,685	17 662,575
45	K	183105311	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% na svahu 1:2-1:1 objemu do 0,01 m3	ks	18 175,000	1,593	28 952,775
46	K	184004721	Výsadba sadeníc kríkov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	20 570,000	0,335	6 890,950
47	K	184201131.S	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	580,000	9,307	5 398,060
48	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	30,000	25,810	774,300
49	K	185804319.S	Príplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených záhonov do 100 m2 jednotlivu	m3	30,000	81,640	2 449,200
50	K	185804532	Odburinenie výsadiieb na svahu nad 1:2 do 1:1 pomiestne	m2	465,800	7,351	3 424,096
D 2 Zakladanie							23 891,851
51	K	6936651000	Geotextília netkaná 200 g/m2	m2	208,458	1,349	281,210
52	M	Z1234302405359050200	Kokosová geotextília na svahy 400 g/m2 50x2m	m2	3 483,000	2,716	9 459,828
53	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	3 691,458	0,842	3 108,208
54	K	289971532	Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 100 mm do 35 buniek/m2 v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1	m2	595,000	18,559	11 042,605
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							4 589,193
55	K	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	46,000	17,728	815,488
56	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné,tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000	17,031	3 065,580
57	K	1328510500	Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu v tyčiach D 40mm ozn.10 505	t	0,688	1 029,251	708,125
D 4 Vodorovné konštrukcie							15 970,031
58	K	462511161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	31,960	42,241	1 350,022
59	K	467952111	Spádovisko z guľatiny pr. do 190 mm	m2	27,500	98,800	2 717,000
60	K	467955111	Zrubová stena	m2	61,600	97,019	5 976,370
61	K	052130000300.S	Výrez piliarsky akost' III. a sm/d/dg, hrúbka 20-29 cm	m3	15,892	137,765	2 189,361
62	K	469951111	Spevnenie kolom z tyčoviny dl.0,6-0,8 m v hornine 1 alebo 2	ks	300,000	1,254	376,200
63	K	469953111	Zhotovenie plôtika latového z jednej laty	m	440,000	6,330	2 785,200
64	K	6051013100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	1,650	349,017	575,878
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 461,316
65	K	971035801	Vrty príklepovým vrtákom do D 6 mm	cm	920,000	0,030	27,600
66	K	971035802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	4 800,000	0,056	268,800
67	M	3092747200	Skrutka presná 8x50mm lisovaná	tkg	0,600	40,247	24,148
68	K	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom vzdialenosti do 10 m, vrátane naloženia a vyklopenia	m3	12,000	20,629	247,548

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom príplatok z.k.d' 10 m	m3	120,000	2,721	326,520
70	K	989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom	m3	60,000	9,445	566,700
D 99 Presun hmôt HSV							2 731,542
72	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	211,731	12,901	2 731,542
D D3 Práce a dodávky PSV							97,556
D 763 Konštrukcie – drevostavby							97,556
73	K	763119210	Izoláciou základný penetračný náter	m2	109,860	0,888	97,556

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Megapol
Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03
OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

JKSO:
Miesto: KS:
Dátum: 4.2.2022

Objednávateľ:
Mesto Nitra IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MEGASPOL, spol. s r.o. IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	313 354,07
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	313 354,07	62 670,81

Cena s DPH	v	EUR	376 024,88
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N
IČO: 50 940 506 IČ DPH: SK2022020010

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis: 4.2.2022	Pečiatka
-----------------	----------	--------------------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Megapol

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03
OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Miesto: Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

313 354,07

376 024,88

001	Chodník A2	70 789,25	84 947,10
002	Chodník A3	11 545,85	13 855,02
003	Chodník A4	23 597,80	28 317,36
004	Chodník A5	30 828,25	36 993,90
005	Chodník A6	22 193,00	26 631,60
006	Chodník A7	50 048,55	60 058,26
007	Chodník A8	19 931,40	23 917,68
008	Chodník A9	20 599,25	24 719,10
009	Objekt B - Schodisko pod skalkou	7 355,17	8 826,20
010	Objekt C - Schodisko pod jaskyňou	8 542,40	10 250,88
011	Objekt D - Mostík	7 189,60	8 627,52
012	Objekt E - Schodisko bočný vstup	1 944,65	2 333,58
013	Objekt F - Odpočívadlo	12 946,05	15 535,26
014	Objekt G - Odbočenie + schodisko	13 971,75	16 766,10
015	Objekt H - Odpočívadlo	7 691,00	9 229,20
016	Objekt I - Vyhliadka pod hradbami	3 352,75	4 023,30
017	Objekt J - Úprava oplotenia - turniket bočný vstup	827,35	992,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

001 - Chodník A2

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 789,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	70 789,25	20,00%	14 157,85

Cena s DPH

v EUR

84 947,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarmá 3, 949 01 NITRA

Zapísaná: Okresný súd v Nitre OR

ročník 36, Vložka číslo 1476621

IČO: 36 940 366 IČ DI: 11.542622020343

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

001 - Chodník A2

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70 789,25

HSV - Práce a dodávky HSV

70 689,37

1 - Zemné práce	23 894,89
2 - Zakladanie	6 896,64
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 331,31
5 - Komunikácie	2 009,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 112,47
99 - Presun hmôt HSV	6 444,62

PSV - Práce a dodávky PSV

99,88

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	99,88
---	-------

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

001 - Chodník A2

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							70 789,249
D	HSV	Práce a dodávky HSV					70 689,365
D	1	Zemné práce					23 894,893
1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	254,680	0,718	182,860
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	127,161	1,870	237,791
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	6,294	240,903	1 516,243
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	37,786	9,519	359,685
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	52,563	58,203	3 059,324
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	90,349	7,363	665,240
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	2 168,376	6,718	14 567,150
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,349	3,370	304,476
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	632,443	0,338	213,766
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	90,349	7,462	674,184
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	135,524	15,600	2 114,174
D	2	Zakladanie					6 896,644
12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	301,370	1,308	394,192
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	307,397	1,059	325,533
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	13,894	53,157	738,563
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	53,831	75,803	4 080,551
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	89,013	12,902	1 148,446
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	89,013	2,352	209,359
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					9 331,314
18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	84,517	1 672,760
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	20,362	778,765
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	9,638	368,615
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 934,970	6 511,174
D	5	Komunikácie					2 009,426
22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	254,680	4,726	1 203,618
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	254,680	3,164	805,808
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					22 112,470

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,161	8,456	1 075,273
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	128,433	38,468	4 940,561
26	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	16,070	19,198	308,512
27	M	5922300101	Odvodňovací žlab š. 300, s odvodnením	m	16,070	344,000	5 528,080
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	21,000	9,778	205,338
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	7,000	57,024	399,168
30	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	12,424	23,829	296,051
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,025	10,534	1 000,993
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	855,225	0,332	283,935
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	95,025	8,285	787,282
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 561,200	0,931	4 246,477
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	95,025	32,000	3 040,800
D	99		Presun hmôt HSV				6 444,618
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	369,171	17,457	6 444,618
D	PSV		Práce a dodávky PSV				99,884
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				99,884
37	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	6,000	16,488	98,928
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,195	0,800	0,956

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

002 - Chodník A3

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 545,85

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
11 545,85

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 309,17

Cena s DPH

v EUR

13 855,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd Nitra OR
044461390 Vložka číslo 16706/N
IČO: 50 940 506 IČ DI: M312322020010

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

4.2.2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

002 - Chodník A3

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 545,85

HSV - Práce a dodávky HSV

11 545,85

1 - Zemné práce

3 894,82

2 - Zakladanie

1 357,70

5 - Komunikácie

624,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 392,32

99 - Presun hmôt HSV

1 277,00

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

002 - Chodník A3

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 545,850

D HSV Práce a dodávky HSV 11 545,850

D 1 Zemné práce 3 894,818

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	79,090	5,384	425,821
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,096	1,870	76,850
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,915	240,906	943,147
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,847	9,519	27,101
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,977	58,203	406,082
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	9,824	7,363	72,334
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	235,776	6,718	1 583,943
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,824	3,370	33,107
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,768	0,338	23,244
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,824	7,462	73,307
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,736	15,600	229,882

D 2 Zakladanie 1 357,696

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,122	75,803	918,884
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	28,767	12,902	371,152
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	28,767	2,352	67,660

D 5 Komunikácie 624,020

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	79,090	4,726	373,779
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	79,090	3,164	250,241

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 392,319

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,096	8,456	347,508
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,507	38,471	1 596,816
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,854	10,534	261,812
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,686	0,332	74,264
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	24,854	8,285	205,915
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 192,992	0,931	1 110,676
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	24,854	32,000	795,328

D 99 Presun hmôt HSV 1 276,997

24	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	73,151	17,457	1 276,997
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

003 - Chodník A4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 597,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	23 597,80	20,00%	4 719,56

Cena s DPH

v EUR

28 317,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarmil 3, 849 01 NITRA

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

Číslo: 1/2019/2019/1046/18708/N

IČO: 446 206 10 DI: 1.342022020010

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

003 - Chodník A4

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 597,80

HSV - Práce a dodávky HSV

23 597,80

1 - Zemné práce

10 860,55

2 - Zakladanie

2 027,68

5 - Komunikácie

1 295,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 142,17

99 - Presun hmôt HSV

2 271,78

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

003 - Chodník A4

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 597,800

D HSV Práce a dodávky HSV 23 597,800

D 1 Zemné práce 10 860,547

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	164,210	0,718	117,903
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	61,374	1,870	114,769
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,038	240,871	731,766
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	24,632	9,519	234,472
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	17,492	58,203	1 018,087
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	42,124	7,363	310,159
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	1 010,976	6,718	6 791,737
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,124	3,370	141,958
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	294,868	0,338	99,665
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,124	7,462	314,329
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,186	15,600	985,702

D 2 Zakladanie 2 027,681

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	18,104	75,803	1 372,338
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	42,962	12,902	554,296
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	42,962	2,352	101,047

D 5 Komunikácie 1 295,616

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	164,210	4,726	776,056
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	164,210	3,164	519,560

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 142,172

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	61,374	8,456	518,979
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	61,988	38,468	2 384,554
19	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	9,778	88,002
20	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	9,000	57,024	513,216
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,930	10,534	389,021
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,370	0,332	110,347
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	36,930	8,285	305,965
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 772,640	0,931	1 650,328
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	36,930	32,000	1 181,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				2 271,784
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	130,136	17,457	2 271,784
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

004 - Chodník A5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			30 828,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 828,25	20,00%	6 165,65
Cena s DPH			36 993,90
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarmá 3, 949 01 NITRA
Zapísaná v Obchodnom registri v Nitre OR
IČO: 47501506 IČ DPH: SK2202202040

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

4.2.2022.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

004 - Chodník A5

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 828,25

HSV - Práce a dodávky HSV

30 758,33

1 - Zemné práce	6 851,16
-----------------	----------

2 - Zakladanie	3 128,01
----------------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 397,95
------------------------------------	-----------

5 - Komunikácie	887,21
-----------------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 264,63
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	3 229,37
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

69,92

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	69,92
---	-------

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

004 - Chodník A5

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 828,251

D HSV Práce a dodávky HSV 30 758,332

D 1 Zemné práce 6 851,161

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	112,447	0,718	80,737
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,580	1,870	77,755
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcii z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,058	240,903	495,778
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,879	9,519	27,405
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,180	58,203	1 232,740
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	24,059	7,363	177,146
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	577,416	6,718	3 879,081
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,059	3,370	81,079
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	168,413	0,338	56,924
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	24,059	7,462	179,528
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,089	15,600	562,988

D 2 Zakladanie 3 128,014

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	292,154	1,308	382,137
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	297,997	1,059	315,579
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	3,873	53,157	205,877
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	75,803	1 636,966
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,106	12,902	375,526
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	90,106	2,352	211,929

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 10 397,949

18	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,994	267,044	1 066,574
19	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	84,517	1 672,760
20	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	20,362	778,765
21	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	9,638	368,615
22	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 934,988	6 511,235

D 5 Komunikácie 887,207

23	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	112,447	4,726	531,425
24	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	112,447	3,164	355,782

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 264,631

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	917161111.S	Osadenie chodník, obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,580	8,456	351,600
26	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,996	38,468	1 615,502
27	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	9,778	88,002
28	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	3,000	57,024	171,072
29	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	6,025	23,829	143,570
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,544	10,534	416,556
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	355,896	0,332	118,157
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,544	8,285	327,622
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 898,112	0,931	1 767,142
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,544	32,000	1 265,408
D 99			Presun hmôt HSV				3 229,370
35	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	184,990	17,457	3 229,370
D PSV			Práce a dodávky PSV				69,919
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				69,919
36	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	4,200	16,488	69,250
37	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,836	0,800	0,669

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

005 - Chodník A6

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 193,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	22 193,00	20,00%	4 438,60

Cena s DPH

v

EUR

26 631,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarmá 3, 840 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
vlastný list Vloženie číslo 16706/22
IČO: 44 910 506 IČ DPH: SK22022020640

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

005 - Chodník A6

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 193,00

HSV - Práce a dodávky HSV

22 133,07

1 - Zemné práce	8 014,83
-----------------	----------

2 - Zakladanie	3 741,29
----------------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 715,36
------------------------------------	----------

5 - Komunikácie	338,01
-----------------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 443,68
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	2 879,90
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

59,93

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	59,93
---	-------

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

005 - Chodník A6

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 192,998

D HSV Práce a dodávky HSV 22 133,067

D 1 Zemné práce 8 014,833

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	42,840	5,384	230,651
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,690	1,870	126,580
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,351	240,903	807,266
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,436	9,519	23,188
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,022	58,203	1 398,152
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	26,458	7,363	194,810
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	634,992	6,718	4 265,876
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,458	3,370	89,163
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	185,206	0,338	62,600
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,458	7,462	197,430
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,687	15,600	619,117

D 2 Zakladanie 3 741,289

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	19,334	1,308	25,289
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	19,721	1,059	20,885
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	20,461	53,157	1 087,645
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,863	75,803	1 884,690
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	47,383	12,902	611,335
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	47,383	2,352	111,445

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 715,357

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	3,433	84,517	290,147
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	9,840	20,362	200,362
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	9,840	9,638	94,838
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,584	1 934,949	1 130,010

D 5 Komunikácie 338,008

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	42,840	4,726	202,462
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	42,840	3,164	135,546

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 443,681

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	67,690	8,456	572,387
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	68,367	38,468	2 629,942
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,756	10,534	239,712
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,804	0,332	67,995
28	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	22,756	8,285	188,533
29	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 092,288	0,931	1 016,920
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	22,756	32,000	728,192
D 99 Presun hmôt HSV							2 879,899
31	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	164,971	17,457	2 879,899
D PSV Práce a dodávky PSV							59,931
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							59,931
32	K	721171109.S	Odvedenie TR DN 100 mm	m	3,600	16,488	59,357
33	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,717	0,800	0,574

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

006 - Chodník A7

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

50 048,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	50 048,55	20,00%	10 009,71

Cena s DPH

v EUR

60 058,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

Obchodný register číslo 1614621

IČO: 55 949 006 IČ DI: SK22022020217

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

006 - Chodník A7

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 048,55

HSV - Práce a dodávky HSV

44 035,31

1 - Zemné práce	4 132,15
-----------------	----------

2 - Zakladanie	7 533,09
----------------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 035,45
------------------------------------	----------

5 - Komunikácie	2 908,25
-----------------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 642,74
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	6 783,63
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 013,24

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 124,38
------------------------------------	----------

783 - Nátery	888,86
--------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

006 - Chodník A7

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							50 048,550
D HSV Práce a dodávky HSV							44 035,308
D 1 Zemné práce							4 132,149
1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	368,600	0,718	264,655
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	202,740	1,870	379,124
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	10,036	240,905	2 417,723
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	1,002	9,513	9,532
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,248	58,203	189,043
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	4,250	7,363	31,293
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	102,000	6,718	685,236
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,250	3,370	14,323
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29,750	0,338	10,056
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,250	7,462	31,714
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,375	15,600	99,450
D 2 Zakladanie							7 533,090
12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	12,795	1,308	16,736
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13,051	1,059	13,821
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	1,360	53,157	72,294
15	K	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	102,000	6,045	616,590
16	K	272353110.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	102,000	3,302	336,804
17	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	69,940	75,803	5 301,662
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	77,041	12,902	993,983
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	77,041	2,352	181,200
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 035,445
20	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,003	84,517	169,288
21	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	5,588	20,362	113,783
22	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	5,588	9,638	53,857
23	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,361	1 934,949	698,517
D 5 Komunikácie							2 908,254
24	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	368,600	4,726	1 742,004
25	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	368,600	3,164	1 166,250

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 642,737			
26	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	202,740	8,456	1 714,369
27	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	204,767	38,471	7 877,591
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	18,000	9,778	176,004
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	6,000	57,457	344,742
30	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	408,000	4,265	1 740,120
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,395	10,534	1 047,027
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	894,555	0,332	296,992
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	99,395	8,285	823,488
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 770,960	0,931	4 441,764
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	99,395	32,000	3 180,640
D 99			Presun hmôt HSV	6 783,633			
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	388,591	17,457	6 783,633
D PSV			Práce a dodávky PSV	6 013,242			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	5 124,380			
37	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	186,780	3,028	565,570
38	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	186,780	12,000	2 241,360
39	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	592,300	3,835	2 271,471
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	63,860	0,720	45,979
D 783			Nátery	888,862			
41	K	783271001	Nátery kov stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	39,150	16,430	643,235
42	K	783271007	Nátery kov stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	39,150	6,274	245,627

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

007 - Chodník A8

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 931,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 931,40	20,00%	3 986,28

Cena s DPH

v EUR

23 917,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísaný: Okresný súd v Nitre CR

Obchodný register: číslo 16706/N

IČO: 55 940 506 IČ DPH: SK22024026870

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

007 - Chodník A8

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 931,40

HSV - Práce a dodávky HSV

19 931,40

1 - Zemné práce

9 082,31

2 - Zakladanie

3 215,70

5 - Komunikácie

501,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 172,01

99 - Presun hmôt HSV

1 959,74

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

007 - Chodník A8

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 931,402

D HSV Práce a dodávky HSV 19 931,402

D 1 Zemné práce 9 082,306

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	63,580	5,384	342,315
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	145,744	1,870	272,541
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,818	240,939	1 160,844
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,740	58,203	1 614,551
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	27,740	7,363	204,250
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	665,760	6,718	4 472,576
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,740	3,370	93,484
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	194,180	0,338	65,633
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	27,740	7,462	206,996
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,610	15,600	649,116

D 2 Zakladanie 3 215,696

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	28,711	75,803	2 176,380
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	68,134	12,902	879,065
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	68,134	2,352	160,251

D 5 Komunikácie 501,646

14	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	63,580	4,726	300,479
15	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	63,580	3,164	201,167

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 172,014

16	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,744	8,456	1 232,411
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,998	10,534	421,339
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	359,982	0,332	119,514
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,998	8,285	331,383
20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 919,904	0,931	1 787,431
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,998	32,000	1 279,936

D 99 Presun hmôt HSV 1 959,740

22	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	112,261	17,457	1 959,740
----	---	-------------	-------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

008 - Chodník A9

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 599,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 599,25	20,00%	4 119,85
Cena s DPH			24 719,10
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3, 949 01 NITRA

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR

Objekt 800 Vložka číslo 16/2019

IČO: 55 940 506 IČ DPH: 55 940 506 000

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

008 - Chodník A9

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 599,25

HSV - Práce a dodávky HSV

5 359,04

1 - Zemné práce

1 340,90

2 - Zakladanie

1 795,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 314,91

99 - Presun hmôt HSV

907,52

PSV - Práce a dodávky PSV

15 240,22

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 789,41

783 - Nátery

8 450,80

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO 02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

008 - Chodník A9

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 599,252

D HSV Práce a dodávky HSV 5 359,037

D 1 Zemné práce 1 340,900

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	38,056	8,076	307,340
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,361	1,870	32,465
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,859	240,903	206,936
4	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,317	48,820	113,116
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,319	7,363	24,438
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	79,656	6,718	535,129
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,319	3,370	11,185
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,233	0,338	7,853
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,319	7,462	24,766
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,979	15,600	77,672

D 2 Zakladanie 1 795,708

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	75,795	1 636,793
12	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,099	75,710	158,915

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 314,909

13	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,350	10,534	140,629
14	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,150	0,332	39,890
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	13,350	8,285	110,605
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	640,800	0,931	596,585
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	13,350	32,000	427,200

D 99 Presun hmôt HSV 907,520

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	51,986	17,457	907,520
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 15 240,215

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 789,414

19	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	72,044	3,983	286,951
20	M	5530000AZ	Dodávka oceľového zábradlia A9 Z1 - Z2	m	72,044	10,000	720,440
21	K	767251319.S	Montáž podesty a stupňov z roštov	m2	37,100	12,463	462,377
22	M	553440039	Podlahový rošt lemovaný pozinkovaný farbený SP 330-34-38, 30x3mm nosný pás, 1000x700 mm	kus	53,000	76,800	4 070,400
23	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	67,800	1,330	90,174
24	M	5530000A9	Dodávka oceľovej konštrukcie "A9"	kpl	1,000	120,000	120,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	227,400	3,835	872,079
26	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	67,800	1,713	116,141
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	70,628	0,720	50,852
D 783			Nátery				8 450,801
28	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	372,200	16,431	6 115,618
29	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	372,200	6,274	2 335,183

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 355,17

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
7 355,17

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 471,03

Cena s DPH

v EUR

8 826,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
044461800 Vložka: 044461800
IČO: 55 940 306 IČ DPH: SK22024026077

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 355,17

HSV - Práce a dodávky HSV

5 680,26

1 - Zemné práce	2 281,75
-----------------	----------

2 - Zakladanie	1 040,30
----------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	213,02
---------------------------	--------

5 - Komunikácie	100,68
-----------------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 505,04
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	539,46
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 674,91

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	11,10
---	-------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 445,85
------------------------------------	----------

783 - Nátery	217,96
--------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 355,171

D HSV Práce a dodávky HSV 5 680,257

D 1 Zemné práce 2 281,752

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	34,520	5,384	185,856
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,603	1,870	68,448
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,185	241,015	285,603
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,613	58,203	384,896
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,613	7,363	48,692
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	158,712	6,718	1 066,227
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,613	3,370	22,286
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,291	0,338	15,646
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,613	7,462	49,346
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,920	15,600	154,752

D 2 Zakladanie 1 040,302

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	9,288	75,803	704,058
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	22,043	12,902	284,399
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	22,043	2,352	51,845

D 4 Vodorovné konštrukcie 213,024

14	K	433121131.S	Osadenie železobetónových schodiskových stupňov	ks	4,000	12,000	48,000
15	M	593720003	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 1971x300x160 mm	ks	3,000	55,008	165,024

D 5 Komunikácie 100,684

16	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	12,761	4,726	60,308
17	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	12,761	3,164	40,376

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 505,039

18	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,840	8,456	142,399
19	K	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	15,843	6,767	107,210
20	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	36,603	0,926	33,894
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,402	10,534	130,643
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,618	0,332	37,057
23	K	979082111.S	Vnútroštávenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	12,402	8,285	102,751

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	595,296	0,931	554,221
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	12,402	32,000	396,864
D 99 Presun hmôt HSV							539,456
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	30,902	17,457	539,456
D PSV Práce a dodávky PSV							1 674,914
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							11,102
27	K	721171109.S	Odvedenie TR DN 80 mm	m	0,700	15,702	10,991
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,139	0,800	0,111
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 445,854
29	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	36,603	3,028	110,834
30	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	36,603	18,000	658,854
31	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	172,900	3,835	663,072
32	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,186	0,720	13,094
D 783 Nátery							217,958
33	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	9,600	16,430	157,728
34	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby sedeí základné - 35µm	m2	9,600	6,274	60,230

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 542,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 542,40	20,00%	1 708,48
Cena s DPH	v	EUR	10 250,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 2, 940 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Obchodný register Vložka číslo 16786/N
IČO: 55 940 506 IČ DI: 1152252202020310

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 542,40

HSV - Práce a dodávky HSV

6 330,54

1 - Zemné práce

1 938,66

2 - Zakladanie

264,54

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

859,88

4 - Vodorovné konštrukcie

151,57

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 793,75

99 - Presun hmôt HSV

322,13

PSV - Práce a dodávky PSV

2 211,86

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

11,65

762 - Konštrukcie tesárske

395,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 481,33

783 - Nátery

323,31

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 542,397
o HSV Práce a dodávky HSV							6 330,536
D 1 Zemné práce							1 938,663
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	20,467	8,076	165,291
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	5,198	9,519	49,480
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,205	58,203	186,541
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	7,486	7,363	55,119
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	179,664	6,719	1 207,162
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,486	3,370	25,228
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,402	0,338	17,712
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,486	7,462	55,861
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	0,917	1,196	1,097
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,229	15,600	175,172
D 2 Zakladanie							264,544
11	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	5,652	1,308	7,393
12	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5,765	1,059	6,105
13	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	0,650	53,157	34,552
14	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,851	75,936	216,494
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							859,882
15	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,220	267,044	859,882
D 4 Vodorovné konštrukcie							151,567
16	K	434121415.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných	m	7,968	19,022	151,567
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 793,746
17	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,780	23,829	18,587
18	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,070	108,348	440,976
19	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	8,008	6,698	53,638
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	30,248	5,747	173,835
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,389	10,534	225,312
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,501	0,332	63,910
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	21,389	8,285	177,208

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 026,672	0,931	955,832
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	21,389	32,000	684,448
D 99 Presun hmôt HSV							322,134
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	18,453	17,457	322,134
D PSV Práce a dodávky PSV							2 211,861
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							11,653
27	K	721171109.S	Ovodenie TR DN 100 mm	m	0,700	16,488	11,542
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,139	0,800	0,111
D 762 Konštrukcie tesárske							395,563
29	K	762211811.S	Demontáž pochôdznych hranolov, -0,30000 t	m	10,115	5,978	60,467
30	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,000	9,266	64,862
31	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	7,560	33,190	250,916
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,700	2,670	1,869
33	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,847	3,600	17,449
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 481,333
34	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	33,485	3,028	101,393
35	M	5530000CZ	Dodávka oceľového zábradlia CZ	m	33,485	10,000	334,850
36	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	236,360	0,936	221,233
37	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	164,800	3,835	632,008
38	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, - 0.00100t	kg	236,360	0,756	178,688
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,279	0,720	13,161
D 783 Nátery							323,312
40	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	11,500	16,430	188,945
41	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	11,500	6,274	72,151
42	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,000	4,444	62,216

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

011 - Objekt D - Mostík

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 189,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 189,60	20,00%	1 437,92

Cena s DPH

v EUR

8 627,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarmá 3, 949 01 NITRA
Zapísaná: Okresný súd v Nitre OR
IČO: 441 560 10
IČ DPH: SK2202020370

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

011 - Objekt D - Mostík

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 189,60

HSV - Práce a dodávky HSV

5 395,16

1 - Zemné práce

1 836,72

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

2 019,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 126,44

99 - Presun hmôt HSV

412,04

PSV - Práce a dodávky PSV

1 794,44

762 - Konštrukcie tesárske

449,46

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

857,19

783 - Nátery

487,79

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

011 - Objekt D - Mostík

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 189,597

D HSV Práce a dodávky HSV 5 395,159

D 1 Zemné práce 1 836,719

1	K	132211101.S	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,196	58,203	535,235
2	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,326	7,363	46,578
3	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	151,824	6,718	1 019,954
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,326	3,370	21,319
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,282	0,338	14,967
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,326	7,462	47,205
7	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,870	1,196	3,433
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,489	15,600	148,028

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 019,966

9	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	7,564	267,050	2 019,966
---	---	-------------	--	----	-------	---------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 126,436

10	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,992	108,348	324,177
11	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	7,390	5,747	42,470
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,714	10,534	81,259
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,426	0,332	23,049
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	7,714	8,285	63,910
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	370,272	0,931	344,723
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	7,714	32,000	246,848

D 99 Presun hmôt HSV 412,038

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	23,603	17,457	412,038
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 794,438

D 762 Konštrukcie tesárske 449,463

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	8,500	9,266	78,761
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	9,180	33,190	304,684
20	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t	m2	8,657	2,686	23,253
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,850	28,000	23,800
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,268	3,600	18,965

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 857,190

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,460	3,983	25,730
24	M	5530000DZ	Dodávka oceľového zábradlia DZ2	m	6,460	28,000	180,880
25	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	239,346	0,936	224,028
26	M	553000ZV6	Dodávka oceľovej konštrukcie ZV6	kpl	1,000	280,001	280,001
27	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	36,200	3,835	138,827
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,728	0,720	7,724
D 783 Nátery							487,785
29	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	18,157	16,430	298,320
30	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	18,157	6,274	113,917
31	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	17,000	4,444	75,548

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 944,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 944,65	20,00%	388,93

Cena s DPH

v EUR

2 333,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaná: Okresný súd v Nitre OR
Obchodný register číslo 16286/N
IČO: 50 940 506 IČ DI: PL352022020017

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 944,65

HSV - Práce a dodávky HSV

719,26

1 - Zemné práce

74,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

644,88

PSV - Práce a dodávky PSV

1 225,39

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

986,99

783 - Nátery

238,40

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 944,650
D HSV Práce a dodávky HSV							719,260
D 1 Zemné práce							74,380
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,210	8,076	74,380
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							644,880
2	K	952901000.S	Vyčistenie schodov	m2	8,750	16,000	140,000
3	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	31,064	5,747	178,525
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,314	10,535	34,913
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,826	0,332	9,902
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	3,314	8,285	27,456
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	159,072	0,931	148,096
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,314	31,982	105,988
D PSV Práce a dodávky PSV							1 225,390
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							986,987
9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	31,064	3,028	94,062
10	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	31,064	10,000	310,640
11	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	149,500	3,836	573,482
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,226	0,720	8,803
D 783 Nátery							238,403
13	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	10,500	16,431	172,526
14	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	10,500	6,274	65,877

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 946,05

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
12 946,05

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 589,21

Cena s DPH

v EUR

15 535,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaná: Okresný súd v Nitre OR
Obchodný register Vložka: 16766/N
IČO: 55 940 306 IČ DI: 11544624260717

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 946,05

HSV - Práce a dodávky HSV

4 726,13

1 - Zemné práce

2 903,96

2 - Zakladanie

1 182,62

5 - Komunikácie

266,98

99 - Presun hmôt HSV

372,59

PSV - Práce a dodávky PSV

8 219,92

762 - Konštrukcie tesárske

611,19

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 702,71

783 - Nátery

1 906,01

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 946,050

D HSV Práce a dodávky HSV 4 726,131

D 1 Zemné práce 2 903,956

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	10,688	10,688
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	16,799	16,799
3	K	132211121.S	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	32,551	53,022	1 725,919
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	5,221	7,363	38,442
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	125,304	6,718	841,792
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,221	3,370	17,595
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,547	0,338	12,353
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,221	7,462	38,959
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,832	15,600	122,179
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,330	2,899	79,230

D 2 Zakladanie 1 182,615

11	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,221	75,936	396,462
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	27,525	12,902	355,128
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	27,525	2,352	64,739
14	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,211	1 735,953	366,286

D 5 Komunikácie 266,975

15	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,500	3,066	38,325
16	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,500	18,292	228,650

D 99 Presun hmôt HSV 372,585

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	21,343	17,457	372,585
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 219,919

D 762 Konštrukcie tesárske 611,194

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,500	9,265	115,813
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	13,500	33,190	448,065
20	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,750	28,000	21,000
21	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,310	3,600	26,316

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 702,714

22	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	10,109	3,983	40,264
23	M	5530000FZ	Dodávka oceľového zábradlia F-Z1 - Z4	m	10,109	30,000	303,270

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 197,800	1,330	1 593,074
25	M	55300000F	Dodávka ocelevej konštrukcie plošiny "F"	kpl	1,000	1 596,234	1 596,234
26	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	17,400	3,835	66,729
27	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	1 197,800	1,713	2 051,831
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	71,267	0,720	51,312
D 783			Nátery				1 906,011
29	K	783271001	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	79,057	16,430	1 298,907
30	K	783271007	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	79,057	6,274	496,004
31	K	783615301	Nátory stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	25,000	4,444	111,100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 971,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 971,75	20,00%	2 794,35

Cena s DPH

v EUR

16 766,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaná: Okresný súd v Nitre OR
Obchodný register číslo 10766N
IČO: 35 940 306 IČ DPH: SK220220220000

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

4.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 971,75

HSV - Práce a dodávky HSV

3 307,40

1 - Zemné práce

1 436,23

2 - Zakladanie

1 380,72

5 - Komunikácie

153,78

99 - Presun hmôt HSV

336,68

PSV - Práce a dodávky PSV

10 664,35

762 - Konštrukcie tesárske

352,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 131,90

783 - Nátery

2 180,39

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 971,750

D HSV Práce a dodávky HSV 3 307,402

D 1 Zemné práce 1 436,229

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	10,688	10,688
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	16,799	16,799
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,905	45,292	584,493
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,184	58,203	10,709
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,834	7,363	28,230
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	92,016	6,718	618,163
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,834	3,370	12,921
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,838	0,338	9,071
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,834	7,462	28,609
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,751	15,600	89,716
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,255	2,899	26,830

D 2 Zakladanie 1 380,720

12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,100	75,936	463,210
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	23,324	12,902	300,926
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	23,324	2,352	54,858
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,341	1 647,289	561,726

D 5 Komunikácie 153,777

16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,200	3,066	22,075
17	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,200	18,292	131,702

D 99 Presun hmôt HSV 336,676

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	19,286	17,457	336,676
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 664,348

D 762 Konštrukcie tesárske 352,052

19	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,200	9,266	66,715
20	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x130 mm	m2	7,776	33,190	258,085
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,432	28,000	12,096
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,210	3,600	15,156

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 131,904

23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	12,605	3,983	50,206
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5530000GZ	Dodávka oceľového zábradlia G-Z1 - Z5	m	12,605	30,000	378,150
25	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	5,352	12,463	66,702
26	M	553440031	Schodiskový stupeň z Ťahokovu 1100x300 mm	kus	13,000	46,000	598,000
27	M	553440032	Medzipodesta z Ťahokovu 1100x900 mm	kus	1,000	97,600	97,600
28	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 321,800	1,330	1 757,994
29	M	55300000G	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny a schodov "G"	kpl	1,000	1 400,001	1 400,001
30	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	103,700	3,835	397,690
31	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - schody	kg	531,000	3,652	1 939,212
32	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	802,000	1,713	1 373,826
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,727	0,720	72,523

D	783	Nátery					2 180,392
34	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	93,217	16,430	1 531,555
35	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	93,217	6,274	584,843
36	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,400	4,444	63,994

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 691,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 691,00	20,00%	1 538,20

Cena s DPH

v EUR

9 229,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaná: Okresný súd v Nitre OR
IČO: 471860 Vložka: 141018707
IČ DPH: 203 606 10 DIČ: SK22022020340

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.2.2022.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 691,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 160,56

1 - Zemné práce

521,34

2 - Zakladanie

147,30

5 - Komunikácie

256,30

99 - Presun hmôt HSV

235,62

PSV - Práce a dodávky PSV

6 530,44

762 - Konštrukcie tesárske

568,52

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 272,00

783 - Nátery

1 689,92

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 691,000

D HSV Práce a dodávky HSV 1 160,560

D 1 Zemné práce 521,344

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,278	58,203	74,383
2	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,670	48,820	32,709
3	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	1,948	7,363	14,343
4	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	46,752	6,718	314,080
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,948	3,370	6,565
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,636	0,338	4,609
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,896	7,462	29,072
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,922	15,600	45,583

D 2 Zakladanie 147,303

9	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,323	75,803	100,287
10	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	0,621	75,710	47,016

D 5 Komunikácie 256,296

11	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,000	3,066	36,792
12	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,000	18,292	219,504

D 99 Presun hmôt HSV 235,617

13	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	13,497	17,457	235,617
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 530,440

D 762 Konštrukcie tesárske 568,517

14	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,000	9,266	111,192
15	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	12,960	33,190	430,142
16	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,720	2,670	1,922
17	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,017	3,600	25,261

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 272,004

18	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,610	3,983	26,328
19	M	5530000HZ	Dodávka oceľového zábradlia H-Z1 - Z2	m	6,610	30,000	198,300
20	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	879,000	1,330	1 169,070
21	M	55300000H	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny "H"	kpl	1,000	1 192,188	1 192,188
22	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	37,100	3,835	142,279
23	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	879,000	1,713	1 505,727

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	52,933	0,720	38,112
D 783 Nátery							1 689,919
25	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	69,735	16,430	1 145,746
26	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	69,735	6,274	437,517
27	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	24,000	4,444	106,656

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 352,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 352,75	20,00%	670,55

Cena s DPH

v EUR

4 023,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Obchodný register: 16706/N
IČO: 36 510 506 DI: SK22022020313

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 352,75

HSV - Práce a dodávky HSV

594,41

5 - Komunikácie

252,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

119,42

99 - Presun hmôt HSV

222,51

PSV - Práce a dodávky PSV

2 758,34

762 - Konštrukcie tesárske

391,18

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 921,76

783 - Nátery

445,41

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 352,750
D HSV Práce a dodávky HSV							594,407
D 5 Komunikácie							252,480
1	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	32,000	4,726	151,232
2	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	32,000	3,164	101,248
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							119,420
3	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	28,000	4,265	119,420
D 99 Presun hmôt HSV							222,507
4	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	12,746	17,457	222,507
D PSV Práce a dodávky PSV							2 758,343
D 762 Konštrukcie tesárske							391,178
5	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,820	9,266	72,460
6	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 120x100 mm	m2	8,446	33,190	280,323
7	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klnice, skrutky	m3	0,782	28,000	21,896
8	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,583	3,600	16,499
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 921,755
9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	24,770	3,028	75,004
10	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	24,770	10,000	247,700
11	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	66,800	3,061	204,475
12	M	5530000IL	Dodávka oceľovej pozinkovanej konštrukcie lavíc	kpl	1,000	164,025	164,025
13	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	285,400	3,835	1 094,509
14	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	66,800	1,780	118,904
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23,802	0,720	17,138
D 783 Nátery							445,410
16	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	17,660	16,431	290,171
17	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	17,660	6,274	110,799
18	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	10,000	4,444	44,440

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

017 - Objekt J - Úprava oplatenia - turniket bočný vstup

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.02.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

827,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	827,35	20,00%	165,47

Cena s DPH

v EUR

992,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaná v Okresnom súde v Nitre OR
IČO: 481 540 470 DI: 12542022020040

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia - turniket bočný vstup

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

827,35

PSV - Práce a dodávky PSV

827,35

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

827,35

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Objekt:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia - turniket bočný vstup

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

827,350

 D PSV Práce a dodávky PSV 827,350

 D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 827,350

1	K	7679951100.S	Montáž a dodávka turniketu ZV1, napr. CT-4.1. BIG. Zinek	kpl	1,000	759,994	759,994
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	93,550	0,720	67,356

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Megapol
Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE - Verejné osvetlenie

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	4.2.2022
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Nitra		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
MEGASPOL, spol. s r.o.		IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			51 722,70
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	51 722,70	10 344,54
Cena s DPH v EUR			62 067,24

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Oddiel Sro Vložka číslo 16736/N
IČO: 55 940 506 IČ DPH: SK22022020747

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Megaspol

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE - Verejné osvetlenie

Miesto: Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		51 722,70	62 067,24
VO	Verejné osvetlenie	51 722,70	62 067,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE - Verejné osvetlenie

Objekt:

VO - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 722,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	51 722,70	20,00%	10 344,54
Cena s DPH			62 067,24
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
049/2018 Sro Vložka číslo 14726/N
IČO: 35 940 306 IČ DI: 41532022020010

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.2.2022.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE - Verejné osvetlenie

Objekt:

VO - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 722,70

M - Práce a dodávky M

51 722,70

21-M - Elektromontáže

43 557,21

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

253,60

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

7 911,89

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE - Verejné osvetlenie

Objekt:

VO - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 04.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 722,696

D M Práce a dodávky M 51 722,696

D 21-M Elektromontáže 43 557,205

1	K	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	760,000	15,620	11 871,200
2	M	3411316086	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09175 BA KOPOS	m	760,000	5,360	4 073,600
3	K	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	160,000	15,618	2 498,880
4	M	286130073200	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40, HDPE, KOPOS	m	160,000	0,498	79,680
5	K	210101523	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (10-35 mm)	ks	7,000	16,264	113,848
6	M	345820007700	Spojka káblková gelová 3-5x6-16 RAYGEL-PLUS-3 vrátane spojovačov	ks	7,000	46,000	322,000
7	K	210201620	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličné LED	ks	27,000	9,423	254,421
8	M	348370000600	Svetidlo Philips CitySoul GEN2 LED MINI (BPP530 LED60-4S/830 II DM50D9ALGR)	ks	27,000	272,886	7 367,922
9	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	160,000	0,968	154,880
10	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	160,000	2,505	400,800
11	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	1,510	90,600
12	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	60,000	6,208	372,480
13	K	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	700,000	1,007	704,900
14	M	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	700,000	1,387	970,900
15	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	81,000	0,826	66,906
16	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KUS	108,000	1,601	172,908
17	K	210201066	Svetlomety výbojkové 50W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	7,000	9,165	64,155
18	M	3480722620	REFLEKTOR Philips LED Floodlight 50W 230V IP65	ks	7,000	92,000	644,000
19	K	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	KUS	27,000	49,600	1 339,200
20	M	3160109300	ROSA SAL-4 DZ čierny	ks	27,000	233,600	6 307,200
21	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	KUS	27,000	16,613	448,551
22	M	3480723290	Stožiarové svorkovnice poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poistka	ks	27,000	41,584	1 122,768
23	K	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	KUS	27,000	0,671	18,117
24	M	3450112000	Poistkový patron 06A	ks	27,000	0,240	6,480
25	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	54,000	1,936	104,544
26	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	40,500	1,006	40,743
27	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	600,000	1,523	913,800
28	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	565,200	1,006	568,591
29	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	27,000	1,510	40,770
30	M	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	0,471	12,717
31	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	29,000	1,510	43,790
32	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	29,000	0,730	21,170

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	135,000	0,310	41,850
34	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	135,000	0,569	76,815
35	K	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KUS	54,000	0,261	14,094
36	M	2830027200	označovač káblov 25 - 70 mm ² d _{max} =15mm "0" typ: J700	kus	54,000	0,205	11,070
37	K	MV	Murárske výpomoci	%	277,787	0,800	222,230
38	K	PM	Podružný materiál	%	268,853	2,400	645,247
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	277,787	4,800	1 333,378
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							253,600
40	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	160,000	0,782	125,120
41	M	341230000800	K-FTP-5E FTP kábel tienený do zeme	m	160,000	0,803	128,480
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							7 911,891
42	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,650	320,000	208,000
43	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky do 6m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr. 3	KUS	27,000	32,692	882,684
44	K	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	27,000	12,000	324,000
45	M	1371464400	Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,010	1 784,341	17,843
46	M	3450716200	Trubka kopex 3336	m	36,000	2,000	72,000
47	M	5893230700	Betón B-15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m3	3,767	68,531	258,156
48	M	5922150200	Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	Kus	27,000	3,530	95,310
49	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	650,000	4,701	3 055,650
50	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	28,000	4,000	112,000
51	M	2461705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný	kg	5,000	1,084	5,420
52	M	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tkg	0,700	40,000	28,000
53	K	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	650,000	1,426	926,900
54	M	5833110300	Piesok kopaný	m3	22,824	14,400	328,666
55	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	650,000	0,419	272,350
56	M	2830002000	Fólia červená v m	m	650,000	0,095	61,750
57	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	650,000	1,770	1 150,500
58	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	9,591	0,368	3,529
59	K	PD	Presun dodávok	%	9,591	0,367	3,652
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	87,901	1,200	105,481