

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre SO01 Obnova zelene, protierózne a vodozádržné opatrenia	JKSO	
		EČO	
		Miesto	NITRA
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant	Ing. Arch. Martin Dulík		
Zhotoviteľ	PAMARCH, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	1.10.2020	73	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	VRN 5	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	
						27	Kízavá doložka	
Dátum a podpis			Pečiatka			28	Zvýhodnenie	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Revitalizácia územia hrádneho kopca v Nitre
 SO 01 Obnova zelene, protierózne a vodozadržné opatrenia
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.
 Miesto: Nitra
 Spracoval: Ing. Denisa Halajová
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Práce a dodávky HSV							
Zemné práce							
1	052170000500	Týč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	25,00	11,710	292,75	
2	2662045576	Vinca minor	ks	8400,00	2,230	18732,00	
3	2662045578	Hedera helix	ks	8400,00	1,760	14784,00	
4	2662045579	Luzula luzuloides	ks	1313,00	1,760	2310,88	
5	2662045580	Lamium maculatum	ks	1313,00	2,340	3072,42	
6	2662045581	Brunnera macrophylla	ks	1313,00	1,760	2310,88	
7	2662045582	Syphytum grandiflorum	ks	861,00	2,340	2014,74	
8	2662045582	Quercus cernis	ks	244,00	46,820	11424,08	
9	2662045583	Quercus petraea	ks	61,00	56,190	3427,59	
10	2662045584	Acer campestre	ks	31,00	58,520	1814,12	
11	2662045585	Sorbus torminalis	ks	31,00	8,200	254,20	
12	2662045586	Prunus avium	ks	31,00	17,560	544,36	
13	2662045587	Padus avium	ks	31,00	9,360	290,16	
14	2662045588	Pinus nigra	ks	31,00	17,560	544,36	
15	2662045589	Crataegus monogyna	ks	31,00	29,260	907,06	
16	2662045590	Cornus mas	ks	31,00	35,150	1089,65	
17	2662045591	Corylus avellana	ks	31,00	19,900	616,90	
18	2662045592	Ligustrum vulgare	ks	31,00	8,200	254,20	
19	2662045593	Taxus baccata	ks	31,00	14,050	435,55	
20	2662045594	Quercus pubescens	ks	174,00	55,440	9646,56	
21	112201102	Odstánenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2000,00	1,300	2600,00	
22	112201151	Vyrúbenie stromu list. na svahu, priemer kmeňa do 200 mm	ks	30,00	71,230	2136,90	
23	112201101	Odstánenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	30,00	11,100	333,00	
24	122101101	Odkopávka a prekopyvka nezapáčená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	95,00	4,270	405,65	
25	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 1-2 ručne	m3	22,770	25,800	587,47	
26	131111111	Hĺbenie jam v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,416	36,000	158,98	
27	131211111	Hĺbenie jam v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,944	69,300	204,02	
28	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	85,645	11,250	963,51	
29	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	111,290	10,270	1142,95	
30	162201221	Vodorovné premiestnenie výkopu horniny tr. 1 až 4 stavebným ťurkom do 10 m na svahu od 1,5 do 1,2	m3	67,000	7,900	529,30	
31	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	1,460	43,80	
32	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	16,060	481,80	
33	162201421	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	10,070	302,10	
34	162301500	Vodorovné premiestnenie vykláňaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2000,000	1,850	3700,00	
35	162706111	Vodorovné premiestnenie výkopu bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných ťur. nad 5000 do 6000 m	m3	72,000	11,690	841,68	
36	162706119	Vodorovné premiestnenie výkopu bez naloženia. Priplatok k cene za každých ďalších 1000 m	m3	288,000	1,100	316,80	
37	171201201	Uloženie bio materiálu na sklady do 100 m3	m3	100,000	1,000	100,00	
38	5896121590	Recyklovaná zemina frakcie 0-5 mm	t	99,00	27,000	2673,00	
39	174101001	Zásyp spaninou so ztuhnutím jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,60	4,500	124,20	
40	175203102	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb vo svahu nad 1,5	m3	8,500	2,450	20,83	
41	181907211	Rozrušenie povrchu v hornine tr. 1 až 4 do hĺbky 0,70 m	m2	4063,000	0,080	325,04	
42	182001123	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150mm na svahu nad 1,2-1,1	m2	2200,000	4,860	10692,00	
43	182001133	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1,2-1,1	m2	1100,000	5,910	6501,00	
44	182911112	Výplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1,1 do 1,0-7	m2	595,000	11,700	6951,50	
45	183105311	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% na svahu 1,2-1,1 objemu do 0,01 m3	ks	18175,000	0,550	9996,25	
46	184004721	Výsadba sadeníc kŕikov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	20570,000	0,370	7610,90	
47	184201131	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zalamím na svahu nad 1,2 do 1,1 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	580,000	12,030	6977,40	
48	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	30,000	33,380	1001,40	
49	185804319	Príplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených zahonov do 100 m2 jednotlivo	m3	30,000	105,550	3166,50	
50	185804532	Obdureníe výsadb na svahu nad 1,2 do 1,1 priestre	m2	465,800	0,750	349,35	
2 Zakladanie							
51	6936651000	Geotextília netkaná 200 g/m2	m2	208,458	1,170	243,90	
52	Z1234302405359050200	Kokosová geotextília na svahy 400 g/m2 50x2m	m2	3483,000	2,000	6966,00	
53	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šířky od 0 do 3 m	m2	3691,458	1,100	4060,60	
54	289971532	Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 100 mm do 35 buniek/m2 v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1	m2	595,000	2,320	1380,40	
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							
55	338121123	Osadenie stĺpka železobetonového so zabetónovaním pätky o objeme do 0,15 m3	ks	46,000	23,550	1083,30	
56	HZ5000113	Stavebná montážna práca náročné ucelenie - odborné, tvorivé remeselné (Tr.3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000	17,500	3150,00	
57	1328510500	Týč oceľová rebierková pre výstuž do betónu v tyčiach D 40mm ozn. 10 505	t	0,688	1200,000	825,60	
4 Vodorovné konštrukcie							
58	462511161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	31,960	57,220	1828,76	
59	467952111	Spádovisko z guľatiny pr. do 190 mm	m2	27,500	130,440	3587,10	
60	467955111	Zrubová stena	m2	61,600	127,610	7860,78	
61	052130000300.S	Výrez pilarský akosť III. a smýdldg, hrúbka 20-29 cm	m3	15,892	173,000	2749,32	
62	469951111	Spevnenie kolom z tyčoviny dl. 0,6-0,8 m v hornine 1 alebo 2	ks	300,000	1,650	495,00	
63	469953111	Zhotovenie plôšky latového z jednej laty	m	440,000	8,500	3740,00	
64	6051013100	Neopracované dosky a fólie neomietané smrek akosť I hr. 24-32mm x B=170-240mm	m3	1,650	348,900	575,69	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
65	971035801	Vrty priklepovým vŕtákom do D 6 mm	cm	920,000	0,500	460,00	
66	971035802	Vrty priklepovým vŕtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehlí -0 000011	cm	4800,000	0,080	384,00	
67	3092747200	Skrutka presná 8x50mm lisovaná	ks	0,600	57,400	34,44	
68	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne ťurkom vzdialenosť do 10 m, vrátane naloženia a vykopania	m3	12,000	27,850	334,20	
69	989281349	Vodorovné premiestnenie ručne ťurkom príplatok z k.d. 10 m	m3	120,000	3,700	444,00	
70	989281353	Vodorovné premiestnenie ručne ťurkom - vykopanie stien nad 300 do 1000 g/m2, vodorovný presun v hornine do 1,2 do 1,1 priestre	m3	60,000	12,750	765,00	
99 Presun hmôt HSV							
72	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinné úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	211,731	46,530	9851,84	
Práce a dodávky PSV							
763 Konštrukcie - drevestavby							
73	763119210	Izoláciou základní penetrácií nater	m2	109,860	1,180	129,63	

Celkom: 196 963,32

PAMARCH, s.r.o.
 Štefánikova 7, 949 01 Nitra
 IČO: 46 282 041
 IČ DPH: SK 202 330 7088
 5