

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_003
Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

JKSO:
Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:
Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522
IČ DPH: SK2020147195

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Martin Rusnák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	625 935,00
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	625 935,00	125 187,00

Cena s DPH	v	EUR	751 122,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBOCH REG. OKR. SÚDU
NITRA VI. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_003

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		625 935,00	751 122,00
1	SO.01 OBNOVA ZELENÉ ,PROTIEROZNE A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA	191 454,33	229 745,20
2	SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU	384 863,41	461 836,09
001	Chodník A2	74 384,18	89 261,02
002	Chodník A3	12 942,20	15 530,64
003	Chodník A4	25 775,37	30 930,44
004	Chodník A5	35 994,54	43 193,45
005	Chodník A6	24 942,37	29 930,84
006	Chodník A7	63 194,96	75 833,95
007	Chodník A8	20 755,32	24 906,38
008	Chodník A9	26 432,37	31 718,84
009	Objekt B - Schodisko pod skalkou	7 834,97	9 401,96
010	Objekt C - Schodisko pod jaskyňou	10 741,01	12 889,21
011	Objekt D - Mostík	11 094,66	13 313,59
012	Objekt E - Schodisko bočný vstup	2 352,53	2 823,04
013	Objekt F - Odpočívadlo	21 114,12	25 336,94
014	Objekt G - Odbočenie + schodisko	21 613,26	25 935,91
015	Objekt H - Odpočívadlo	14 100,18	16 920,22
016	Objekt I - Vyhliadka pod hradbami	6 294,32	7 553,18
017	Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup	5 297,05	6 356,46
3	SO.04 VEREJNÉ OSVETLENIE	49 617,26	59 540,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

1 - SO.01 OBNOVA ZELENÉ ,PROTIEROZNE A VODOZÁDRŽNÉ
OPATRENIA

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

191 454,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	191 454,33	20,00%	38 290,87

Cena s DPH

v EUR

229 745,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VRABLE, ŠTÚROVA 1284/106

IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195

ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU

NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

1 - SO.01 OBNOVA ZELENÉ ,PROTIEROZNE A VODOZÁDRŽNÉ
OPATRENIA

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 454,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

191 346,67

D 1

Zemné práce

140 124,39

1	K	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	25,000	9,90	247,50
2	M	2662045576	<i>Vinca minor</i>	ks	8 400,000	1,61	13 524,00
3	M	2662045578	<i>Hedera helix</i>	ks	8 400,000	1,61	13 524,00
4	M	2662045579	<i>Luzula luzuloides</i>	ks	1 313,000	1,47	1 930,11
5	M	2662045580	<i>Lamium maculatum</i>	ks	1 313,000	1,54	2 022,02
6	M	2662045581	<i>Brunnera macrophylla</i>	ks	1 313,000	3,36	4 411,68
7	M	2662045582	<i>Syphytum grandiflorum</i>	ks	861,000	2,17	1 868,37
8	M	2662045552	<i>Quercus cerris</i>	ks	244,000	10,71	2 613,24
9	M	2662045553	<i>Quercus petraea</i>	ks	61,000	10,85	661,85
10	M	2662045554	<i>Acer campestre</i>	ks	31,000	12,39	384,09
11	M	2662045555	<i>Sorbus torminalis</i>	ks	31,000	16,66	516,46
12	M	2662045556	<i>Prunus avium</i>	ks	31,000	9,59	297,29
13	M	26620455567	<i>Padus avium</i>	ks	31,000	9,59	297,29
14	M	26620455568	<i>Pinus nigra</i>	ks	31,000	23,25	720,75
15	M	26620455569	<i>Crataegus monogyna</i>	ks	31,000	10,99	340,69
16	M	26620455570	<i>Cornus mas</i>	ks	31,000	2,59	80,29
17	M	26620455571	<i>Coryllus avellana</i>	ks	31,000	3,15	97,65
18	M	26620455572	<i>Ligustrum vulgare</i>	ks	31,000	2,17	67,27
19	M	26620455573	<i>Taxus baccata</i>	ks	31,000	5,95	184,45
20	M	26620455574	<i>Quercus pubescens</i>	ks	174,000	10,85	1 887,90
21	K	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2 000,000	1,55	3 100,00
22	K	112101151	Vyrúbanie stromu list.,na svahu, priemer kmeňa do 200 mm	ks	30,000	49,06	1 471,80
23	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	30,000	39,01	1 170,30
24	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	95,000	3,49	331,55
25	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	22,770	21,10	480,45
26	K	131111111	Hĺbenie jám v horninách tr.1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,416	31,45	138,88
27	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,944	44,21	130,15
28	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	85,645	9,20	787,93
29	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	111,290	8,40	934,84
30	K	162201221	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	67,000	6,42	430,14
31	K	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	1,33	39,90
32	K	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	16,91	507,30
33	K	162201421	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	20,53	615,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2 000,000	0,72	1 440,00
35	K	162706111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	m3	72,000	9,43	678,96
36	K	162706119	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	288,000	0,88	253,44
37	K	171201201	Uloženie bio materiálu na skládky do 100 m3	m3	100,000	64,70	6 470,00
38	K	5896121590	Recyklovaná zemina frakcie 0-5 mm	t	99,000	19,80	1 960,20
39	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,600	3,62	99,91
40	K	175203102	Prísyp tesnacej fólie na objektoch vodných stavieb vo svahu nad 1:5	m3	8,500	1,98	16,83
41	K	181907211	Rozrušenie povrchu v hornine tr.1 až 4 do hĺbky 0, 70 m	m2	4 063,000	0,06	243,78
42	K	182001123	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	2 200,000	3,45	7 590,00
43	K	182001133	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	1 100,000	4,21	4 631,00
44	K	182911112	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:1 do 1:0,7	m2	595,000	26,95	16 035,25
45	K	183105311	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% na svahu 1:2-1:1 objemu do 0,01 m3	ks	18 175,000	1,43	25 990,25
46	K	184004721	Výsadba sadeníc kríkov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	20 570,000	0,62	12 753,40
47	K	184201131.S	Výsadba stromu do predom vyhlíbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	580,000	9,00	5 220,00
48	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	30,000	24,21	726,30
49	K	185804319.S	Príplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených záhonov do 100 m2 jednotlivu	m3	30,000	1,20	36,00
50	K	185804532	Odburinenie výsadiel na svahu nad 1:2 do 1:1 pomiestne	m2	465,800	0,35	163,03

D 2		Zakladanie					18 394,30
51	K	6936651000	Geotextília netkaná 200 g/m2	m2	208,458	1,05	218,88
52	K	Z1234302405359 050200	Kokosová geotextília na svahy 400 g/m2 50x2m	m2	3 483,000	3,05	10 623,15
53	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	3 691,458	0,70	2 584,02
54	K	289971532	Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 100 mm do 35 buniek/m2 v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1	m2	595,000	8,35	4 968,25

D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie					5 662,48
55	K	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	46,000	19,58	900,68
56	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000	18,81	3 385,80
57	K	1328510500	Týč oceľová rebierková pre výstuž do betónu v tyčiach D 40mm ozn.10 505	t	0,688	2 000,00	1 376,00

D 4		Vodorovné konštrukcie					19 467,10
58	K	462511161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	31,960	46,66	1 491,25
59	K	467952111	Spádovisko z gufatiny pr. do 190 mm	m2	27,500	109,13	3 001,08
60	K	467955111	Zrubová stena	m2	61,600	107,17	6 601,67
61	K	052130000300.S	Výrez piliarsky akost' III. a sm/jd/dg, hrúbka 20-29 cm	m3	15,892	250,00	3 973,00
62	K	469951111	Spevnenie kolom z tyčoviny dl.0,6-0,8 m v hornine 1 alebo 2	ks	300,000	1,39	417,00
63	K	469953111	Zhotovenie plôtika latového z jednej laty	m	440,000	6,99	3 075,60
64	K	6051013100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	1,650	550,00	907,50

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 748,76
65	K	971035801	Vrty príklepovým vrtákom do D 6 mm	cm	920,000	0,03	27,60
66	K	971035802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	4 800,000	0,06	288,00
67	K	3092747200	Skrutka presná 8x50mm lisovaná	tkg	0,600	290,00	174,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom vzdialenosti do 10 m, vrátane naloženia a vyklopenia	m3	12,000	22,78	273,36
69	K	989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom príplatok z.k.d. 10 m	m3	120,000	3,00	360,00
70	K	989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom	m3	60,000	10,43	625,80
D 99 Presun hmôt HSV							5 949,64
71	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	211,731	28,10	5 949,64
D PSV Práce a dodávky PSV							107,66
D 763 Konštrukcie – drevostavby							107,66
72	K	763119210	Izoláciou základný penetračný náter	m2	109,860	0,98	107,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

001 - Chodník A2

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522

IČ DPH: SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 384,18

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
74 384,18

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
14 876,84

Cena s DPH

v EUR

89 261,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VRABLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

001 - Chodník A2

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 384,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 265,22

D 1

Zemné práce

19 749,33

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	254,680	0,90	229,21
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	127,161	2,34	297,56
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	6,294	301,13	1 895,31
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	37,786	11,90	449,65
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	52,563	72,75	3 823,96
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	90,349	9,20	831,21
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	2 168,376	4,20	9 107,18
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,349	4,21	380,37
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	632,443	0,42	265,63
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	90,349	9,33	842,96
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	135,524	12,00	1 626,29

D 2

Zakladanie

8 621,24

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	301,370	1,64	494,25
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	307,397	1,32	405,76
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	13,894	66,45	923,26
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	53,831	94,75	5 100,49
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	89,013	16,13	1 435,78
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	89,013	2,94	261,70

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

11 664,13

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	105,65	2 091,02
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	25,45	973,36
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	12,05	460,86
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	2 418,69	8 138,89

D 5

Komunikácie

4 051,96

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	254,680	5,91	1 505,16
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	254,680	10,00	2 546,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 472,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,161	10,57	1 344,09
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	128,433	48,09	6 176,34
26	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	16,070	24,00	385,68
27	M	5922300101	Odvodňovací žľab š. 300, s odvodnením	m	16,070	200,00	3 214,00
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	21,000	10,00	210,00
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	7,000	200,00	1 400,00
30	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	12,424	29,79	370,11
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,025	13,17	1 251,48
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	855,225	0,41	350,64
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	95,025	10,36	984,46
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 561,200	0,58	2 645,50
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	95,025	12,00	1 140,30
D		99	Presun hmôt HSV				10 705,96
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	369,171	29,00	10 705,96
D		PSV	Práce a dodávky PSV				118,96
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				118,96
37	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	6,000	19,63	117,78
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,178	1,00	1,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,

SPOLU

Časť:

002 - Chodník A3

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 942,20

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
12 942,20

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 588,44

Cena s DPH

v EUR

15 530,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

002 - Chodník A3

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 942,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 942,20

D 1

Zemné práce

3 768,19

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	79,090	6,73	532,28
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,096	2,34	96,16
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,915	301,13	1 178,92
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,847	11,90	33,88
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,977	72,75	507,58
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	9,824	9,20	90,38
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	235,776	4,20	990,26
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,824	4,21	41,36
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,768	0,42	28,88
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,824	9,33	91,66
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,736	12,00	176,83

D 2

Zakladanie

1 697,14

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,122	94,75	1 148,56
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	28,767	16,13	464,01
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	28,767	2,94	84,57

D 5

Komunikácie

1 258,32

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	79,090	5,91	467,42
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	79,090	10,00	790,90

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 097,17

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,096	10,57	434,38
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,507	48,09	1 996,07
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,854	13,17	327,33
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,686	0,41	91,71
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	24,854	10,36	257,49
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 192,992	0,58	691,94
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	24,854	12,00	298,25

D 99

Presun hmôt HSV

2 121,38

24	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	73,151	29,00	2 121,38
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

003 - Chodník A4

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 775,37

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
25 775,37

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 155,07

Cena s DPH

v EUR

30 930,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VRÁBLE ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

003 - Chodník A4

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 775,37

D HSV Práce a dodávky HSV

25 775,37

D 1 Zemné práce

8 857,97

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	164,210	0,90	147,79
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	61,374	2,34	143,62
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,038	301,13	914,83
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	24,632	11,90	293,12
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	17,492	72,75	1 272,54
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	42,124	9,20	387,54
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	1 010,976	4,20	4 246,10
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,124	4,21	177,34
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	294,868	0,42	123,84
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,124	9,33	393,02
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,186	12,00	758,23

D 2 Zakladanie

2 534,64

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	18,104	94,75	1 715,35
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	42,962	16,13	692,98
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	42,962	2,94	126,31

D 5 Komunikácie

2 612,58

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	164,210	5,91	970,48
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	164,210	10,00	1 642,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 996,24

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	61,374	10,57	648,72
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	61,988	48,09	2 981,00
19	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej oceľovej zvodnice	m	9,000	10,00	90,00
20	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	9,000	200,00	1 800,00
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,930	13,17	486,37
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,370	0,41	136,27
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	36,930	10,36	382,59
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 772,640	0,58	1 028,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	36,930	12,00	443,16
D 99 Presun hmôt HSV							3 773,94
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	130,136	29,00	3 773,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

004 - Chodník A5

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 994,54
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	35 994,54	20,00%	7 198,91
Cena s DPH			43 193,45
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

004 - Chodník A5

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 994,54

D HSV Práce a dodávky HSV

35 911,26

D 1 Zemné práce

5 869,39

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	112,447	0,90	101,20
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,580	2,34	97,30
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,058	301,13	619,73
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,879	11,90	34,26
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,180	72,75	1 540,85
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	24,059	9,20	221,34
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	577,416	4,20	2 425,15
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,059	4,21	101,29
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	168,413	0,42	70,73
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	24,059	9,33	224,47
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,089	12,00	433,07

D 2 Zakladanie

3 910,37

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	292,154	1,64	479,13
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	297,997	1,32	393,36
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	3,873	66,45	257,36
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	94,75	2 046,13
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,106	16,13	469,48
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	90,106	2,94	264,91

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

12 997,37

18	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,994	333,81	1 333,24
19	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	105,65	2 091,02
20	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	25,45	973,36
21	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	12,05	460,86
22	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	2 418,69	8 138,89

D 5 Komunikácie

1 789,03

23	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	112,447	5,91	664,56
24	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	112,447	10,00	1 124,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 980,39			
25	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,580	10,57	439,50
26	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,996	48,09	2 019,59
27	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	10,00	90,00
28	M	553469510	Oceleová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	3,000	200,00	600,00
29	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	6,025	29,79	179,48
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,544	13,17	520,79
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	355,896	0,41	145,92
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,544	10,36	409,68
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 898,112	0,58	1 100,90
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,544	12,00	474,53
D 99			Presun hmôt HSV	5 364,71			
35	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	184,990	29,00	5 364,71
D PSV			Práce a dodávky PSV	83,28			
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	83,28			
36	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	4,200	19,63	82,45
37	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,825	1,00	0,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

005 - Chodník A6

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 942,37

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
24 942,37

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 988,47

Cena s DPH

v EUR

29 930,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR: SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

005 - Chodník A6

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 942,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 870,99

D 1

Zemné práce

7 055,03

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	42,840	6,73	288,31
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,690	2,34	158,39
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	3,351	301,13	1 009,09
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,436	11,90	28,99
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,022	72,75	1 747,60
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	26,458	9,20	243,41
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	634,992	4,20	2 666,97
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,458	4,21	111,39
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	185,206	0,42	77,79
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,458	9,33	246,85
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,687	12,00	476,24

D 2

Zakladanie

4 676,74

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	19,334	1,64	31,71
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	19,721	1,32	26,03
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	20,461	66,45	1 359,63
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,863	94,75	2 355,77
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	47,383	16,13	764,29
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	47,383	2,94	139,31

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 144,21

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	3,433	105,65	362,70
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	9,840	25,45	250,43
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	9,840	12,05	118,57
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,584	2 418,69	1 412,51

D 5

Komunikácie

681,58

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	42,840	5,91	253,18
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	42,840	10,00	428,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 529,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	67,690	10,57	715,48
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	68,367	48,09	3 287,77
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,756	13,17	299,70
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,804	0,41	83,97
28	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	22,756	10,36	235,75
29	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 092,288	0,58	633,53
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	22,756	12,00	273,07
D 99 Presun hmôt HSV							4 784,16
31	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	164,971	29,00	4 784,16
D PSV Práce a dodávky PSV							71,38
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							71,38
32	K	721171109.S	Ovodenie TR DN 100 mm	m	3,600	19,63	70,67
33	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,707	1,00	0,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

006 - Chodník A7

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 194,96

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
63 194,96

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
12 638,99

Cena s DPH

v EUR

75 833,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE STÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

006 - Chodník A7

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 194,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

54 745,66

D 1

Zemné práce

4 690,54

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	368,600	0,90	331,74
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	202,740	2,34	474,41
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	10,036	301,13	3 022,14
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	1,002	11,90	11,92
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,248	72,75	236,29
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	4,250	9,20	39,10
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	102,000	4,20	428,40
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,250	4,21	17,89
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29,750	0,42	12,50
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,250	9,33	39,65
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,375	12,00	76,50

D 2

Zakladanie

9 416,95

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	12,795	1,64	20,98
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13,051	1,32	17,23
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	1,360	66,45	90,37
15	K	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	102,000	7,56	771,12
16	K	272353110.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	102,000	4,13	421,26
17	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	69,940	94,75	6 626,82
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	77,041	16,13	1 242,67
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	77,041	2,94	226,50

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 294,32

20	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,003	105,65	211,62
21	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	5,588	25,45	142,21
22	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	5,588	12,05	67,34
23	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,361	2 418,69	873,15

D 5

Komunikácie

5 864,43

24	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	368,600	5,91	2 178,43
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	368,600	10,00	3 686,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 210,28			
26	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	202,740	10,57	2 142,96
27	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	204,767	48,09	9 847,25
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	18,000	10,00	180,00
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	6,000	200,00	1 200,00
30	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	408,000	5,33	2 174,64
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,395	13,17	1 309,03
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	894,555	0,41	366,77
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	99,395	10,36	1 029,73
34	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 770,960	0,58	2 767,16
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	99,395	12,00	1 192,74
D 99			Presun hmôt HSV	11 269,14			
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	388,591	29,00	11 269,14
D PSV			Práce a dodávky PSV	8 449,30			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	7 338,22			
37	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	186,780	3,79	707,90
38	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	186,780	25,00	4 669,50
39	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	592,300	3,20	1 895,36
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	72,728	0,90	65,46
D 783			Nátery	1 111,08			
41	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	39,150	20,54	804,14
42	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	39,150	7,84	306,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

007 - Chodník A8

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 755,32

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
20 755,32

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 151,06

Cena s DPH

v EUR

24 906,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OČCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA VI. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

007 - Chodník A8

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 755,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 755,32

D 1

Zemné práce

8 245,74

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	63,580	6,73	427,89
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	145,744	2,34	341,04
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,818	301,13	1 450,84
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,740	72,75	2 018,09
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	27,740	9,20	255,21
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	665,760	4,20	2 796,19
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,740	4,21	116,79
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	194,180	0,42	81,56
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	27,740	9,33	258,81
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,610	12,00	499,32

D 2

Zakladanie

4 019,68

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	28,711	94,75	2 720,37
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	68,134	16,13	1 099,00
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	68,134	2,94	200,31

D 5

Komunikácie

1 011,56

14	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	63,580	5,91	375,76
15	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	63,580	10,00	635,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 222,77

16	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,744	10,57	1 540,51
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,998	13,17	526,77
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	359,982	0,41	147,59
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,998	10,36	414,38
20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 919,904	0,58	1 113,54
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,998	12,00	479,98

D 99

Presun hmôt HSV

3 255,57

22	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	112,261	29,00	3 255,57
----	---	-------------	-------------------	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

008 - Chodník A9

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 432,37

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
26 432,37

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 286,47

Cena s DPH

v EUR

31 718,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBIE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

008 - Chodník A9

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 432,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 951,82

D 1

Zemné práce

1 304,20

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	38,056	10,09	383,99
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,361	2,34	40,62
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,859	301,13	258,67
4	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,317	61,02	141,38
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,319	9,20	30,53
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	79,656	4,20	334,56
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,319	4,21	13,97
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,233	0,42	9,76
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,319	9,33	30,97
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,979	12,00	59,75

D 2

Zakladanie

2 244,78

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	94,75	2 046,13
12	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,099	94,64	198,65

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

895,25

13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,350	13,17	175,82
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,150	0,41	49,26
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	13,350	10,36	138,31
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	640,800	0,58	371,66
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	13,350	12,00	160,20

D 99

Presun hmôt HSV

1 507,59

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	51,986	29,00	1 507,59
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 480,55

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

9 917,51

19	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	72,044	4,98	358,78
20	M	5530000AZ	Dodávka oceľového zábradlia A9 Z1 - Z2	m	72,044	25,00	1 801,10
21	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	37,100	30,00	1 113,00
22	M	553440039	Podlahový rošt lemovaný pozinkovaný farbený SP 330-34-38, 30x3mm nosný pás, 1000x700 mm	kus	53,000	100,00	5 300,00
23	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	67,800	1,66	112,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5530000A9	Dodávka oceľovej konštrukcie "A9"	kpl	1,000	300,00	300,00
25	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	227,400	3,20	727,68
26	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	67,800	1,71	115,94
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	98,291	0,90	88,46
D 783			Nátery	10 563,04			
28	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	372,200	20,54	7 644,99
29	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	372,200	7,84	2 918,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 834,97

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	7 834,97	20,00%	1 566,99

Cena s DPH

v EUR

9 401,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.

952 01 VRABLE, ŠTÚROVA 1284/106

IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195

ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU

NITRA v l. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 834,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 927,10

D 1

Zemné práce

2 111,36

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	34,520	6,73	232,32
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,603	2,34	85,65
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	1,185	301,13	356,84
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,613	72,75	481,10
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,613	9,20	60,84
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatek k cene za každých ďalších 10 m	m3	158,712	4,20	666,59
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,613	4,21	27,84
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,291	0,42	19,44
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,613	9,33	61,70
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,920	12,00	119,04

D 2

Zakladanie

1 300,40

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	9,288	94,75	880,04
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	22,043	16,13	355,55
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	22,043	2,94	64,81

D 4

Vodorovné konštrukcie

230,00

14	K	433121131.S	Osadenie železobetónových schodiskových stupňov	ks	4,000	20,00	80,00
15	M	593720003	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 1971x300x160 mm	ks	3,000	50,00	150,00

D 5

Komunikácie

203,03

16	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	12,761	5,91	75,42
17	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	12,761	10,00	127,61

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 186,15

18	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,840	10,57	178,00
19	K	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	15,843	8,46	134,03
20	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	36,603	1,16	42,46
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,402	13,17	163,33
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,618	0,41	45,76
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	12,402	10,36	128,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	595,296	0,58	345,27
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	12,402	12,00	148,82
D 99 Presun hmôt HSV							896,16
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	30,902	29,00	896,16
D PSV Práce a dodávky PSV							1 907,87
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							13,88
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 80 mm	m	0,700	19,63	13,74
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,137	1,00	0,14
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 621,55
29	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	36,603	3,79	138,73
30	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	36,603	25,00	915,08
31	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	172,900	3,20	553,28
32	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,071	0,90	14,46
D 783 Nátery							272,44
33	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	9,600	20,54	197,18
34	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	9,600	7,84	75,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 741,01

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
10 741,01

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 148,20

Cena s DPH

v EUR

12 889,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLEŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 741,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 007,70

D 1

Zemné práce

1 584,48

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	20,467	10,09	206,51
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	5,198	11,90	61,86
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,205	72,75	233,16
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	7,486	9,20	68,87
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	179,664	4,20	754,59
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,486	4,21	31,52
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,402	0,42	22,01
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,486	9,33	69,84
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	0,917	1,49	1,37
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,229	12,00	134,75

D 2

Zakladanie

330,69

11	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	5,652	1,64	9,27
12	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5,765	1,32	7,61
13	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	0,650	66,45	43,19
14	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,851	94,92	270,62

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 074,87

15	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,220	333,81	1 074,87
----	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

189,48

16	K	434121415.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných	m	7,968	23,78	189,48
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 293,04

17	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,780	29,79	23,24
18	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,070	135,44	551,24
19	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	8,008	8,37	67,03
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	30,248	7,18	217,18
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,389	13,17	281,69
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,501	0,41	78,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	21,389	10,36	221,59
24	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 026,672	0,58	595,47
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	21,389	12,00	256,67
D 99 Presun hmôt HSV							535,14
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	18,453	29,00	535,14
D PSV Práce a dodávky PSV							4 733,31
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							13,88
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	0,700	19,63	13,74
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,137	1,00	0,14
D 762 Konštrukcie tesárske							2 105,03
29	K	762211811.S	Demontáž pochôdných hranolov, -0,30000 t	m	10,115	7,47	75,56
30	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,000	25,00	175,00
31	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	7,560	233,00	1 761,48
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,700	3,34	2,34
33	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	20,144	4,50	90,65
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 008,03
34	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	33,485	3,79	126,91
35	M	5530000CZ	Dodávka oceľového zábradlia CZ	m	33,485	25,00	837,13
36	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	236,360	1,17	276,54
37	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	164,800	3,20	527,36
38	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	236,360	0,94	222,18
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,901	0,90	17,91
D 783 Nátery							606,37
40	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	11,500	20,54	236,21
41	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	11,500	7,84	90,16
42	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,000	20,00	280,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

011 - Objekt D - Mostík

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 094,66

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
11 094,66

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 218,93

Cena s DPH

v EUR

13 313,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRABCE ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA VI. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

011 - Objekt D - Mostík

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 094,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 772,30

D 1

Zemné práce

1 587,27

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,196	72,75	669,01
2	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,326	9,20	58,20
3	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	151,824	4,20	637,66
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,326	4,21	26,63
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,282	0,42	18,60
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,326	9,33	59,02
7	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,870	1,49	4,28
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,489	12,00	113,87

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 524,94

9	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	7,564	333,81	2 524,94
---	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

975,60

10	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,992	135,44	405,24
11	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	7,390	7,18	53,06
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,714	13,17	101,59
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,426	0,41	28,46
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	7,714	10,36	79,92
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	370,272	0,58	214,76
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	7,714	12,00	92,57

D 99

Presun hmôt HSV

684,49

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	23,603	29,00	684,49
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 322,36

D 762

Konštrukcie tesárske

2 490,62

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	8,500	25,00	212,50
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	9,180	233,00	2 138,94
20	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t	m2	8,657	3,36	29,09
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,850	3,34	2,84
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	23,834	4,50	107,25

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 976,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,460	4,98	32,17
24	M	5530000DZ	Dodávka oceľového zábradlia DZ2	m	6,460	25,00	161,50
25	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	239,346	1,17	280,03
26	M	553000ZV6	Dodávka oceľovej konštrukcie ZV6	kpl	1,000	960,00	960,00
27	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	36,200	3,20	115,84
28	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	239,346	1,71	409,28
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,588	0,90	17,63

D		783	Nátery					855,29
30	K	783271001	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	18,157	20,54	372,94	
31	K	783271007	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	18,157	7,84	142,35	
32	K	783615301	Nátory stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	17,000	20,00	340,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 352,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 352,53	20,00%	470,51

Cena s DPH

v EUR

2 823,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 352,53

D HSV Práce a dodávky HSV 669,46

D 1 Zemné práce 92,93

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,210	10,09	92,93
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 576,53

2	K	952901000.S	Vyčistenie schodov	m2	8,750	15,00	131,25
3	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	31,064	7,18	223,04
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,314	13,17	43,65
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,826	0,41	12,23
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	3,314	10,36	34,33
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	159,072	0,58	92,26
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,314	12,00	39,77

D PSV Práce a dodávky PSV 1 683,07

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 385,08

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	31,064	3,79	117,73
10	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	31,064	25,00	776,60
11	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	149,500	3,20	478,40
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	13,727	0,90	12,35

D 783 Nátery 297,99

13	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	10,500	20,54	215,67
14	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	10,500	7,84	82,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 114,12

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
21 114,12

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 222,82

Cena s DPH

v EUR

25 336,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, STÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA VI. číslo: 13244/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 114,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 476,15

D 1

Zemné práce

3 045,10

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	1,000	13,36	13,36
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	21,00	21,00
3	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	32,551	66,28	2 157,48
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	5,221	9,20	48,03
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	125,304	4,20	526,28
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,221	4,21	21,98
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,547	0,42	15,35
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,221	9,33	48,71
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,832	12,00	93,98
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,330	3,62	98,93

D 2

Zakladanie

1 478,34

11	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,221	94,92	495,58
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	27,525	16,13	443,98
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	27,525	2,94	80,92
14	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,211	2 169,94	457,86

D 5

Komunikácie

333,76

15	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,500	3,83	47,88
16	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,500	22,87	285,88

D 99

Presun hmôt HSV

618,95

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	21,343	29,00	618,95
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

15 637,97

D 762

Konštrukcie tesárske

3 616,23

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,500	25,00	312,50
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	13,500	233,00	3 145,50
20	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,750	3,34	2,51
21	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	34,605	4,50	155,72

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

9 278,10

22	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	10,109	4,98	50,34
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	5530000FZ	Dodávka oceľového zábradlia F-Z1 - Z4	m	10,109	25,00	252,73
24	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 197,800	1,66	1 988,35
25	M	55300000F	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny "F"	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
26	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	17,400	3,20	55,68
27	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	1 197,800	1,71	2 048,24
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	91,953	0,90	82,76

D		783	Nátery					2 743,64
29	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	79,057	20,54	1 623,83	
30	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	79,057	7,84	619,81	
31	K	783615301	Nátory stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	25,000	20,00	500,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 613,26

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
21 613,26

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 322,65

Cena s DPH

v EUR

25 935,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, STÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBOCH REG. OKR. SÚDU
NITRA VI, číslo: 13244/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 613,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 842,90

D 1

Zemné práce

1 365,86

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	1,000	13,36	13,36
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	21,00	21,00
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,905	56,62	730,68
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,184	72,75	13,39
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,834	9,20	35,27
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	92,016	4,20	386,47
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,834	4,21	16,14
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,838	0,42	11,27
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,834	9,33	35,77
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,751	12,00	69,01
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,255	3,62	33,50

D 2

Zakladanie

1 725,51

12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,100	94,92	579,01
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	23,324	16,13	376,22
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	23,324	2,94	68,57
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,341	2 057,79	701,71

D 5

Komunikácie

192,24

16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,200	3,83	27,58
17	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,200	22,87	164,66

D 99

Presun hmôt HSV

559,29

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	19,286	29,00	559,29
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 770,36

D 762

Konštrukcie tesárske

2 082,95

19	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,200	25,00	180,00
20	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x130 mm	m2	7,776	233,00	1 811,81
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,432	3,34	1,44
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	19,933	4,50	89,70

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

12 753,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	12,605	4,98	62,77
24	M	5530000GZ	<i>Dodávka oceľového zábradlia G-Z1 - Z5</i>	<i>m</i>	<i>12,605</i>	<i>25,00</i>	<i>315,13</i>
25	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	5,352	30,00	160,56
26	M	553440031	<i>Schodiskový stupeň z Ťahokovu 1100x300 mm</i>	<i>kus</i>	<i>13,000</i>	<i>80,00</i>	<i>1 040,00</i>
27	M	553440032	<i>Medzipodesta z Ťahokovu 1100x900 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
28	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 321,800	1,66	2 194,19
29	M	55300000G	<i>Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny a schodov "G"</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>
30	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	103,700	3,20	331,84
31	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - schody	kg	531,000	3,04	1 614,24
32	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	802,000	1,71	1 371,42
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	126,402	0,90	113,76
D 783			Nátery				2 933,50
34	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	93,217	20,54	1 914,68
35	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	93,217	7,84	730,82
36	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,400	20,00	288,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO: 36547522

IČ DPH: SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 100,18

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
14 100,18

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 820,04

Cena s DPH

v EUR

16 920,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁŠIE, ŠTÚROVA 1284/10
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBL. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 1324d /R/

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 100,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 329,40

D 1

Zemné práce

433,47

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,278	72,75	92,97
2	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,670	61,02	40,88
3	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	1,948	9,20	17,92
4	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	46,752	4,20	196,36
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,948	4,21	8,20
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,636	0,42	5,73
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,896	9,33	36,35
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,922	12,00	35,06

D 2

Zakladanie

184,12

9	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,323	94,75	125,35
10	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,621	94,64	58,77

D 5

Komunikácie

320,40

11	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,000	3,83	45,96
12	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,000	22,87	274,44

D 99

Presun hmôt HSV

391,41

13	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	13,497	29,00	391,41
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 770,78

D 762

Konštrukcie tesárske

3 471,57

14	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,000	25,00	300,00
15	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	12,960	233,00	3 019,68
16	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,720	3,34	2,40
17	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	33,221	4,50	149,49

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

6 840,13

18	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,610	4,98	32,92
19	M	5530000HZ	Dodávka oceľového zábradlia H-Z1 - Z2	m	6,610	25,00	165,25
20	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	879,000	1,66	1 459,14
21	M	55300000H	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny "H"	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
22	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	37,100	3,20	118,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	879,000	1,71	1 503,09
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	67,791	0,90	61,01
D 783 Nátery							2 459,08
25	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	69,735	20,54	1 432,36
26	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	69,735	7,84	546,72
27	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	24,000	20,00	480,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 294,32

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	6 294,32	20,00%	1 258,86

Cena s DPH

v EUR

7 553,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA vl. číslo: 13244/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 294,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 027,99

D 5

Komunikácie

509,12

1	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	32,000	5,91	189,12
2	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	32,000	10,00	320,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

149,24

3	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	28,000	5,33	149,24
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

369,63

4	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	12,746	29,00	369,63
---	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 266,33

D 762

Konštrukcie tesárske

2 263,50

5	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,820	25,00	195,50
6	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 120x100 mm	m2	8,446	233,00	1 967,92
7	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,782	3,34	2,61
8	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	21,660	4,50	97,47

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 301,64

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	24,770	3,79	93,88
10	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	24,770	25,00	619,25
11	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	66,800	3,83	255,84
12	M	5530000IL	Dodávka oceľovej pozinkovanej konštrukcie lavíc	kpl	1,000	300,00	300,00
13	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	285,400	3,20	913,28
14	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	66,800	1,48	98,86
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,811	0,90	20,53

D 783

Nátery

701,19

16	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	17,660	20,54	362,74
17	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	17,660	7,84	138,45
18	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	10,000	20,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J,
SPOLU

Časť:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 297,05

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	5 297,05	20,00%	1 059,41

Cena s DPH

v EUR

6 356,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, ŠTÁROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA/vl. číslo: 13244/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

2 - SO.02 CHODNIK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU

Časť:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

Miesto:

p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum:

18. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 297,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 297,05

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

5 297,05

1	K	7679951100.S	Montáž a dodávka turniketu ZV1, napr. CT-4.1. BIG. Zinek	kpl	1,000	5 249,80	5 249,80
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	52,498	0,90	47,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

3 - SO.04 VEREJNÉ OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

Poznámka:

KS:

Dátum: 18. 1. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 617,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	49 617,26	20,00%	9 923,45

Cena s DPH

v EUR

59 540,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PP INVEST, s.r.o.
952 01 VRÁBLE, ŠTÚROVA 1284/106
IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
ZAP. V OBCH. REG. OKR. SÚDU
NITRA VI. číslo: 13244/N -1-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

3 - SO.04 VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto: p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Dátum: 18. 1. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 617,26

D M Práce a dodávky M

49 617,26

D 21-M Elektromontáže

37 542,83

1	K	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	760,000	2,00	1 520,00
2	M	3411316086	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09175 BA KOPOS	m	760,000	5,13	3 898,80
3	K	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	160,000	2,00	320,00
4	M	286130073200	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40, HDPE, KOPOS	m	160,000	0,68	108,80
5	K	210101523	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (10-35 mm)	ks	7,000	20,33	142,31
6	M	345820007700	Spojka káblová gelová 3-5x6-16 RAYGEL-PLUS-3 vrátane spojovačov	ks	7,000	50,45	353,15
7	K	210201620	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličné LED	ks	27,000	11,78	318,06
8	M	348370000600	Svetidlo Philips CitySoul GEN2 LED MINI /BPP530 LED60-4S/830 II DM50D9ALGR/	ks	27,000	317,40	8 569,80
9	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	160,000	1,21	193,60
10	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	160,000	2,97	475,20
11	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	1,89	113,40
12	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	60,000	7,37	442,20
13	K	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	700,000	1,26	882,00
14	M	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	700,000	1,64	1 148,00
15	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	81,000	1,03	83,43
16	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KUS	108,000	2,00	216,00
17	K	210201066	Svetlomety výbojkové 50W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	7,000	5,73	40,11
18	M	3480722620	REFLEKTOR Philips LED Floodlight 50W 230V IP65	ks	7,000	28,78	201,46
19	K	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	KUS	27,000	21,53	581,31
20	M	3160109300	ROSA SAL-4 DZ čierny	ks	27,000	326,49	8 815,23
21	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	KUS	27,000	20,77	560,79
22	M	3480723290	Stožiarové svorkovnice poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poistka	ks	27,000	26,22	707,94
23	K	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	KUS	27,000	0,84	22,68
24	M	3450112000	Poistkový patron 06A	ks	27,000	0,67	18,09
25	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	54,000	2,42	130,68
26	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	40,500	2,83	114,62
27	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	600,000	1,91	1 146,00
28	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	565,200	3,15	1 780,38
29	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	27,000	1,89	51,03
30	M	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	0,70	18,90
31	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	29,000	1,89	54,81
32	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	29,000	1,04	30,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	135,000	0,39	52,65
34	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	135,000	0,70	94,50
35	K	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KUS	54,000	0,33	17,82
36	M	2830027200	označovač káblov 25 - 70 mm ² d _{max} =15mm "0" typ: J700	kus	54,000	0,25	13,50
37	K	MV	Murárske výpomoci	%	405,128	2,00	810,26
38	K	PM	Podružný materiál	%	354,795	3,00	1 064,39
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	405,128	6,00	2 430,77

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 308,80

40	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	160,000	0,98	156,80
41	M	341230000800	K-FTP-5E FTP kábel tienový do zeme	m	160,000	0,95	152,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 11 765,63

42	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,650	500,00	325,00
43	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dížky do 6m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	KUS	27,000	40,87	1 103,49
44	K	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	27,000	50,00	1 350,00
45	M	1371464400	Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,010	2 230,43	22,30
46	M	3450716200	Trubka kopex 3336	m	36,000	11,70	421,20
47	M	5893230700	Betón B-15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m3	3,767	77,88	293,37
48	M	5922150200	Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	Kus	27,000	4,41	119,07
49	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	650,000	5,88	3 822,00
50	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	28,000	4,50	126,00
51	M	2461705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný	kg	5,000	1,28	6,40
52	M	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tkg	0,700	14,06	9,84
53	K	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	650,000	1,78	1 157,00
54	M	5833110300	Piesok kopaný	m3	22,824	25,00	570,60
55	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	650,000	0,52	338,00
56	M	2830002000	Fólia červená v m	m	650,000	0,11	71,50
57	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	650,000	2,21	1 436,50
58	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,841	3,00	11,52
59	K	PD	Presun dodávok	%	3,841	3,00	11,52
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	95,054	6,00	570,32