

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: S21/069
Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

JKSO:
Miesto: NITRA

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:
Dátum: 3. 1. 2022

IČO: 00308307
IČ DPH: SK2021102853

IČO: 31628541
IČ DPH: SK2020440279

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			667 775,70
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	667 775,70	133 555,14
Cena s DPH v EUR			801 330,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: S21/069

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Miesto: NITRA

Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		667 775,70	801 330,84
SO01	OBNOVA ZELENÉ, PROTIEROZNE A	222 695,16	267 234,19
	VODOZADRŽNÉ OPATRENIA		
SO02	CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03	389 848,67	467 818,40
	OBJEKTY B.C.D.E.F.G.H.I.J		
001	Chodník A2	74 665,28	89 598,34
002	Chodník A3	13 034,68	15 641,62
003	Chodník A4	26 109,20	31 331,04
004	Chodník A5	34 319,32	41 183,18
005	Chodník A6	23 237,05	27 884,46
006	Chodník A7	64 638,46	77 566,15
007	Chodník A8	23 926,66	28 711,99
008	Chodník A9	24 038,09	28 845,71
009	Objekt B - Schodisko pod skalkou	10 104,93	12 125,92
010	Objekt C - Schodisko pod jaskyňou	13 116,94	15 740,33
011	Objekt D - Mostík	10 869,98	13 043,98
012	Objekt E - Schodisko bočný vstup	3 651,22	4 381,46
013	Objekt F - Odpočívadlo	17 929,01	21 514,81
014	Objekt G - Odbočenie + schodisko	20 530,53	24 636,64
015	Objekt H - Odpočívadlo	14 024,21	16 829,05
016	Objekt I - Vyhliadka pod hradbami	7 069,91	8 483,89
017	Objekt J - Úprava oplotenia - turniket bočný vstup	8 583,20	10 299,84
SO04	VEREJNE OSVETLENIE	55 231,87	66 278,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO01 - OBNOVA ZELENÉ, PROTIEROZNE A VODOZADRŽNE OPATRENIA

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

222 695,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	222 695,16	20,00%	44 539,03

Cena s DPH

v EUR

267 234,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO01 - OBNOVA ZELENÉ, PROTIEROZNE A VODOZADRŽNE OPATRENIA

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

222 695,16

D 1		Zemné práce					176 069,97
1	K	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	25,000	2,40	60,00
2	M	2662045576	Vinca minor	ks	8 400,000	2,61	21 924,00
3	M	2662045578	Hedera helix	ks	8 400,000	2,61	21 924,00
4	M	2662045579	Luzula luzuloides	ks	1 313,000	2,75	3 610,75
5	M	2662045580	Lamium maculatum	ks	1 313,000	2,85	3 742,05
6	M	2662045581	Brunnera macrophylla	ks	1 313,000	4,50	5 908,50
7	M	2662045582	Syphytum grandiflorum	ks	861,000	3,96	3 409,56
8	M	2662045552	Quercus cerris	ks	244,000	34,50	8 418,00
9	M	2662045553	Quercus petraea	ks	61,000	56,00	3 416,00
10	M	2662045554	Acer campestre	ks	31,000	7,50	232,50
11	M	2662045555	Sorbus torminalis	ks	31,000	8,50	263,50
12	M	2662045556	Prunus avium	ks	31,000	45,90	1 422,90
13	M	26620455567	Padus avium	ks	31,000	29,00	899,00
14	M	26620455568	Pinus nigra	ks	31,000	16,00	496,00
15	M	26620455569	Crataegus monogyna	ks	31,000	10,00	310,00
16	M	26620455570	Cornus mas	ks	31,000	7,99	247,69
17	M	26620455571	Coryllus avellana	ks	31,000	21,99	681,69
18	M	26620455572	Ligustrum vulgare	ks	31,000	1,25	38,75
19	M	26620455573	Taxus baccata	ks	31,000	8,50	263,50
20	M	26620455574	Quercus pubescens	ks	174,000	38,00	6 612,00
21	K	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2 000,000	1,05	2 100,00
22	K	112101151	Vyrúbanie stromu list., na svahu, priemer kmeňa do 200 mm	ks	30,000	58,13	1 743,90
23	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	30,000	9,05	271,50
24	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	95,000	3,49	331,55
25	K	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 1-2 ručne	m3	22,770	21,10	480,45
26	K	131111111	Hĺbenie jam v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,416	29,54	130,45
27	K	131211111	Hĺbenie jam v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,944	56,62	166,69
28	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	85,645	9,21	788,79
29	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	111,290	8,40	934,84
30	K	162201221	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	67,000	6,43	430,81
31	K	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	1,18	35,40
32	K	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	12,93	387,90
33	K	162201421	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	8,14	244,20
34	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2 000,000	1,47	2 940,00

SATES
Slovenských partizánov 123/1
017 01/POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 31628 541 IČ DPH: SK2020440279
-16-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	162706111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	m3	72,000	9,43	678,96
36	K	162706119	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	288,000	0,88	253,44
37	K	171201201	Uloženie bio materiálu na skládky do 100 m3	m3	100,000	25,00	2 500,00
38	K	5896121590	Recyklovaná zemina frakcie 0-5 mm	t	99,000	15,00	1 485,00
39	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,600	3,63	100,19
40	K	175203102	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb vo svahu nad 1:5	m3	8,500	1,98	16,83
41	K	181907211	Rozrušenie povrchu v hornine tr.1 až 4 do hĺbky 0, 70 m	m2	4 063,000	0,06	243,78
42	K	182001123	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	2 200,000	3,98	8 756,00
43	K	182001133	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	1 100,000	4,83	5 313,00
44	K	182911112	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:1 do 1:0,7	m2	595,000	26,76	15 922,20
45	K	183105311	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% na svahu 1:2-1:1 objemu do 0,01 m3	ks	18 175,000	1,44	26 172,00
46	K	184004721	Výsadba sadenic krikov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	20 570,000	0,35	7 199,50
47	K	184201131.S	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky zaliatim na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	580,000	9,84	5 707,20
48	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	30,000	26,98	809,40
49	K	185804319.S	Priplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených záhonov do 100 m2 jednotliv	m3	30,000	85,07	2 552,10
50	K	185804532	Odburinenie výsadbí na svahu nad 1:2 do 1:1 pomiestne	m2	465,800	7,50	3 493,50

D 2 Zakladanie 19 375,78

51	K	6936651000	Geotextília netkaná 200 g/m2	m2	208,458	1,20	250,15
52	K	Z1234302405359 050200	Kokosová geotextília na svahy 400 g/m2 50x2m	m2	3 483,000	1,64	5 712,12
53	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	3 691,458	0,90	3 322,31
54	K	289971532	Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 100 mm do 35 buniek/m2 v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1	m2	595,000	16,96	10 091,20

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 948,28

55	K	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 m3	ks	46,000	19,58	900,68
56	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000	17,90	3 222,00
57	K	1328510500	Týč oceľová rebierková pre výstuž do betónu v tyčiach D 40mm ozn.10 505	t	0,688	1 200,00	825,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 17 007,38

58	K	462511161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	31,960	46,66	1 491,25
59	K	467952111	Spádovisko z guľatiny pr. do 190 mm	m2	27,500	109,00	2 997,50
60	K	467955111	Zrubová stena	m2	61,600	107,00	6 591,20
61	K	052130000300.S	Výrez piliarsky akost' III. a sm/jd/dg, hrúbka 20-29 cm	m3	15,892	152,00	2 415,58
62	K	469951111	Spevnenie kolom z tyčoviny dĺ.0,6-0,8 m v hornine 1 alebo 2	ks	300,000	1,39	417,00
63	K	469953111	Zhotovenie plôtka latového z jednej laty	m	440,000	5,59	2 459,60
64	K	6051013100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	1,650	385,00	635,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 480,80

65	K	971035801	Vrty priklepovým vrtákom do D 6 mm	cm	920,000	0,03	27,60
66	K	971035802	Vrty priklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehl -0.00001t	cm	4 800,000	0,06	288,00
67	K	3092747200	Skrutka presná 8x50mm lisovaná	tk	0,600	120,00	72,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom vzdialenosti do 10 m, vrátane naloženia a vyklopenia	m3	12,000	8,95	107,40
69	K	989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom príplatok z.k.d. 10 m	m3	120,000	3,00	360,00
70	K	989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypké materiály hmotnosti nad 900 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni do 10 m vrátane naloženia, vyloženia a jazda späť s prázdny fúrikom	m3	60,000	10,43	625,80

D 99 Presun hmôt HSV 3 705,29

71	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	211,731	17,50	3 705,29
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D 763 Konštrukcie – drevostavby 107,66

72	K	763119210	Izoláciou základný penetračný náter	m2	109,860	0,98	107,66
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

001 - Chodník A2

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

74 665,28

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
74 665,28

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
14 933,06

Cena s DPH

v EUR

89 598,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

001 - Chodník A2

Miesto:

NITRA

Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 665,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 559,08

D 1

Zemné práce

24 553,71

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	254,680	0,90	229,21
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	127,161	2,34	297,56
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	6,294	301,13	1 895,31
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	37,786	11,90	449,65
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	52,563	72,76	3 824,48
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	90,349	9,90	894,46
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	2 168,376	5,90	12 793,42
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,349	4,21	380,37
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	632,443	0,42	265,63
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	90,349	9,75	880,90
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	135,524	19,50	2 642,72

D 2

Zakladanie

8 613,59

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	301,370	1,64	494,25
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	307,397	1,32	405,76
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	13,894	65,90	915,61
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	53,831	94,75	5 100,49
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	89,013	16,13	1 435,78
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	89,013	2,94	261,70

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

9 918,74

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	105,65	2 091,02
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	25,45	973,36
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	12,05	460,86
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 900,00	6 393,50

D 5

Komunikácie

2 900,81

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	254,680	5,91	1 505,16
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	254,680	5,48	1 395,65

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 957,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,161	10,57	1 344,09
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín /PD šedohnedý vápenec/	m	128,433	18,00	2 311,79
26	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	16,070	24,00	385,68
27	M	5922300101	Odvodňovací žľab š. 300, s odvodnením	m	16,070	95,00	1 526,65
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	21,000	24,00	504,00
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	7,000	290,00	2 030,00
30	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	12,424	29,79	370,11
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,025	13,17	1 251,48
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	855,225	0,41	350,64
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	95,025	12,50	1 187,81
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 561,200	1,95	8 894,34
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	95,025	40,00	3 801,00
D 99 Presun hmôt HSV							4 614,64
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	369,171	12,50	4 614,64
D PSV Práce a dodávky PSV							106,20
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							106,20
37	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	6,000	17,50	105,00
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,195	1,00	1,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

002 - Chodník A3

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			13 034,68
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 034,68	20,00%	2 606,94
Cena s DPH	v EUR		15 641,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

002 - Chodník A3

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 034,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 034,68

D 1

Zemné práce

4 290,60

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	79,090	6,73	532,28
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,096	2,34	96,16
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,915	301,13	1 178,92
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,847	11,90	33,88
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,977	72,76	507,65
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	9,824	9,90	97,26
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	235,776	5,90	1 391,08
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,824	4,21	41,36
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,768	0,42	28,88
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,824	9,75	95,78
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,736	19,50	287,35

D 2

Zakladanie

1 697,14

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,122	94,75	1 148,56
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	28,767	16,13	464,01
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	28,767	2,94	84,57

D 5

Komunikácie

900,83

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	79,090	5,91	467,42
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	79,090	5,48	433,41

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 231,72

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,096	10,57	434,38
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín /PD šedohnedý vápenec/	m	41,507	18,00	747,13
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,854	13,17	327,33
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,686	0,41	91,71
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	24,854	12,50	310,68
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 192,992	1,95	2 326,33
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	24,854	40,00	994,16

D 99

Presun hmôt HSV

914,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	73,151	12,50	914,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

003 - Chodník A4

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 109,20

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

26 109,20

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

5 221,84

Cena s DPH

v EUR

31 331,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

003 - Chodník A4

Miesto:

NITRA

Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ: Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 109,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 109,20

D 1

Zemné práce

11 097,89

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	164,210	0,90	147,79
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	61,374	2,34	143,62
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,038	301,13	914,83
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	24,632	11,90	293,12
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	17,492	72,76	1 272,72
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	42,124	9,90	417,03
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	1 010,976	5,90	5 964,76
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,124	4,21	177,34
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	294,868	0,42	123,84
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,124	9,75	410,71
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,186	19,50	1 232,13

2 534,64

D 2

Zakladanie

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	18,104	94,75	1 715,35
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	42,962	16,13	692,98
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	42,962	2,94	126,31

D 5

Komunikácie

1 870,35

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	164,210	5,91	970,48
16	K	564782419.S	Mlätový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	164,210	5,48	899,87

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 979,62

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	61,374	10,57	648,72
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín /PD šedohnedý vápenec/	m	61,988	18,00	1 115,78
19	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	24,00	216,00
20	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	9,000	109,00	981,00
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,930	13,17	486,37
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,370	0,41	136,27
23	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	36,930	12,50	461,63
24	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 772,640	1,95	3 456,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	36,930	40,00	1 477,20
							1 626,70
	D	99	Presun hmôt HSV				
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	130,136	12,50	1 626,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

004 - Chodník A5

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO: 00308307

IČ DPH: SK2021102853

IČO: 31628541

IČ DPH: SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			34 319,32
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 319,32	20,00%	6 863,86
Cena s DPH			41 183,18
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

004 - Chodník A5

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 319,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 244,98

D 1

Zemné práce

7 148,82

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	112,447	0,90	101,20
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,580	2,34	97,30
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,058	301,13	619,73
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,879	11,90	34,26
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,180	72,76	1 541,06
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	24,059	9,90	238,18
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	577,416	5,90	3 406,75
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,059	4,21	101,29
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	168,413	0,42	70,73
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	24,059	9,75	234,58
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,089	19,50	703,74

D 2

Zakladanie

3 908,24

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	292,154	1,64	479,13
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	297,997	1,32	393,36
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	3,873	65,90	255,23
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	94,75	2 046,13
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,106	16,13	469,48
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	90,106	2,94	264,91

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

11 232,77

18	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,994	329,00	1 314,03
19	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	105,65	2 091,02
20	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	25,45	973,36
21	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	12,05	460,86
22	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 900,00	6 393,50

D 5

Komunikácie

1 280,77

23	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	112,447	5,91	664,56
24	K	564782419.S	Mlätový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	112,447	5,48	616,21

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 362,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu простého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,580	10,57	439,50
26	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín /PD šedohnedý vápenec/	m	41,996	18,00	755,93
27	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	24,00	216,00
28	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	3,000	109,00	327,00
29	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	6,025	29,79	179,48
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,544	13,17	520,79
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	355,896	0,41	145,92
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,544	12,50	494,30
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 898,112	1,95	3 701,32
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,544	40,00	1 581,76
D 99 Presun hmôt HSV							2 312,38
35	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	184,990	12,50	2 312,38
D PSV Práce a dodávky PSV							74,34
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							74,34
36	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	4,200	17,50	73,50
37	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,836	1,00	0,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

005 - Chodník A6

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO: 00308307

IČ DPH: SK2021102853

IČO: 31628541

IČ DPH: SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 237,05

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

23 237,05

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 647,41

Cena s DPH

v EUR

27 884,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

005 - Chodník A6

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 237,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 173,33

D 1

Zemné práce

8 462,05

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	42,840	6,73	288,31
2	K	113202111.S	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,690	2,34	158,39
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	3,351	301,13	1 009,09
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,436	11,90	28,99
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,022	72,76	1 747,84
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	26,458	9,90	261,93
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	634,992	5,90	3 746,45
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,458	4,21	111,39
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	185,206	0,42	77,79
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,458	9,75	257,97
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,687	19,50	773,90

D 2

Zakladanie

4 665,49

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	19,334	1,64	31,71
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	19,721	1,32	26,03
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	20,461	65,90	1 348,38
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,863	94,75	2 355,77
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	47,383	16,13	764,29
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	47,383	2,94	139,31

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 841,30

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	3,433	105,65	362,70
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	9,840	25,45	250,43
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	9,840	12,05	118,57
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,584	1 900,00	1 109,60

D 5

Komunikácie

487,94

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	42,840	5,91	253,18
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	42,840	5,48	234,76

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 654,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	67,690	10,57	715,48
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín /PD šedohnedý vápenec/	m	68,367	18,00	1 230,61
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,756	13,17	299,70
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,804	0,41	83,97
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	22,756	12,50	284,45
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 092,288	1,95	2 129,96
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	22,756	40,00	910,24
D 99 Presun hmôt HSV							2 062,14
31	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	164,971	12,50	2 062,14
D PSV Práce a dodávky PSV							63,72
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							63,72
32	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	3,600	17,50	63,00
33	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,717	1,00	0,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

006 - Chodník A7

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO: 00308307

IČ DPH: SK2021102853

IČO: 31628541

IČ DPH: SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			64 638,46
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	64 638,46	20,00%	12 927,69
Cena s DPH			77 566,15
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SATES, a.s.
Slovenských partizánov 131
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 31628541 IČ DPH: SK2020440279
-16-

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

006 - Chodník A7

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 638,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 782,39

D 1

Zemné práce

4 916,55

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	368,600	0,90	331,74
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	202,740	2,34	474,41
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	10,036	301,13	3 022,14
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	1,002	11,90	11,92
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,248	72,76	236,32
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	4,250	9,90	42,08
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	102,000	5,90	601,80
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,250	4,21	17,89
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29,750	0,42	12,50
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,250	9,75	41,44
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,375	19,50	124,31

D 2

Zakladanie

9 416,20

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	12,795	1,64	20,98
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13,051	1,32	17,23
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	1,360	65,90	89,62
15	K	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	102,000	7,56	771,12
16	K	272353110.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	102,000	4,13	421,26
17	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	69,940	94,75	6 626,82
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	77,041	16,13	1 242,67
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	77,041	2,94	226,50

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 107,07

20	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,003	105,65	211,62
21	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	5,588	25,45	142,21
22	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	5,588	12,05	67,34
23	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,361	1 900,00	685,90

D 5

Komunikácie

4 198,36

24	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	368,600	5,91	2 178,43
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	368,600	5,48	2 019,93
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							25 286,82
26	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	202,740	10,57	2 142,96
27	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvetých hornín /PD šedohnedý vápenec/	m	204,767	18,00	3 685,81
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	18,000	24,00	432,00
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	6,000	109,00	654,00
30	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	408,000	5,33	2 174,64
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,395	13,17	1 309,03
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	894,555	0,41	366,77
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	99,395	12,50	1 242,44
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 770,960	1,95	9 303,37
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	99,395	40,00	3 975,80
D 99 Presun hmôt HSV							4 857,39
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	388,591	12,50	4 857,39
D PSV Práce a dodávky PSV							14 856,07
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							13 744,99
37	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	186,780	3,79	707,90
38	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	186,780	58,90	11 001,34
39	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	592,300	3,34	1 978,28
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	63,860	0,90	57,47
D 783 Nátery							1 111,08
41	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	39,150	20,54	804,14
42	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	39,150	7,84	306,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

007 - Chodník A8

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO: 00308307

IČ DPH: SK2021102853

IČO: 31628541

IČ DPH: SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			23 926,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 926,66	20,00%	4 785,33
Cena s DPH			28 711,99
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

007 - Chodník A8

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 926,66

23 926,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

9 720,96

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	63,580	6,73	427,89
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	145,744	2,34	341,04
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,818	301,13	1 450,84
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,740	72,76	2 018,36
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	27,740	9,90	274,63
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	665,760	5,90	3 927,98
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,740	4,21	116,79
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	194,180	0,42	81,56
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	27,740	9,75	270,47
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,610	19,50	811,40

4 019,68

D 2

Zakladanie

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	28,711	94,75	2 720,37
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	68,134	16,13	1 099,00
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	68,134	2,94	200,31

D 5

Komunikácie

724,18

14	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	63,580	5,91	375,76
15	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	63,580	5,48	348,42

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 058,58

16	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,744	10,57	1 540,51
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,998	13,17	526,77
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	359,982	0,41	147,59
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,998	12,50	499,98
20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 919,904	1,95	3 743,81
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,998	40,00	1 599,92

D 99

Presun hmôt HSV

1 403,26

22	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	112,261	12,50	1 403,26
----	---	-------------	-------------------	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

008 - Chodník A9

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 038,09

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

24 038,09

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

4 807,62

Cena s DPH

v EUR

28 845,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SATES, a.s.
Slovenských partizánov 423/1
017 01 DOVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 628 541 IČ DPH: SK2020440279

037 01 PRAŽSKÁ ŠTĚPÁNKA
IČO: 31128 541 IČ DPH: SK202049279
-16-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5530000A9	Dodávka oceľovej konštrukcie "A9"	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
25	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	227,400	3,34	759,52
26	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	67,800	1,72	116,62
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	70,628	0,90	63,57
							10 563,04
D	783	Nátery					
28	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	372,200	20,54	7 644,99
29	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	372,200	7,84	2 918,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			10 104,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 104,93	20,00%	2 020,99
Cena s DPH			12 125,92
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 104,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 931,59

D 1

Zemné práce

2 463,04

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	34,520	6,73	232,32
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,603	2,34	85,65
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,185	301,13	356,84
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,613	72,76	481,16
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,613	9,90	65,47
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	158,712	5,90	936,40
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,613	4,21	27,84
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,291	0,42	19,44
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,613	9,75	64,48
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,920	19,50	193,44

D 2

Zakladanie

1 300,40

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	9,288	94,75	880,04
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	22,043	16,13	355,55
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	22,043	2,94	64,81

D 4

Vodorovné konštrukcie

261,00

14	K	433121131.S	Osadenie železobetónových schodiskových stupňov	ks	4,000	24,00	96,00
15	M	593720003	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 1971x300x160 mm	ks	3,000	55,00	165,00

D 5

Komunikácie

145,35

16	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	12,761	5,91	75,42
17	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	12,761	5,48	69,93

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 375,52

18	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,840	10,57	178,00
19	K	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	15,843	8,46	134,03
20	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	36,603	1,16	42,46
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,402	13,17	163,33
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,618	0,41	45,76
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	12,402	12,50	155,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	595,296	1,95	1 160,83
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	12,402	40,00	496,08
D 99 Presun hmôt HSV							386,28
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	30,902	12,50	386,28
D PSV Práce a dodávky PSV							3 173,34
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							12,39
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 80 mm	m	0,700	17,50	12,25
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,139	1,00	0,14
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 888,51
29	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	36,603	3,79	138,73
30	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	36,603	58,90	2 155,92
31	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	172,900	3,34	577,49
32	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,186	0,90	16,37
D 783 Nátery							272,44
33	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	9,600	20,54	197,18
34	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	9,600	7,84	75,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 116,94

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
13 116,94

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 623,39

Cena s DPH

v EUR

15 740,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 116,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 137,03

D 1

Zemné práce

1 982,77

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	20,467	10,10	206,72
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	5,198	11,90	61,86
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,205	72,76	233,20
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	7,486	9,90	74,11
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	179,664	5,90	1 060,02
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,486	4,21	31,52
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,402	0,42	22,01
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,486	9,75	72,99
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	0,917	1,49	1,37
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,229	19,50	218,97

D 2

Zakladanie

330,34

11	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	5,652	1,64	9,27
12	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5,765	1,32	7,61
13	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	0,650	65,90	42,84
14	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,851	94,92	270,62

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 059,38

15	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,220	329,00	1 059,38
----	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

D 4

Vodorovné konštrukcie

189,64

16	K	434121415.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných	m	7,968	23,80	189,64
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 344,24

17	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,780	29,79	23,24
18	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,070	135,44	551,24
19	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	8,008	8,37	67,03
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	30,248	7,18	217,18
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,389	13,17	281,69
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,501	0,41	78,93
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	21,389	12,50	267,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 026,672	1,95	2 002,01
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	21,389	40,00	855,56
D 99 Presun hmôt HSV							230,66
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	18,453	12,50	230,66
D PSV Práce a dodávky PSV							4 979,91
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							12,39
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	0,700	17,50	12,25
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,139	1,00	0,14
D 762 Konštrukcie tesárske							1 397,97
29	K	762211811.S	Demontáž pochôdznych hranolov, -0,30000 t	m	10,115	8,90	90,02
30	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,000	5,20	36,40
31	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	7,560	165,00	1 247,40
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,700	3,34	2,34
33	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,847	4,50	21,81
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 164,78
34	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	33,485	3,79	126,91
35	M	5530000CZ	Dodávka oceľového zábradlia CZ	m	33,485	58,90	1 972,27
36	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	236,360	1,17	276,54
37	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	164,800	3,34	550,43
38	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, - 0,00100t	kg	236,360	0,94	222,18
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,279	0,90	16,45
D 783 Nátery							404,77
40	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	11,500	20,54	236,21
41	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	11,500	7,84	90,16
42	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,000	5,60	78,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

011 - Objekt D - Mostík

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 869,98

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

10 869,98

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 174,00

Cena s DPH

v EUR

13 043,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SATES
Slovenských partizánov
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 31 628 541 IČ DPH: SK2020440279

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

011 - Objekt D - Mostík

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 869,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 422,69

D 1

Zemné práce

1 923,72

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,196	72,76	669,10
2	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,326	9,90	62,63
3	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	151,824	5,90	895,76
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,326	4,21	26,63
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,282	0,42	18,60
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,326	9,75	61,68
7	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,870	1,49	4,28
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,489	19,50	185,04

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 488,56

9	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	7,564	329,00	2 488,56
---	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 715,37

10	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,992	135,44	405,24
11	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	7,390	7,18	53,06
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,714	13,17	101,59
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,426	0,41	28,46
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	7,714	12,50	96,43
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	370,272	1,95	722,03
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	7,714	40,00	308,56

D 99

Presun hmôt HSV

295,04

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	23,603	12,50	295,04
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 447,29

D 762

Konštrukcie tesárske

1 614,54

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	8,500	5,20	44,20
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	9,180	165,00	1 514,70
20	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t	m2	8,657	3,36	29,09
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,850	3,34	2,84
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,268	4,50	23,71

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 222,26

SATES
Slovenských partizánov
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 31628541 IČ DPH: SK2020440279
-16-

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,460	4,98	32,17
24	M	5530000DZ	Dodávka oceľového zábradlia DZ2	m	6,460	58,90	380,49
25	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	239,346	1,17	280,03
26	M	553000ZV6	Dodávka oceľovej konštrukcie ZV6	kpl	1,000	1 399,00	1 399,00
27	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	36,200	3,34	120,91
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,728	0,90	9,66
D 783			Nátery				610,49
29	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	18,157	20,54	372,94
30	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	18,157	7,84	142,35
31	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	17,000	5,60	95,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO: 00308307

IČ DPH: SK2021102853

IČO: 31628541

IČ DPH: SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 651,22

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

3 651,22

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

730,24

Cena s DPH

v EUR

4 381,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 651,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

895,50

D 1

Zemné práce

93,02

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,210	10,10	93,02
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

802,48

2	K	952901000.S	Vyčistenie schodov	m2	8,750	4,50	39,38
3	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	31,064	7,18	223,04
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,314	13,17	43,65
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,826	0,41	12,23
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	3,314	12,50	41,43
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	159,072	1,95	310,19
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,314	40,00	132,56

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 755,72

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 457,73

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	31,064	3,79	117,73
10	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	31,064	58,90	1 829,67
11	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	149,500	3,34	499,33
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,226	0,90	11,00

D 783

Nátery

297,99

13	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	10,500	20,54	215,67
14	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	10,500	7,84	82,32

SATES
Slovenských partizánov 1/23/1
017 01 DOVAŽSKÁ B. O. N. I. C. A
IČO: 31628 541 IČ DPH: SK20204 AC279
-16-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO: 00308307

IČ DPH: SK2021102853

IČO: 31628541

IČ DPH: SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 929,01

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
17 929,01

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 585,80

Cena s DPH

v EUR

21 514,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

SATES
Glovenských partizánov 1120
317 01 KOVAČSKÁ B. NITRA
IČO: 31 628 541 IČ DPH: SK2020440279
-16-

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 929,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 401,87

D 1

Zemné práce

3 322,98

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	13,36	13,36
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	21,00	21,00
3	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	32,551	66,28	2 157,48
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	5,221	9,90	51,69
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	125,304	5,90	739,29
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,221	4,21	21,98
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,547	0,42	15,35
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,221	9,75	50,90
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,832	19,50	152,72
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,330	3,63	99,21

D 2

Zakladanie

1 478,34

11	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,221	94,92	495,58
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	27,525	16,13	443,98
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	27,525	2,94	80,92
14	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,211	2 169,94	457,86

D 5

Komunikácie

333,76

15	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,500	3,83	47,88
16	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,500	22,87	285,88

D 99

Presun hmôt HSV

266,79

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	21,343	12,50	266,79
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 527,14

D 762

Konštrukcie tesárske

2 327,91

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,500	5,20	65,00
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	13,500	165,00	2 227,50
20	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,750	3,34	2,51
21	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,310	4,50	32,90

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

7 815,59

22	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	10,109	4,98	50,34
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	5530000FZ	Dodávka ocelového zábradlia F-Z1 - Z4	m	10,109	58,90	595,42
24	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 197,800	1,66	1 988,35
25	M	55300000F	Dodávka ocelevej konštrukcie plošiny "F"	kpl	1,000	2 999,00	2 999,00
26	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	17,400	3,34	58,12
27	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	1 197,800	1,72	2 060,22
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	71,267	0,90	64,14

D 783 Nátery 2 383,64

29	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	79,057	20,54	1 623,83
30	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	79,057	7,84	619,81
31	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	25,000	5,60	140,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 530,53

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
20 530,53

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 106,11

Cena s DPH

v EUR

24 636,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 530,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 728,64

D 1

Zemné práce

1 569,81

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	13,36	13,36
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	21,00	21,00
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,905	56,62	730,68
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,184	72,76	13,39
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,834	9,90	37,96
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	92,016	5,90	542,89
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,834	4,21	16,14
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,838	0,42	11,27
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,834	9,75	37,38
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,751	19,50	112,14
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,255	3,63	33,60

D 2

Zakladanie

1 725,51

12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,100	94,92	579,01
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	23,324	16,13	376,22
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	23,324	2,94	68,57
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,341	2 057,79	701,71

D 5

Komunikácie

192,24

16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,200	3,83	27,58
17	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,200	22,87	164,66

D 99

Presun hmôt HSV

241,08

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	19,286	12,50	241,08
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

16 801,89

D 762

Konštrukcie tesárske

1 340,87

19	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,200	5,20	37,44
20	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x130 mm	m2	7,776	165,00	1 283,04
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,432	3,34	1,44
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,210	4,50	18,95

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

12 734,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	12,605	4,98	62,77
24	M	5530000GZ	Dodávka oceľového zábradlia G-Z1 - Z5	m	12,605	58,90	742,43
25	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	5,352	15,60	83,49
26	M	553440031	Schodiskový stupeň z Ťahokovu 1100x300 mm	kus	13,000	72,00	936,00
27	M	553440032	Medzipodesta z Ťahokovu 1100x900 mm	kus	1,000	380,00	380,00
28	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 321,800	1,66	2 194,19
29	M	55300000G	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny a schodov "G"	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
30	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	103,700	3,34	346,36
31	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - schody	kg	531,000	3,05	1 619,55
32	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	802,000	1,72	1 379,44
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,727	0,90	90,65

D 783

Nátery

2 726,14

34	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	93,217	20,54	1 914,68
35	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	93,217	7,84	730,82
36	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,400	5,60	80,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto: NITRA

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 024,21

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

14 024,21

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 804,84

Cena s DPH

v EUR

16 829,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing.Luboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 024,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 211,13

D 1

Zemné práce

537,90

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,278	72,76	92,99
2	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,670	61,02	40,88
3	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	1,948	9,90	19,29
4	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	46,752	5,90	275,84
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,948	4,21	8,20
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,636	0,42	5,73
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,896	9,75	37,99
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,922	19,50	56,98

D 2

Zakladanie

184,12

9	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,323	94,75	125,35
10	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,621	94,64	58,77

D 5

Komunikácie

320,40

11	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,000	3,83	45,96
12	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,000	22,87	274,44

D 99

Presun hmôt HSV

168,71

13	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	13,497	12,50	168,71
----	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 813,08

D 762

Konštrukcie tesárske

2 234,78

14	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,000	5,20	62,40
15	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	12,960	165,00	2 138,40
16	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,720	3,34	2,40
17	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,017	4,50	31,58

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

8 464,82

18	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,610	4,98	32,92
19	M	5530000HZ	Dodávka oceľového zábradlia H-Z1 - Z2	m	6,610	58,90	389,33
20	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	879,000	1,66	1 459,14
21	M	55300000H	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny "H"	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
22	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	37,100	3,34	123,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	879,000	1,72	1 511,88
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	52,933	0,90	47,64
D 783			Nátery				2 113,48
25	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	69,735	20,54	1 432,36
26	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	69,735	7,84	546,72
27	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	24,000	5,60	134,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 069,91

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
7 069,91

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 413,98

Cena s DPH

v EUR

8 483,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 069,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

673,05

D 5

Komunikácie

364,48

1	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	32,000	5,91	189,12
2	K	564782419.S	MLátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	32,000	5,48	175,36

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

149,24

3	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	28,000	5,33	149,24
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

159,33

4	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	12,746	12,50	159,33
---	---	-------------	-------------------	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 396,86

D 762

Konštrukcie tesárske

1 457,48

5	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,820	5,20	40,66
6	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 120x100 mm	m2	8,446	165,00	1 393,59
7	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,782	3,34	2,61
8	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,583	4,50	20,62

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

4 382,19

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	24,770	3,79	93,88
10	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	24,770	58,90	1 458,95
11	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	66,800	3,83	255,84
12	M	5530000IL	Dodávka oceľovej pozinkovanej konštrukcie lavíc	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
13	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	285,400	3,34	953,24
14	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	66,800	1,48	98,86
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23,802	0,90	21,42

D 783

Nátery

557,19

16	K	783271001	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	17,660	20,54	362,74
17	K	783271007	Nátory kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	17,660	7,84	138,45
18	K	783615301	Nátory stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	10,000	5,60	56,00

SATES
Slovenská projektová a
017 01 ROVAŽSKÁ BY
IČO: 31 628 541 IČ DPH: SK22044276
-16-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia - turniket bočný vstup

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 583,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 583,20	20,00%	1 716,64

Cena s DPH

v EUR

10 299,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO02 - CHODNIKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Časť:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia - turniket bočný vstup

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing.Luboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 583,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 583,20

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

8 583,20

1	K	7679951100.S	Montáž a dodávka turniketu ZV1, napr. CT-4.1. BIG. Zinek	kpl	1,000	8 499,00	8 499,00
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	93,550	0,90	84,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO04 - VEREJNE OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: NITRA

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

Poznámka:

KS:

Dátum: 3. 1. 2022

IČO:

00308307

IČ DPH:

SK2021102853

IČO:

31628541

IČ DPH:

SK2020440279

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 231,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	55 231,87	20,00%	11 046,37

Cena s DPH

v EUR

66 278,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

SO04 - VEREJNE OSVETLENIE

Miesto:

NITRA

Dátum:

3. 1. 2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

SATES, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Ľuboš Hovan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 231,87

D M Práce a dodávky M 55 231,87

D 21-M Elektromontáže 43 863,62

1	K	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	760,000	2,31	1 755,60
2	M	3411316086	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09175 BA KOPOS	m	760,000	5,92	4 499,20
3	K	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	160,000	1,49	238,40
4	M	286130073200	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40, HDPE, KOPOS	m	160,000	0,60	96,00
5	K	210101523	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (10-35 mm)	ks	7,000	11,97	83,79
6	M	345820007700	Spojka káblová gelová 3-5x6-16 RAYGEL-PLUS-3 vrátane spojovačov	ks	7,000	49,94	349,58
7	K	210201620	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličné LED	ks	27,000	28,85	778,95
8	M	348370000600	Svetidlo Philips CitySoul GEN2 LED MINI /BPP530 LED60-4S/830 II DM50D9ALGR/	ks	27,000	716,61	19 348,47
9	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	160,000	0,84	134,40
10	M	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	160,000	2,61	417,60
11	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	0,84	50,40
12	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	60,000	6,56	393,60
13	K	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	700,000	0,93	651,00
14	M	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	700,000	1,63	1 141,00
15	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	81,000	0,47	38,07
16	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KUS	108,000	0,68	73,44
17	K	210201066	Svetlomety výbojkové 50W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	7,000	12,01	84,07
18	M	3480722620	REFLEKTOR Philips LED Floodlight 50W 230V IP65	ks	7,000	31,61	221,27
19	K	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	KUS	27,000	34,38	928,26
20	M	3160109300	ROSA SAL-4 DZ čierny	ks	27,000	292,47	7 896,69
21	K	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	KUS	27,000	7,92	213,84
22	M	3480723290	Stožiarové svorkovnice poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poistka	ks	27,000	25,54	689,58
23	K	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	KUS	27,000	0,16	4,32
24	M	3450112000	Poistkový patron 06A	ks	27,000	0,61	16,47
25	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	54,000	2,84	153,36
26	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	40,500	2,52	102,06
27	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	600,000	1,17	702,00
28	M	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	565,200	2,54	1 435,61
29	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	27,000	1,98	53,46
30	M	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	0,53	14,31
31	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	29,000	2,42	70,18
32	M	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	29,000	1,06	30,74
33	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	135,000	0,65	87,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	135,000	0,55	74,25
35	K	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KUS	54,000	0,23	12,42
36	M	2830027200	označovač káblov 25 - 70 mm ² dmax=15mm "0" typ: J700	kus	54,000	0,26	14,04
37	K	MV	Murárske výpomoci	%	405,128	0,50	202,56
38	K	PM	Podružný materiál	%	354,795	0,20	70,96
39	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	405,128	1,82	735,92
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							400,00
40	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	160,000	1,03	164,80
41	M	341230000800	K-FTP-5E FTP kábel tienený do zeme	m	160,000	1,47	235,20
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							10 968,25
42	K	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,650	403,85	262,50
43	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dĺžky do 6m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	KUS	27,000	39,80	1 074,60
44	K	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	27,000	12,00	324,00
45	M	1371464400	Plech oceľ. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,010	2 090,00	20,90
46	M	3450716200	Trubka kopex 3336	m	36,000	9,98	359,28
47	M	5893230700	Betón B-15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m3	3,767	77,90	293,45
48	M	5922150200	Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	Kus	27,000	4,45	120,15
49	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	M	650,000	5,70	3 705,00
50	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	28,000	8,04	225,12
51	M	2461705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný	kg	5,000	4,10	20,50
52	M	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tkg	0,700	168,00	117,60
53	K	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	650,000	1,70	1 105,00
54	M	5833110300	Piesok kopaný	m3	22,824	19,50	445,07
55	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	650,000	0,95	617,50
56	M	2830002000	Fólia červená v m	m	650,000	0,05	32,50
57	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	M	650,000	2,19	1 423,50
58	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,841	52,50	201,65
59	K	PD	Presun dodávok	%	3,841	157,50	604,96
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	95,054	0,16	14,97

Slovenský jazyk partizánov
 017 01 0000000000
 IČO: 31 68 541 IČ DPH: SK202144279
 -16-