

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba : REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objednávateľ : Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

Miesto : p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE (Kritérium č.1)	662 939,79 €	132 587,96 €	795 527,75 €
SO.01 OBNOVA ZELENÉ ,PROTIEROZNE A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA	206 933,58 €	41 386,72 €	248 320,30 €
SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU	399 317,31 €	79 863,46 €	479 180,77 €
SO.04 VEREJNÉ OSVETLENIE	56 688,90 €	11 337,78 €	68 026,68 €



⑰ **ViOn, a. s.**
Továrenská 64
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 526 185

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre S001 Obnova zelene, protierózne a vodozádržné opatrenia	JKSO	
Objednávateľ	Mesto Nitra	EČO	
Projektant	Ing. Arch. Martin Dulík	Miesto	NITRA
Zhotoviteľ		IČO	
Spracoval		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	1.10.2020	73	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	VRN 5		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		206 933,58
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z		41 386,72
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		248 320,30
		E	Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka				
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa		
		27	Kízavá doložka		
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre

SO 01 Obnova zelene, protierózne a vodozádržné opatrenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Denisa Halajová

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena	Cena celkom	Hmotnosť
				celkom	jednotková		celkom
		Práce a dodávky HSV					
	1	Zemné práce					
1	052170000500.S	Týč ihličanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	25,00	2,400	60,00	
2	2662045576	<i>Vincetoxicum</i>	ks	8400,00	1,900	15 960,00	
3	2662045578	<i>Hedera helix</i>	ks	8400,00	1,900	15 960,00	
4	2662045579	<i>Luzula luzuloides</i>	ks	1313,00	2,700	3 545,10	
5	2662045580	<i>Lamium maculatum</i>	ks	1313,00	2,200	2 888,60	
6	2662045581	<i>Brunnera macrophylla</i>	ks	1313,00	3,500	4 595,50	
7	2662045582	<i>Siphium grandiflorum</i>	ks	861,00	2,800	2 410,80	
8	2662045582	<i>Quercus ceris</i>	ks	244,00	5,500	1 342,00	
9	2662045583	<i>Quercus petraea</i>	ks	61,00	5,500	335,50	
10	2662045584	<i>Acer campestre</i>	ks	31,00	5,500	170,50	
11	2662045585	<i>Sorbus torminalis</i>	ks	31,00	5,500	170,50	
12	2662045586	<i>Prunus avium</i>	ks	31,00	5,500	170,50	
13	2662045587	<i>Padus avium</i>	ks	31,00	5,500	170,50	
14	2662045588	<i>Pinus nigra</i>	ks	31,00	5,500	170,50	
15	2662045589	<i>Crataegus monogyna</i>	ks	31,00	5,500	170,50	
16	2662045590	<i>Cornus mas</i>	ks	31,00	5,500	170,50	
17	2662045591	<i>Corylus avellana</i>	ks	31,00	5,500	170,50	
18	2662045592	<i>Ligustrum vulgare</i>	ks	31,00	2,200	68,20	
19	2662045593	<i>Taxus baccata</i>	ks	31,00	3,300	102,30	
20	2662045594	<i>Quercus pubescens</i>	ks	174,00	55,000	9 570,00	
21	111201102	Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	2000,00	1,000	2 000,00	
22	112101151	Vyrúbanie stromu list., na svahu, priemer kmeňa do 200 mm	ks	30,00	54,000	1 620,00	
23	112201101	Odstánenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	30,00	8,400	252,00	
24	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	95,00	3,200	304,00	
25	130101001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr. 1-2 ručne	m3	22,770	19,500	444,02	
26	131111111	Hĺbenie jam v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,416	27,000	119,23	
27	131211111	Hĺbenie jam v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,944	52,000	153,09	
28	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	85,645	8,500	727,98	
29	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	111,290	7,700	856,93	
30	162201221	Vodorovné premiestnenie výkopu horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	67,000	5,900	395,30	
31	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	1,100	33,00	
32	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	12,100	363,00	
33	162201421	Vodorovné premiestnenie prívov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	30,000	7,600	228,00	
34	162301500	Vodorovné premiestnenie vykláňaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	2000,000	1,400	2 800,00	
35	162706111	Vodorovné premiestnenie výkopu bez naloženia, ale so zloz. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	m3	72,000	5,500	396,00	
36	162706119	Vodorovné premiestnenie výkopu bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 1000 m	m3	268,000	0,600	172,80	
37	171201201	Uloženie bio materiálu na sklady do 100 m3	m3	100,000	1,100	110,00	
38	5896121580	Recyklovaná zemina frakcie 0-5 mm	t	99,00	10,000	990,00	
39	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,60	3,300	91,08	
40	175203102	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb vo svahu nad 1:5	m3	8,500	1,600	16,15	
41	181907211	Rozrušenie povrchu v hornine tr. 1 až 4 do hĺbky 0, 70 m	m2	4063,000	5,500	22 346,50	
42	182001123	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	2200,000	3,600	7 920,00	
43	182001133	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:2-1:1	m2	1100,000	4,700	5 170,00	
44	182911112	Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:1 do 1:0,7	m2	595,000	20,000	11 900,00	
45	183105311	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% na svahu 1:2-1:1 objemu do 0,01 m3	ks	18175,000	1,500	27 262,50	
46	184004721	Výsadba sadeníc krikov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm	ks	20570,000	0,300	6 171,00	
47	184201131.S	Výsadba stromu do predom vyhlbanej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	580,000	9,000	5 220,00	
48	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	30,000	25,000	750,00	
49	185804319.S	Príplatok k cene za zálievku nádob alebo zvýšených záhonov do 100 m2 jednotliv	m3	30,000	79,000	2 370,00	
50	185804532	Odburanie výsadieb na svahu nad 1:2 do 1:1 pomestne	m2	465,800	3,000	1 397,40	
	2	Zakladanie					
51	6936651000	Geotextília netkaná 200 g/m2	m2	208,458	0,600	125,07	
52	Z1234302405359050200	Kokosová geotextília na svahu 400 g/m2 50x2m	m2	3483,000	2,000	6 966,00	
53	289971231.S	Zholovanie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	3691,458	1,800	6 644,62	
54	289971532	Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE výšky 100 mm do 35 buniek/m2 v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1	m2	595,000	6,000	3 570,00	
	3	Zvislé a kompletné konštrukcie					
55	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0,15 m3	ks	46,000	17,500	805,00	
56	H29000113	Stavebná montážna práca náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr.3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	180,000	11,500	2 070,00	
57	1328510500	Týč oceľová rebriková pre výstuž do betónu v tyčiach D 40mm ozn. 10 505	t	0,688	1500,000	1 032,00	
	4	Vodorovné konštrukcie					
58	462511161	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	m3	31,960	33,000	1 054,68	
59	467952111	Spádovisko z guľatiny pr. do 190 mm	m2	27,500	55,000	1 512,50	
60	467955111	Zrubová stena	m2	61,600	55,000	3 388,00	
61	052130000300.S	Výrez pilarský akost' III. a sm'jd/dlg, hrúbka 20-29 cm	m3	15,892	350,000	5 562,20	
62	469951111	Spevnenie kolom z tyčových dl.0,6-0,8 m v hornine 1 alebo 2	ks	300,000	2,200	660,00	
63	469953111	Zholovanie plátika latového z jednej láty	m	440,000	2,200	968,00	
64	6051013100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=170-240mm	m3	1,650	385,000	635,25	
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
65	971035801	Vrty priklepovým vrtákom do D 6 mm	cm	920,000	0,100	92,00	
66	971035802	Vrty priklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehlá -0,0000t	cm	4800,000	0,200	960,00	
67	3092747200	Skrutka presná 8x50mm lisovaná	ks	0,600	100,000	60,00	
68	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom vzdialenosti do 10 m, vrátane naloženia a vykladenia	m3	12,000	50,000	600,00	
69	989281349	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom príplatok z.k.d. 10 m	m3	120,000	5,000	600,00	
70	989281353	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypek materiálu hmotnosti nad 500 do 1 500 kg/m3, vodorovný presun v úrovni	m3	60,000	20,000	1 200,00	
	99	Presun hmôt HSV					
72	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	211,731	33,000	6 987,12	
		Práce a dodávky PSV					
		Konštrukcie - drevozastby					
73	763118210	Izoláciou základný penetračný náter	m2	109,860	6	659,16	

Celkom: 206 933,58

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
Vion a.s. Zlaté Moravce

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:
Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:
Dátum: 18. 10. 2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			399 317,31
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	399 317,31	79 863,46
Cena s DPH v EUR			479 180,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Miesto:		Dátum:	18. 10. 2021
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Vion a.s. Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Dulík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		399 317,31	479 180,77
001	Chodník A2	70 371,24	84 445,49
002	Chodník A3	13 969,69	16 763,63
003	Chodník A4	25 679,91	30 815,89
004	Chodník A5	33 909,38	40 691,26
005	Chodník A6	23 180,75	27 816,90
006	Chodník A7	67 366,83	80 840,20
007	Chodník A8	18 176,96	21 812,35
008	Chodník A9	27 816,03	33 379,24
009	Objekt B - Schodisko pod skalkou	11 227,05	13 472,46
010	Objekt C - Schodisko pod jaskyňou	11 444,85	13 733,82
011	Objekt D - Mostík	10 648,52	12 778,22
012	Objekt E - Schodisko bočný vstup	3 197,69	3 837,23
013	Objekt F - Odpočívadlo	21 697,01	26 036,41
014	Objekt G - Odbočenie + schodisko	21 724,92	26 069,90
015	Objekt H - Odpočívadlo	13 934,73	16 721,68
016	Objekt I - Vyhliadka pod hradbami	6 471,75	7 766,10
017	Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup	18 500,00	22 200,00

399 317,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

001 - Chodník A2

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 371,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	70 371,24	20,00%	14 074,25

Cena s DPH

v EUR

84 445,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

001 - Chodník A2

Miesto:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70 371,24

HSV - Práce a dodávky HSV

70 264,32

1 - Zemné práce	10 510,65
2 - Zakladanie	7 817,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 201,00
5 - Komunikácie	7 018,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 795,05
99 - Presun hmôt HSV	12 920,99

PSV - Práce a dodávky PSV

106,92

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	106,92
---	--------

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

001 - Chodník A2

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 371,244

D HSV

Práce a dodávky HSV

70 264,324

D 1

Zemné práce

10 510,651

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	254,680	0,850	216,478
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	127,161	2,220	282,297
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	6,294	150,000	944,100
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	37,786	11,350	428,871
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	52,563	68,320	3 591,104
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	90,349	8,640	780,615
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	2 168,376	1,000	2 168,376
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,349	4,100	370,431
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	632,443	0,410	259,302
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	90,349	8,760	791,457
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	135,524	5,000	677,620

D 2

Zakladanie

7 817,657

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	301,370	1,490	449,041
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	307,397	2,200	676,273
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	13,894	35,000	486,290
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	53,831	90,600	4 877,089
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	89,013	12,170	1 083,288
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	89,013	2,760	245,676

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

9 201,002

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	100,840	1 995,825
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	22,910	876,216
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	11,510	440,211
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 750,000	5 888,750

D 5

Komunikácie

7 018,981

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	254,680	5,560	1 416,021
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	254,680	22,000	5 602,960

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 795,048

24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,161	9,900	1 258,894
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	128,433	70,000	8 990,310
26	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	16,070	25,000	401,750
27	M	5922300101	Odvodňovací žľab š. 300, s odvodnením	m	16,070	250,000	4 017,500
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	21,000	35,000	735,000
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	7,000	145,000	1 015,000
30	K	962022391.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m ³	12,424	28,180	350,108
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,025	12,620	1 199,216
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	855,225	0,400	342,090
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	95,025	18,000	1 710,450
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 561,200	0,400	1 824,480
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	95,025	10,000	950,250
D		99	Presun hmôt HSV				12 920,985
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	369,171	35,000	12 920,985
D		PSV	Práce a dodávky PSV				106,920
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				106,920
37	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	6,000	17,820	106,920
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

002 - Chodník A3

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 969,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 969,69	20,00%	2 793,94

Cena s DPH

v EUR

16 763,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 002 - Chodník A3

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce

Dátum: 18. 10. 2021
Projektant: Ing. arch. Martin
Spracovateľ: Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	13 969,69
HSV - Práce a dodávky HSV	13 969,69
1 - Zemné práce	2 241,72
2 - Zakladanie	1 527,74
5 - Komunikácie	2 179,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 460,22
99 - Presun hmôt HSV	2 560,29

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

002 - Chodník A3

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 969,687

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 969,687

D 1

Zemné práce

2 241,716

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	79,090	6,390	505,385
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,096	2,220	91,233
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,915	150,000	587,250
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,847	11,350	32,313
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,977	68,320	476,669
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	9,824	8,640	84,879
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	235,776	1,000	235,776
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,824	4,100	40,278
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,768	0,410	28,195
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,824	8,760	86,058
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,736	5,000	73,680

D 2

Zakladanie

1 527,744

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,122	90,600	1 098,253
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	28,767	12,170	350,094
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	28,767	2,760	79,397

D 5

Komunikácie

2 179,720

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	79,090	5,560	439,740
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	79,090	22,000	1 739,980

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 460,222

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,096	9,900	406,850
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,507	70,000	2 905,490
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,854	12,620	313,657
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,686	0,400	89,474
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	24,854	18,000	447,372
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 192,992	0,400	477,197
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	24,854	33,000	820,182

D 99

Presun hmôt HSV

2 560,285

24	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	73,151	35,000	2 560,285
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

003 - Chodník A4

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 679,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	25 679,91	20,00%	5 135,98

Cena s DPH

v EUR

30 815,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 003 - Chodník A4

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce

Dátum: 18. 10. 2021
Projektant: Ing. arch. Martin
Spracovateľ: Dušák

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	25 679,91
HSV - Práce a dodávky HSV	25 679,91
1 - Zemné práce	4 559,62
2 - Zakladanie	2 281,65
5 - Komunikácie	4 525,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 758,25
99 - Presun hmôt HSV	4 554,76
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 003 - Chodník A4

Miesto: Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: Ing. arch. Martin Dulík AA

Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 25 679,909

D HSV Práce a dodávky HSV 25 679,909

D 1 Zemné práce 4 559,622

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	164,210	0,850	139,579
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	61,374	2,220	136,250
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,038	150,000	455,700
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	24,632	11,350	279,573
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	17,492	68,320	1 195,053
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	42,124	8,640	363,951
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	1 010,976	1,000	1 010,976
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,124	4,100	172,708
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	294,868	0,410	120,896
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,124	8,760	369,006
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,186	5,000	315,930

D 2 Zakladanie 2 281,645

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	18,104	90,600	1 640,222
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	42,962	12,170	522,848
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	42,962	2,760	118,575

D 5 Komunikácie 4 525,628

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	164,210	5,560	913,008
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	164,210	22,000	3 612,620

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 758,254

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	61,374	9,900	607,603
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	61,988	70,000	4 339,160
19	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	35,000	315,000
20	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	9,000	145,000	1 305,000
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,930	12,620	466,057
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,370	0,400	132,948
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	36,930	18,000	664,740
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 772,640	0,400	709,056
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	36,930	33,000	1 218,690

D 99 Presun hmôt HSV 4 554,760

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

004 - Chodník A5

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 909,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	33 909,38	20,00%	6 781,88

Cena s DPH

v EUR

40 691,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 004 - Chodník A5

Miesto:		Dátum:	18. 10. 2021
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Vion a.s. Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	33 909,38
HSV - Práce a dodávky HSV	33 834,54
1 - Zemné práce	3 320,46
2 - Zakladanie	3 766,51
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 394,85
5 - Komunikácie	3 099,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 779,03
99 - Presun hmôt HSV	6 474,65
PSV - Práce a dodávky PSV	74,84
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	74,84

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

004 - Chodník A5

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 909,383

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 834,539

D 1

Zemné práce

3 320,462

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	112,447	0,850	95,580
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,580	2,220	92,308
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,058	150,000	308,700
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,879	11,350	32,677
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,180	68,320	1 447,018
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	24,059	8,640	207,870
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	577,416	1,000	577,416
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,059	4,100	98,642
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	168,413	0,410	69,049
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	24,059	8,760	210,757
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,089	5,000	180,445

D 2

Zakladanie

3 766,512

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	292,154	1,490	435,309
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	297,997	2,200	655,593
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	3,873	30,000	116,190
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	90,600	1 956,507
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,106	12,170	354,220
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	90,106	2,760	248,693

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10 394,849

18	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,994	298,910	1 193,847
19	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	100,840	1 995,825
20	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	22,910	876,216
21	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	11,510	440,211
22	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 750,000	5 888,750

D 5

Komunikácie

3 099,039

23	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	112,447	5,560	625,205
24	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	112,447	22,000	2 473,834

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 779,027

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,580	9,900	411,642
26	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,996	70,000	2 939,720
27	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	35,000	315,000
28	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	3,000	145,000	435,000
29	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	6,025	28,180	169,785
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,544	12,620	499,045
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	355,896	0,400	142,358
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,544	18,000	711,792
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 898,112	0,400	759,245
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,544	10,000	395,440
D 99 Presun hmôt HSV							6 474,650
35	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	184,990	35,000	6 474,650
D PSV Práce a dodávky PSV							74,844
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							74,844
36	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	4,200	17,820	74,844
37	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

005 - Chodník A6

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 180,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	23 180,75	20,00%	4 636,15

Cena s DPH

v EUR

27 816,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 005 - Chodník A6

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce

Dátum: 18. 10. 2021
Projektant: Ing. arch. Martin
Spracovateľ: Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	23 180,75
HSV - Práce a dodávky HSV	23 116,60
1 - Zemné práce	4 073,71
2 - Zakladanie	3 482,35
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 706,88
5 - Komunikácie	1 180,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 899,01
99 - Presun hmôt HSV	5 773,99
PSV - Práce a dodávky PSV	64,15
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	64,15

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

005 - Chodník A6

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 180,752

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 116,600

D 1

Zemné práce

4 073,710

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	42,840	6,390	273,748
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,690	2,220	150,272
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,351	150,000	502,650
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,436	11,350	27,649
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,022	68,320	1 641,183
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	26,458	8,640	228,597
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	634,992	1,000	634,992
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,458	4,100	108,478
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	185,206	0,410	75,934
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,458	8,760	231,772
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,687	5,000	198,435

D 2

Zakladanie

3 482,352

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	19,334	1,490	28,808
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	19,721	2,200	43,386
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	20,461	22,000	450,142
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,863	90,600	2 252,588
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	47,383	12,170	576,651
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	47,383	2,760	130,777

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 706,876

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	3,433	100,840	346,184
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	9,840	22,910	225,434
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	9,840	11,510	113,258
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,584	1 750,000	1 022,000

D 5

Komunikácie

1 180,670

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	42,840	5,560	238,190
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	42,840	22,000	942,480

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 899,007

24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	67,690	9,900	670,131
----	---	-------------	---	---	--------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	68,367	70,000	4 785,690
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,756	12,620	287,181
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,804	0,400	81,922
28	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	22,756	18,000	409,608
29	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 092,288	0,400	436,915
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	22,756	10,000	227,560
D 99 Presun hmôt HSV							5 773,985
31	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	164,971	35,000	5 773,985
D PSV Práce a dodávky PSV							64,152
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							64,152
32	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	3,600	17,820	64,152
33	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

006 - Chodník A7

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 366,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	67 366,83	20,00%	13 473,37

Cena s DPH

v EUR

80 840,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 006 - Chodník A7

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce

Dátum: 18. 10. 2021
Projektant: Ing. arch. Martin
Spracovateľ: Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	67 366,83
HSV - Práce a dodávky HSV	62 373,38
1 - Zemné práce	2 739,52
2 - Zakladanie	8 594,68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 026,07
5 - Komunikácie	10 158,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 253,81
99 - Presun hmôt HSV	13 600,69
PSV - Práce a dodávky PSV	4 993,45
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 327,90
783 - Nátery	665,55

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

006 - Chodník A7

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 366,830

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 373,380

D 1

Zemné práce

2 739,517

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	368,600	0,850	313,310
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	202,740	2,220	450,083
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	10,036	150,000	1 505,400
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	1,002	11,350	11,373
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,248	68,320	221,903
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	4,250	8,640	36,720
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	102,000	1,000	102,000
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,250	4,100	17,425
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29,750	0,410	12,198
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,250	8,760	37,230
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,375	5,000	31,875

D 2

Zakladanie

8 594,683

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	12,795	1,490	19,065
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13,051	2,200	28,712
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	1,360	22,000	29,920
15	K	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	102,000	6,640	677,280
16	K	272353110.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	102,000	3,460	352,920
17	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	69,940	90,600	6 336,564
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	77,041	12,170	937,589
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	77,041	2,760	212,633

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 026,072

20	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,003	100,840	201,983
21	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	5,588	22,910	128,021
22	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	5,588	11,510	64,318
23	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,361	1 750,000	631,750

D 5

Komunikácie

10 158,616

24	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	368,600	5,560	2 049,416
25	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	368,600	22,000	8 109,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 253,807			
26	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	202,740	9,900	2 007,126
27	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	204,767	70,000	14 333,690
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej oceleovej zvodnice	m	18,000	35,000	630,000
29	M	553469510	Oceleová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	6,000	145,000	870,000
30	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	408,000	5,170	2 109,360
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,395	12,620	1 254,365
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	894,555	0,400	357,822
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	99,395	18,000	1 789,110
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 770,960	0,400	1 908,384
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	99,395	10,000	993,950
D 99			Presun hmôt HSV	13 600,685			
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	388,591	35,000	13 600,685
D PSV			Práce a dodávky PSV	4 993,450			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	4 327,900			
37	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	186,780	10,000	1 867,800
38	M	5530000EZ	Dodávka oceleového zábradlia EZ	m	186,780	10,000	1 867,800
39	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	592,300	1,000	592,300
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
D 783			Nátery	665,550			
41	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	39,150	12,000	469,800
42	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	39,150	5,000	195,750

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

007 - Chodník A8

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 176,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	18 176,96	20,00%	3 635,39

Cena s DPH

v EUR

21 812,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 007 - Chodník A8

Miesto:		Dátum:	18. 10. 2021
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Vion a.s. Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	18 176,96
HSV - Práce a dodávky HSV	18 176,96
1 - Zemné práce	4 897,56
2 - Zakladanie	3 618,46
5 - Komunikácie	1 752,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 979,54
99 - Presun hmôt HSV	3 929,14

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

007 - Chodník A8

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 176,957

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 176,957

D 1

Zemné práce

4 897,559

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	63,580	6,390	406,276
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	145,744	2,220	323,552
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,818	150,000	722,700
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,740	68,320	1 895,197
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	27,740	8,640	239,674
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	665,760	1,000	665,760
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,740	4,100	113,734
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	194,180	0,410	79,614
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	27,740	8,760	243,002
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,610	5,000	208,050

D 2

Zakladanie

3 618,458

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	28,711	90,600	2 601,217
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	68,134	12,170	829,191
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	68,134	2,760	188,050

D 5

Komunikácie

1 752,265

14	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	63,580	5,560	353,505
15	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	63,580	22,000	1 398,760

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 979,540

16	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,744	9,900	1 442,866
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,998	12,620	504,775
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	359,982	0,400	143,993
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,998	18,000	719,964
20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 919,904	0,400	767,962
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,998	10,000	399,980

D 99

Presun hmôt HSV

3 929,135

22	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	112,261	35,000	3 929,135
----	---	-------------	-------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

008 - Chodník A9

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 816,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	27 816,03	20,00%	5 563,21

Cena s DPH

v EUR

33 379,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 008 - Chodník A9

Miesto:		Dátum:	18. 10. 2021
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Vion a.s. Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	27 816,03
HSV - Práce a dodávky HSV	6 210,81
1 - Zemné práce	1 398,20
2 - Zakladanie	2 146,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	846,66
99 - Presun hmôt HSV	1 819,51
PSV - Práce a dodávky PSV	21 605,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 277,82
783 - Nátery	6 327,40

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

008 - Chodník A9

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 816,030

D HSV Práce a dodávky HSV 6 210,812

D 1 Zemné práce 1 398,199

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	38,056	9,580	364,576
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,361	2,220	38,541
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	0,859	150,000	128,850
4	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,317	57,300	132,764
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,319	8,640	28,676
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	79,656	7,880	627,689
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,319	4,100	13,608
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,233	0,410	9,526
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,319	8,760	29,074
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,979	5,000	24,895

D 2 Zakladanie 2 146,446

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	90,600	1 956,507
12	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,099	90,490	189,939

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 846,657

13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,350	12,620	168,477
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,150	0,400	48,060
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	13,350	18,000	240,300
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	640,800	0,400	256,320
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	13,350	10,000	133,500

D 99 Presun hmôt HSV 1 819,510

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	51,986	35,000	1 819,510
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 21 605,218

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 277,818

19	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	72,044	15,000	1 080,660
20	M	5530000AZ	Dodávka oceľového zábradlia A9 Z1 - Z2	m	72,044	75,000	5 403,300
21	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	37,100	35,000	1 298,500
22	M	553440039	Podlahový rošt lemovaný pozinkovaný farbený SP 330-34-38, 30x3mm nosný pás, 1000x700 mm	kus	53,000	120,000	6 360,000
23	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	67,800	5,000	339,000
24	M	5530000A9	Dodávka oceľovej konštrukcie "A9"	kpl	1,000	5,000	5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	227,400	3,000	682,200
26	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	67,800	1,610	109,158
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

D 783

Nátery

6 327,400

28	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	372,200	12,000	4 466,400
29	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	372,200	5,000	1 861,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 227,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 227,05	20,00%	2 245,41

Cena s DPH

v EUR

13 472,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto: Dátum: 18. 10. 2021
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: Ing. arch. Martin
Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce Spracovateľ: Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		11 227,05
HSV - Práce a dodávky HSV		8 153,48
1 - Zemné práce		2 392,80
2 - Zakladanie		1 170,60
4 - Vodorovné konštrukcie		2 100,00
5 - Komunikácie		351,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 118,62
99 - Presun hmôt HSV		1 019,77
PSV - Práce a dodávky PSV		3 073,57
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		12,47
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		2 897,90
783 - Nátery		163,20

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 227,048

D HSV Práce a dodávky HSV 8 153,479

D 1 Zemné práce 2 392,801

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	34,520	6,390	220,583
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,603	2,220	81,259
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu простého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	1,185	150,000	177,750
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,613	68,320	451,800
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,613	8,640	57,136
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	158,712	7,880	1 250,651
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,613	4,100	27,113
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,291	0,410	18,979
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,613	8,760	57,930
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,920	5,000	49,600

D 2 Zakladanie 1 170,595

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	9,288	90,600	841,493
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	22,043	12,170	268,263
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	22,043	2,760	60,839

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 100,000

14	K	433121131.S	Osadenie železobetónových schodiskových stupňov	ks	4,000	150,000	600,000
15	M	593720003	Stupeň schodiskový betónový rovný, 1xšxv 1971x300x160 mm	ks	3,000	500,000	1 500,000

D 5 Komunikácie 351,693

16	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	12,761	5,560	70,951
17	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	12,761	22,000	280,742

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 118,624

18	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu простého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,840	9,900	166,716
19	K	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu простého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,843	7,920	125,477
20	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	36,603	1,090	39,897
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,402	12,620	156,513
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,618	0,400	44,647
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	12,402	18,000	223,236
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	595,296	0,400	238,118

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	12,402	10,000	124,020
D 99 Presun hmôt HSV							1 019,766
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	30,902	33,000	1 019,766
D PSV Práce a dodávky PSV							3 073,569
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							12,474
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 80 mm	m	0,700	17,820	12,474
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 897,895
29	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	36,603	15,000	549,045
30	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	36,603	50,000	1 830,150
31	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	172,900	3,000	518,700
32	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
D 783 Nátery							163,200
33	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	9,600	12,000	115,200
34	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby sedej základné - 35µm	m2	9,600	5,000	48,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 444,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 444,85	20,00%	2 288,97

Cena s DPH

v EUR

13 733,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 444,85

HSV - Práce a dodávky HSV

6 574,82

1 - Zemné práce	2 129,70
2 - Zakladanie	302,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	962,49
4 - Vodorovné konštrukcie	278,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 292,23
99 - Presun hmôt HSV	608,95

PSV - Práce a dodávky PSV

4 870,03

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	12,47
762 - Konštrukcie tesárske	386,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 065,45
783 - Nátery	405,50

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 444,853

D HSV Práce a dodávky HSV 6 574,824

D 1 Zemné práce 2 129,698

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	20,467	9,580	196,074
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	5,198	11,350	58,997
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,205	68,320	218,966
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	7,486	8,640	64,679
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	179,664	7,880	1 415,752
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,486	4,100	30,693
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,402	0,410	21,485
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,486	8,760	65,577
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	0,917	1,450	1,330
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,229	5,000	56,145

D 2 Zakladanie 302,582

11	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	5,652	1,490	8,421
12	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5,765	2,200	12,683
13	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	0,650	35,000	22,750
14	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,851	90,750	258,728

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 962,490

15	K	313212124.S	Murivo režné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,220	298,910	962,490
----	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

D 4 Vodorovné konštrukcie 278,880

16	K	434121415.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných	m	7,968	35,000	278,880
----	---	-------------	---	---	-------	--------	---------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 292,225

17	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,780	75,000	58,500
18	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,070	150,000	610,500
19	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	8,008	7,850	62,863
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	30,248	6,740	203,872
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,389	12,620	269,929
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,501	0,400	77,000
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	21,389	18,000	385,002

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 026,672	0,400	410,669
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	21,389	10,000	213,890
D 99 Presun hmôt HSV							608,949
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	18,453	33,000	608,949
D PSV Práce a dodávky PSV							4 870,029
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							12,474
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	0,700	17,820	12,474
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
D 762 Konštrukcie tesárske							386,606
29	K	762211811.S	Demontáž pochôdných hranolov, -0,30000 t	m	10,115	7,010	70,906
30	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,000	20,000	140,000
31	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	7,560	20,000	151,200
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,700	35,000	24,500
33	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 065,449
34	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	33,485	15,000	502,275
35	M	5530000CZ	Dodávka oceľového zábradlia CZ	m	33,485	50,000	1 674,250
36	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	236,360	5,000	1 181,800
37	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	164,800	3,000	494,400
38	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	236,360	0,900	212,724
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
D 783 Nátery							405,500
40	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	11,500	12,000	138,000
41	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	11,500	5,000	57,500
42	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,000	15,000	210,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

011 - Objekt D - Mostík

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 648,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 648,52	20,00%	2 129,70

Cena s DPH

v EUR

12 778,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 011 - Objekt D - Mostík

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce

Dátum: 18. 10. 2021
Projektant: Ing. arch. Martin
Spracovateľ: Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 648,52
HSV - Práce a dodávky HSV	6 058,10
1 - Zemné práce	2 030,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 260,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	987,83
99 - Presun hmôt HSV	778,90
PSV - Práce a dodávky PSV	4 590,42
762 - Konštrukcie tesárske	383,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 643,27
783 - Nátery	563,67

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

011 - Objekt D - Mostík

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 648,519

D HSV Práce a dodávky HSV 6 058,102

D 1 Zemné práce 2 030,417

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,196	68,320	628,271
2	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,326	8,640	54,657
3	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	151,824	7,880	1 196,373
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,326	4,100	25,937
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,282	0,410	18,156
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,326	8,760	55,416
7	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,870	1,450	4,162
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,489	5,000	47,445

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 260,955

9	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	7,564	298,910	2 260,955
---	---	-------------	--	----	-------	---------	-----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 987,831

10	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,992	150,000	448,800
11	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	7,390	6,740	49,809
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,714	12,620	97,351
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,426	0,400	27,770
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	7,714	18,000	138,852
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	370,272	0,400	148,109
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	7,714	10,000	77,140

D 99 Presun hmôt HSV 778,899

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	23,603	33,000	778,899
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 590,417

D 762 Konštrukcie tesárske 383,480

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	8,500	20,000	170,000
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	9,180	20,000	183,600
20	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t	m2	8,657	3,150	27,270
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,850	3,070	2,610
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 643,268

23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,460	15,000	96,900
----	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5530000DZ	<i>Dodávka oceľového zábradlia DZ2</i>	<i>m</i>	<i>6,460</i>	<i>50,000</i>	<i>323,000</i>
25	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	239,346	5,000	1 196,730
26	M	553000ZV6	<i>Dodávka oceľovej konštrukcie ZV6</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>1 200,000</i>	<i>1 200,000</i>
27	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	36,200	3,000	108,600
28	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	239,346	3,000	718,038
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
D 783 Nátery							563,669
30	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	18,157	12,000	217,884
31	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby sedej základné - 35µm	m2	18,157	5,000	90,785
32	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	17,000	15,000	255,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 197,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 197,69	20,00%	639,54

Cena s DPH

v EUR

3 837,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:		Dátum:	18. 10. 2021
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Vion a.s. Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 197,69
HSV - Práce a dodávky HSV	551,53
1 - Zemné práce	88,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	463,30
PSV - Práce a dodávky PSV	2 646,16
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 467,66
783 - Nátery	178,50

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce

Dátum: 18. 10. 2021

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 197,687

D HSV

Práce a dodávky HSV

551,527

D 1

Zemné práce

88,232

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,210	9,580	88,232
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

463,295

2	K	952901000.S	Vyčistenie schodov	m2	8,750	5,000	43,750
3	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	31,064	6,740	209,371
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,314	12,620	41,823
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,826	0,400	11,930
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	3,314	18,000	59,652
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	159,072	0,400	63,629
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,314	10,000	33,140

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 646,160

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 467,660

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	31,064	15,000	465,960
10	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	31,064	50,000	1 553,200
11	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	149,500	3,000	448,500
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

D 783

Nátery

178,500

13	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	10,500	12,000	126,000
14	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby sedej základné - 35µm	m2	10,500	5,000	52,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 697,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	21 697,01	20,00%	4 339,40

Cena s DPH

v EUR

26 036,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 013 - Objekt F - Odpočívadlo

Miesto:		Dátum:	18. 10. 2021
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Vion a.s. Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	21 697,01
HSV - Práce a dodávky HSV	5 539,46
1 - Zemné práce	3 306,23
2 - Zakladanie	1 174,16
5 - Komunikácie	354,75
99 - Presun hmôt HSV	704,32
PSV - Práce a dodávky PSV	16 157,55
762 - Konštrukcie tesárske	542,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 896,09
783 - Nátery	1 718,97

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 697,010

D HSV Práce a dodávky HSV 5 539,456

D 1 Zemné práce 3 306,230

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	12,570	12,570
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	19,880	19,880
3	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	32,551	62,240	2 025,974
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	5,221	8,640	45,109
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	125,304	7,880	987,396
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,221	4,100	21,406
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,547	0,410	14,984
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,221	8,760	45,736
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,832	5,000	39,160
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,330	3,440	94,015

D 2 Zakladanie 1 174,157

11	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,221	90,750	473,806
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	27,525	12,170	334,979
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	27,525	2,760	75,969
14	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,211	1 371,580	289,403

D 5 Komunikácie 354,750

15	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,500	3,380	42,250
16	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,500	25,000	312,500

D 99 Presun hmôt HSV 704,319

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	21,343	33,000	704,319
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 157,554

D 762 Konštrukcie tesárske 542,500

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,500	20,000	250,000
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	13,500	20,000	270,000
20	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,750	30,000	22,500
21	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 13 896,085

22	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	10,109	15,000	151,635
23	M	5530000FZ	Dodávka oceľového zábradlia F-Z1 - Z4	m	10,109	50,000	505,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 197,800	3,000	3 593,400
25	M	55300000F	Dodávka ocelevej konštrukcie plošiny "F"	kpl	1,000	6 000,000	6 000,000
26	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	17,400	3,000	52,200
27	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	1 197,800	3,000	3 593,400
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

D		783	Nátery					1 718,969
29	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	79,057	12,000	948,684	
30	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	79,057	5,000	395,285	
31	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	25,000	15,000	375,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 724,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	21 724,92	20,00%	4 344,98

Cena s DPH

v EUR

26 069,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

Miesto:		Dátum:	18. 10. 2021
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Vion a.s. Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	21 724,92
HSV - Práce a dodávky HSV	3 966,54
1 - Zemné práce	1 610,16
2 - Zakladanie	1 515,60
5 - Komunikácie	204,34
99 - Presun hmôt HSV	636,44
PSV - Práce a dodávky PSV	17 758,38
762 - Konštrukcie tesárske	314,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 643,05
783 - Nátery	1 800,69

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

Miesto:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 724,919

D HSV Práce a dodávky HSV 3 966,540

D 1 Zemné práce 1 610,164

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	12,570	12,570
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	19,880	19,880
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,905	53,160	686,030
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,184	68,320	12,571
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,834	8,640	33,126
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	92,016	7,880	725,086
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,834	4,100	15,719
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,838	0,410	11,004
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,834	8,760	33,586
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,751	5,000	28,755
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,255	3,440	31,837

D 2 Zakladanie 1 515,602

12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,100	90,750	553,575
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	23,324	12,170	283,853
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	23,324	2,760	64,374
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,341	1 800,000	613,800

D 5 Komunikácie 204,336

16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,200	3,380	24,336
17	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,200	25,000	180,000

D 99 Presun hmôt HSV 636,438

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	19,286	33,000	636,438
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 17 758,379

D 762 Konštrukcie tesárske 314,640

19	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,200	20,000	144,000
20	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x130 mm	m2	7,776	20,000	155,520
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,432	35,000	15,120
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 15 643,050

23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	12,605	15,000	189,075
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5530000GZ	Dodávka oceľového zábradlia G-Z1 - Z5	m	12,605	55,000	693,275
25	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	5,352	100,000	535,200
26	M	553440031	Schodiskový stupeň z Ťahokovu 1100x300 mm	kus	13,000	100,000	1 300,000
27	M	553440032	Medzipodesta z Ťahokovu 1100x900 mm	kus	1,000	150,000	150,000
28	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 321,800	3,000	3 965,400
29	M	55300000G	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny a schodov "G"	kpl	1,000	4 500,000	4 500,000
30	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	103,700	3,000	311,100
31	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - schody	kg	531,000	3,000	1 593,000
32	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	802,000	3,000	2 406,000
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

D 783 Nátery 1 800,689

34	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	93,217	12,000	1 118,604
35	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	93,217	5,000	466,085
36	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,400	15,000	216,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 934,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 934,73	20,00%	2 786,95

Cena s DPH

v EUR

16 721,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 015 - Objekt H - Odpočívadlo

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce

Dátum: 18. 10. 2021
Projektant: Ing. arch. Martin
Spracovateľ: Dulič AA
Ing. arch. Martin
Dulič

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		13 934,73
HSV - Práce a dodávky HSV		1 549,89
1 - Zemné práce		587,87
2 - Zakladanie		176,06
5 - Komunikácie		340,56
99 - Presun hmôt HSV		445,40
PSV - Práce a dodávky PSV		12 384,85
762 - Konštrukcie tesárske		524,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		10 314,95
783 - Nátery		1 545,50

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 015 - Objekt H - Odpočívadlo

Miesto: Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: Ing. arch. Martin Dulík AA

Zhotoviteľ: Vion a.s. Zlaté Moravce Spracovateľ: Ing. arch. Martin Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 13 934,732

D HSV Práce a dodávky HSV 1 549,887

D 1 Zemné práce 587,868

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,278	68,320	87,313
2	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,670	57,300	38,391
3	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	1,948	8,640	16,831
4	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	46,752	7,880	368,406
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,948	4,100	7,987
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,636	0,410	5,591
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,896	8,760	34,129
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,922	10,000	29,220

D 2 Zakladanie 176,058

9	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,323	90,600	119,864
10	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,621	90,490	56,194

D 5 Komunikácie 340,560

11	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,000	3,380	40,560
12	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,000	25,000	300,000

D 99 Presun hmôt HSV 445,401

13	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	13,497	33,000	445,401
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 12 384,845

D 762 Konštrukcie tesárske 524,400

14	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,000	20,000	240,000
15	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	12,960	20,000	259,200
16	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,720	35,000	25,200
17	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 314,950

18	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,610	15,000	99,150
19	M	5530000HZ	Dodávka oceľového zábradlia H-Z1 - Z2	m	6,610	50,000	330,500
20	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	879,000	3,000	2 637,000
21	M	55300000H	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny "H"	kpl	1,000	4 500,000	4 500,000
22	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	37,100	3,000	111,300
23	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	879,000	3,000	2 637,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
D 783			Nátery				
							1 545,495
25	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	69,735	12,000	836,820
26	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	69,735	5,000	348,675
27	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	24,000	15,000	360,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 471,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 471,75	20,00%	1 294,35

Cena s DPH

v EUR

7 766,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

Miesto:		Dátum:	18. 10. 2021
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Vion a.s. Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	6 471,75
HSV - Práce a dodávky HSV	1 582,54
5 - Komunikácie	881,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	280,00
99 - Presun hmôt HSV	420,62
PSV - Práce a dodávky PSV	4 889,21
762 - Konštrukcie tesárske	352,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 086,30
783 - Nátery	450,22

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 471,748

D HSV Práce a dodávky HSV 1 582,538

D 5 Komunikácie 881,920

1	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	32,000	5,560	177,920
2	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	32,000	22,000	704,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 280,000

3	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	28,000	10,000	280,000
---	---	-------------	--	----	--------	--------	---------

D 99 Presun hmôt HSV 420,618

4	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	12,746	33,000	420,618
---	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 889,210

D 762 Konštrukcie tesárske 352,690

5	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,820	20,000	156,400
6	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 120x100 mm	m2	8,446	20,000	168,920
7	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,782	35,000	27,370
8	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 086,300

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	24,770	15,000	371,550
10	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	24,770	75,000	1 857,750
11	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	66,800	3,000	200,400
12	M	5530000IL	Dodávka oceľovej pozinkovanej konštrukcie lavíc	kpl	1,000	600,000	600,000
13	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	285,400	3,000	856,200
14	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	66,800	3,000	200,400
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

D 783 Nátery 450,220

16	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	17,660	12,000	211,920
17	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	17,660	5,000	88,300
18	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	10,000	15,000	150,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	18 500,00	20,00%	3 700,00

Cena s DPH

v EUR

22 200,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

Miesto:		Dátum:	18. 10. 2021
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Vion a.s. Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin Dulík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	18 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 500,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	18 500,00

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

Miesto:

Dátum: 18. 10. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Vion a.s. Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin
Dulík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 500,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 500,000

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

18 500,000

1	K	7679951100.S	Montáž a dodávka turniketu ZV1, napr. CT-4.1. BIG. Zinek	kpl	1,000	18 500,000	18 500,000
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

Výkaz výmer

Stavba: OBNOVA CHODNÍKOV NA SEVEROZÁPADNOM SVAHU NITRIANSKEHO HRADU
Objekt: VEREJNÉ OSVETLENIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Belák

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	760,000	1,50	1 140,00
2	341	3411316086	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09175 BA KOPOS	m	760,000	4,80	3 648,00
3	921	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	160,000	1,50	240,00
4	286	286130073200	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40, HDPE, KOPOS	m	160,000	0,70	112,00
5	921	210101523	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (10-35 mm)	ks	7,000	24,20	169,40
6	345	345820007700	Spojka káblová gelová 3-5x6-16 RAYGEL-PLUS-3 vrátane spojovačov	ks	7,000	59,40	415,80
7	921	210201620	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličné LED	ks	27,000	25,00	675,00
8	348	348370000600	Svietidlo Philips CitySoul GEN2 LED MINI /BPP530 LED60-4S/830 II DM50D9ALGR/	ks	27,000	650,00	17 550,00
9	921	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	160,000	1,00	160,00
10	341	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	160,000	3,30	528,00
11	921	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	60,000	1,20	72,00
12	341	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	60,000	7,50	450,00
13	921	210901066	Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16	m	700,000	1,20	840,00
14	341	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	700,000	1,80	1 260,00
15	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KU S	81,000	1,00	81,00
16	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	KU S	108,000	1,00	108,00
17	921	210201066	Svetlomety výbojkové 50W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	7,000	25,00	175,00
18	348	3480722620	REFLEKTOR Philips LED Floodlight 50W 230V IP65	ks	7,000	350,00	2 450,00
19	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	KU S	27,000	40,00	1 080,00
20	316	3160109300	ROSA SAL-4 DZ čierny	ks	27,000	375,00	10 125,00
21	921	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	KU S	27,000	25,00	675,00
22	348	3480723290	Stožiarové svorkovnice poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poistka	ks	27,000	27,50	742,50
23	921	210120101	Poistkový náboj vč.montáže do 60 A vč. styč. krúžku	KU S	27,000	0,20	5,40

Výkaz výmer

Stavba: OBNOVA CHODNÍKOV NA SEVEROZÁPADNOM SVAHU NITRIANSKEHO HRADU
 Objekt: VEREJNÉ OSVETLENIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Belák

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24		3450112000	Poistkový patron 06A	ks	27,000	0,90	24,30
25	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	54,000	3,00	162,00
26	354	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	40,500	2,90	117,45
27	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	600,000	0,90	540,00
28	354	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	565,200	2,90	1 639,08
29	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	27,000	2,60	70,20
30	354	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	27,000	0,90	24,30
31	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	29,000	2,60	75,40
32	354	3544221300	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	29,000	1,20	34,80
33	921	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	135,000	0,60	81,00
34	341	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	135,000	0,70	94,50
35	921	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	KU S	54,000	0,20	10,80
36		2830027200	označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax=15mm "0" typ: J700	ku s	54,000	0,30	16,20
37	R	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,00	0,00
38	R	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00
39	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00
22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							0,00
40	922	220511031	Kábel v rúrkach	m	160,000	1,20	192,00
41	341	341230000800	K-FTP-5E FTP kábel tieneny do zeme	m	160,000	0,40	64,00
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
42	946	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,650	41,50	26,98
43	946	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky do 6m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	KU S	27,000	28,10	758,70
44	946	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	27,000	38,20	1 031,40
45		1371464400	Plech ocel. tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,010	1160,00	11,60
46		3450716200	Trubka kopex 3336	m	36,000	10,80	388,80
47	589	5893230700	Betón B-15 cem. portl., fr. do 22mm, spr. nad 100mm	m3	3,767	107,00	403,07

Výkaz výmer

Stavba: OBNOVA CHODNÍKOV NA SEVEROZÁPADNOM SVAHU NITRIANSKEHO HRADU
Objekt: VEREJNÉ OSVETLENIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: Ing. Belák

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	592	5922150200	Rúra betón. pre dažď. vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	Kus	27,000	23,10	623,70
49	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	650,000	6,40	4 160,00
50	946	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	28,000	6,70	187,60
51		2461705000	Lak asfaltový Konkor 500 protikorózný	kg	5,000	1,30	6,50
52		3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tk	0,700	5,20	3,64
53	946	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm so zakrytím tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	650,000	1,00	650,00
54	583	5833110300	Piesok kopaný	m3	22,824	10,90	248,78
55	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	650,000	0,10	65,00
56	283	2830002000	Fólia červená v m	m	650,000	0,60	390,00
57	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	650,000	2,90	1 885,00
58	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,00	0,00
59	R	PD	Presun dodávok	%	0,000	0,00	0,00
60	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00

Celkom

56 688,90