



## PÔDORYS 1.NP



## PÔDORYS 2.NP



### LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ

- STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE URČENÉ NA VYBÚRANIE resp. DEMONTÁŽ

1. ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY –POVLAK PVC
2. DEMONTÁŽ UMÝVADLA S BATERIOU A SIFÓNOM
3. DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH ROZVODOV A ZARIADENÍ ELEKTROINŠTALÁCIE PODLA PD
4. ODSTRÁNENIE MALOVKY NA STĚNÁCH
5. ODSTRÁNENIE MALOVKY NA STROPOCH
6. DEMONTÁŽ RADIÁTOROV


## LEGENDA MATERIÁLOV

-  MONTOVANÉ PRIEČKY Z DREVOVLÁKNITÝCH DOSIEK  
 MURIVO OBVOVÉHO PLÁŠŤA Z DREVOVLÁKNITEJ DOSKY A TEPELNEJ IZOLÁCIE  
 OCELOVÝ STLP KONŠTRUKČNÉHO SYSTÉMU

- |    |  |
|----|--|
| 7  | VYREZANIE DLAŽBY A VYBORANIE OSTATNÝCH VRSTVIE PODLAHY BUNKY A ZEMINY PO ÚROVEŇ -0,590 ±0 ±0,000           |
| 9  | DOČASNÁ DEMONTÁŽ VŠETKÝCH PŮVODNÝCH ELEKTRO LIŠŤ S KABELAŽOU, SVETIEL, ROZVODOV VODY, ROZVODOV VYKUROVANIA |
| 10 | ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OBKLADU STIEN VŠICHY 1500mm A KRÍČICH LIŠŤ SPOJOV STENOVÝCH PANELOV                 |
| 11 | DEMONTÁŽ DREVENÉHO DVERNÉHO KRÍDLA A OCELOVEJ ZÁRUBNE LAVICH PLNÝCH DVERÍ, r. 800x1970 mm, POČET: 1ks      |

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP						
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STENY	PODHLADY	SV. VÝŠKA
2.01	CHODBA	59,50	PVC + SOKEL	NATER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NATER + KAZETY	2500
2.02	ÚČEBŇA	41,70	PVC + SOKEL	NATER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NATER	2500
2.03	ÚČEBŇA	41,30	PVC + SOKEL	NATER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NATER	2500
2.04	ÚČEBŇA	41,20	PVC + SOKEL	NATER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NATER	2500
2.05	SKLAD	10,10	PVC + SOKEL	NATER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NATER	2500
2.06	ÚČEBŇA	31,10	PVC + SOKEL	NATER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NATER	2500
2.07	ÚČEBŇA	41,80	PVC + SOKEL	NATER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NATER	2500
2.08	ÚČEBŇA	31,00	PVC + SOKEL	NATER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NATER	2500
ÚŽITKOVÁ PLOCHA		297,70				

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP						
Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNY	PODLHLY	SV. VÝŠKA
1.01	CHODBA	58,40	PVC + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER + KAZETY	2620
1.02	SCHODISKO	9,90	PVC + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER	2620
1.03	ÚČEBŇA	63,00	PVC + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER	2620
1.04	ÚČEBŇA	20,80	PVC + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER	2620
1.05	ÚČEBŇA	41,60	PVC + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER	2620
1.06	SKLAD	22,50	PVC + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER	2620
1.07	CHLADIAREN	7,90	PVC + SOKEL	PUR PANEL	NÁTER	2620
1.08	PREDSEŇ WC MUŽÍ	3,30	KER. DLAŽBA + SOKEL	NÁTER + KER. OBKLAD v. 2600 mm	NÁTER	2620
1.09	WC MUŽÍ	3,40	KER. DLAŽBA + SOKEL	NÁTER + KER. OBKLAD v. 2600 mm	NÁTER	2620
1.10	WC	2,10	KER. DLAŽBA + SOKEL	NÁTER + KER. OBKLAD v. 2600 mm	NÁTER	2620
1.11	UPRATOVAČKA	1,30	KER. DLAŽBA + SOKEL	NÁTER + KER. OBKLAD v. 2600 mm	NÁTER	2620
1.12	PREDSEŇ WC ŽENY	2,10	KER. DLAŽBA + SOKEL	NÁTER + KER. OBKLAD v. 2600 mm	NÁTER	2620
1.13	WC ŽENY	5,10	KER. DLAŽBA + SOKEL	NÁTER + KER. OBKLAD v. 2600 mm	NÁTER	2620
1.14	SKLAD	10,70	PVC + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER	2620
1.15	ÚČEBŇA	20,50	PVC + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER	2620
1.16	ÚČEBŇA	30,60	KER. DLAŽBA + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER	2620
1.17	VONK. SCHODISKO	6,90	PVC + SOKEL	NÁTER + PVC OBKLAD v.1500 mm	NÁTER	2620
ŮŽITKOVÁ PLOCHA		310,10				

00	11/2020	Prvé vydanie	P. Machava O. Kleiman	P. Machava	P.Uhrovič			
Cha.no. Čís.zm.	Date datum	Description of Change Popis zmeny	Elaborated by Vypracoval	Resp. designer Zodp.projektant	Proj. manager HIP			
PROJEKT / PROJECT:								
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania								
ZÁKAZNÍK / CLIENT:								
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica								
 <div>Palisády 33 811 06 Bratislava SLOVAKIA office@deseng.eu www.deseng.eu</div>		Vypracoval / Elaborated by :		Ing. Peter Machava Oto Kleiman				
		Kontroloval / Responsible Designer :		Ing. Peter Machava				
		Submanažér projektu / Project Manager :		Ing. Peter Uhrovič				
Miesto / Place: k.ú. Lučenec, C-KN 5898/59		Format: 4x A4	Zákazka / Order: 2044	Dokument č. / Document No.: 2044-DSP-E4-SO-0005-ACH-V-001-00				
Stupeň projektu: Document Type:		DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE		Mierka / Scale: 1:100	Revízia / Revision: 00			
Objekt-Súbor: Object-Complex: E4) SO 05 Budova dielní - Pavilón B								
Profesia: Profession: Architektonicko-stavebné riešenie								
Názov / Title: PÔDORYS 1.NP A 2.NP - BÚRACIE PRÁCE								
Zákazka Order	Stupeň Level	Časť Part	SO/PC/PS/PJ BO/OW/OFOU	Číslo SO/PC/PS/PJ No. BO/OW/OFOU	Profesia Profession	Typ Type	Číslo No.	Revízia Revision
2044	DSP	E4	SO	0005	ACH	V	001	00