

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Soš Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ

Objekt:

5 - IO 01 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: kat. úz. Tornaľa, parc. č. 1451

KS:

Dátum: 21. 7. 2021

Objednávateľ:

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Pre všetky zariadenie je možné použiť ekvivalent

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Soš Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ

Objekt:

5 - IO 01 - Vodovodná prípojka

Miesto:

kat. úz. Tornaľa, parc. č. 1451

Dátum:

21. 7. 2021

Objednávateľ:

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

M - M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Soš Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ

Objekt:

5 - IO 01 - Vodovodná prípojka

Miesto: kat. úz. Tornaľa, parc. č. 1451

Dátum: 21. 7. 2021

Objednávateľ: Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,40		0,00
2	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	14,40		0,00
67	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,40		0,00
68	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,36		0,00
69	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,36		0,00
4	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,36		0,00
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,36		0,00
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopávkach do 100 m3	m3	10,04		0,00
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	2,40		0,00
9	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	2,88		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,96		0,00
----	---	-----------	--	----	------	--	------

D 5

Komunikácie

0,00

82	K	566902152.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,00		0,00
83	K	572943112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	12,00		0,00

D 8

Rúrové vedenie

0,00

75	K	851379011	Demontáž vodovodného potrubia	m	20,00		0,00
51	K	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	20,00		0,00
52	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	20,00		0,00
53	M	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	1,00		0,00
76	K	891269111.1	Demontáž navrtávacieho pásu s ventilom	ks	1,00		0,00
71	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	3350.3	Navrtávací pás HACOM DN 100-6/4", voda a kanál	ks	1,00		0,00
33	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	20,00		0,00
21	K	891161111.	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,00		0,00
54	M	422210018100	Posúvač pre domové prípojky 6/4", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,00		0,00
86	M	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	1,00		0,00
24	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,00		0,00
87	M	1750	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál	ks	1,00		0,00
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,00		0,00
34	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	20,00		0,00
55	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	20,00		0,00

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
81	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	42,00		0,00
84	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	42,00		0,00
78	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,60		0,00

D	99	Presun hmôt HSV					0,00
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,48		0,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00
56	K	722150205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	1,50		0,00
49	K	722170804.S	Demontáž vodovodnej prípojky	m	20,00		0,00
66	M	286680000100	Tesniaca manžeta HL800/40-50, pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,00		0,00
57	K	722173060.S	Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	2,00		0,00
58	M	286220040400.S	Spojka pre plasthliníkové potrubie D 50 mm	ks	2,00		0,00
59	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,00		0,00
60	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,00		0,00
61	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,00		0,00
62	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,00		0,00
63	K	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,00		0,00
64	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,00		0,00
72	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,00		0,00
73	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,00		0,00
77	K	722260902.S1	Demontáž vodomernej zostavy	ks	1,00		0,00
65	K	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednvtokového suchobežného G 5/4	ks	1,00		0,00
37	M	97777	Vodomer domový DN32,st.vod	ks	1,00		0,00

D	M	M						0,00
---	---	---	--	--	--	--	--	------

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						0,00
---	-----	----------------------------	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,00		0,00
85	K	HZS000212.1	Dopravné značenie	ks	1,00		0,00

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00