

[illegible]

POZNÁMKY

- DODRŽAŤ KONŠTRUKČNÉ ZÁSADY
- PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE
- HRANY ŽB. VENCA BUDÚ SKOSENÉ VLOŽENÍM LIŠTY DO DEBNENIA
- DILATAČNÉ ŠKÁRY BUDÚ REALIZOVANÉ POLYSTYRÉNOM HR. 20mm
- KOTVENIE ZÁCHYTŇNÉHO ZARIADENIA BUDE REALIZOVANÉ PODĽA TECHNICKÝCH PREDPISOV VÝROBCU
- REALIZÁCIA ŽB PILÓT JE UVAŽOVANÁ Z ÚROVNE PÔVODNEJ KOMUNIKÁCIE
- POD ŽB. VENIEC REALIZOVAŤ PODKLADOVÝ BETÓN
- REALIZÁCIA ZEMNÝCH KOTIEV JE Z PRACOVNEJ ÚROVNE T.J. POD ÚROVŇOU PODKLADOVÉHO BETÓNU -
- PRACOVNÚ ÚROVŇ VYSYPAŤ ŠTRKOM
- STENY ŽB. VENCA V STYKU SO ZEMINOU OPATRIŤ IZOLÁCIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI
- TERÉN NA LÍCovej STRANE MÚRU PRÍSYPAŤ TAK ABY SA SKLON PRISPÔSOBIL PÔVODNÉMU TERÉNU
- ZATRÁVNÍŤ A ZAHUMUSOVAŤ
- SANÁCIU TELESÁ CESTY A ODVODNENIE RIEŠI SAMOSTATNÁ PD - vid'. SO 02 SANÁCIA A ODVODNENIE CESTY
- PRED REALIZÁCIOU ŽB VENCA ZREALIZOVAŤ PRIEPUSTY V POLOVIČNOM PROFILE

04