

B)SÚPIS MATERIÁLU

Akcia: Mestský park Komenského

Miesto stavby: MČ Bratislava - Staré Mesto, Komenského námestie

SO.07 Preloženie NN vedenia, RE a RS

NN prekládka

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
	Pripojková skriňa SR5, pre montáž na betónový základ, vrátane zapojenia	1	ks				
	Elektromerový rozvádzač RE1, IP44/20, zapustený (25A/B400V) vrátane zapojenia	1	ks				
	Elektromerový rozvádzač RE2, IP44/20, zapustený (25A/B400V) vrátane zapojenia	1	ks				
	Kábel AYKY-J 3x240+120mm²	240	m				
	Káblová koncovka (oko) do 240mm	16	ks				
	Káblová spojka NN, 150-240mm, typ POLJ-0,1/4X 150-240	4	ks				
	Kábel NAYY-J 4x25mm²	30	m				
	Káblová koncovka (oko) do 25mm	16	ks				
	Svorka spájacia/križová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT	20	ks				
	Svorka spájacia/križová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT	20	ks				
	Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT	100	m				
	Uzemňovacie vedenie RD 10, uložené v zemi, priemer 10mm, FT	40	m				
	Chránička FXKVR DN110	200	m				
Celkom					0,00		0,00

Zemné práce

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
	Vytyčenie trasy vonkajšieho vedenia v prehľadnom teréne	100	m				
	Výkop v ceste do hĺbky 120 cm v asfalte, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, betón, chránička, pokládka nového asfaltu (+ podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	100	m				
	Káblové ložko 1200/600mm v teréne (vrátane zakrytia a zásypov)	100	m				
	Rezanie asfaltu	100	m				
	Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	1	ks				
	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	10	m³				
	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	400	ks				
	Výkop jamy pre káblOVú spojku a uvedenie do pôvodného stavu	4	ks				
Celkom					0,00		0,00

HZS , Ostatné

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
	Zaistenie vypnutého stavu	16	hod				
	Inžiniering + konzultácie na rozvodných závodoch VSE	16	hod				
	Nepredvídané práce, demontážne práce	50	hod				
	Murárska výpomoc	8	hod				

Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16	hod				
Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	2	ks				
Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	12	hod				
Polohopisné a výškopisné (geodetické) zameranie	16	hod				

Celkom HSV, ostatné

0,00

0,00

SPOLU

0,00 €

0,00 €

Celkom bez DPH

0,00 €

DPH 20%

20%

0,00 €

Celkom s DPH

0,00 €

Poznámky:

Presné dĺžky káblov preverit' podľa dispozičných výkresov

Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.

Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

Elektroinštalčná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.