

R	regály/ úložný systém
R30	dorovnávacia podlaha s koľajnicami a nábehom

prisadené vodiace ocel'ové koľajnice s dorovnávacou podlahou pre mobilné regále. koľajnice sú upevnené na jestvujúcu betónovú podlahu. Súčasťou položky je pozdĺž koľajnice umiestnená reťaz pre priamy pohon kolies (trecí pohon). pevná ocel'ová koľajnica včítane zárezov a vŕtaných dier je galvanizovaná. Na všetkých koncoch koľajnic sú umiestnené základné ocel'ové dorazy s gumovým tlmičom, tak že zastavia mobilné regále v konečnej polohe každej podlahovej koľajnice. po uložení koľajnic na hotovú podlahu je priestor medzi koľajnicami vyrovnaný do roviny zvýšenou podlahou z laminovanej DTD. Prisadená podlaha je zo strany prístupu do regálu ukončené hliníkovým nábehom, ktorý umožňuje ľahkú manipuláciu s dielami.

použíte koľajnice a podlaha sú vhodné pre zabezpečenie rovného povrchu podlahy tak, aby nevznikli prekážky pre personál alebo pohyb vozíkov. výška podlahy a koľajnice je 40mm od betónovej podlahy. hĺbka kotvenia koľajnice je min 80mm a max 150mm, presnú hĺbku si určí dodávateľ, pričom musí zohľadniť jej budúce zaťaženie a možnosti už realizovaného betónového podkladu. profil koľajnice musí umožňovať bezproblémové udržiavanie a čistenie, nemá zložitý tvar, v ktorom by sa zachytával prach a špina

koľajnice zabezpečujú vysokou kvalitou chodu mobilných regálov pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

počet koľajnic nastaví dodávateľ podľa požadovanej nosnosti regálov, ktoré sú tu navrhnuté nosnosť podlahy z laminovanej DTD musí zodpovedať regálom a to na aké váhy sú dimenzované


povrchová úprava a farba: koľajnica- galvanizovaná oceľ, podlaha - neutrálna svetlosivá

položky R1 až R13 musia byť z rovnakej série od rovnakého výrobcu statické a mobilné regály musia mať rovnakú výšku (oba sú umiestnené na podvozku)



výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ľahko dostupné a vymeniteľné. všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti

pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveň má CE označenie





prisadená koľajnica vyrovnaná do roviny zvýšenou podlahou z laminovanej DTD



koľajnica, reťaz, podlaha

	MNOŽSTVO
podlaha-	367m2
nábehy-	107bm


ocel'ová koľajnica /počet koľajnic určí dodávateľ podľa požad. nosnosti regálov/
podlaha z laminovanej DTD
podlahový nábeh



podlahový nábeh



ukážka mobilného podvozku na koľajnici s reťazou



podlahový nábeh- spájanie