



MESTO MALACKY
Bernolákova 5188/1 A, 901 01 Malacky

ZADÁVANIE PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY – NAHRADENIE PRÍLOHY č. 1 K ZOD

PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA USKUTOČNENIE

■ STAVEBNÝCH PRÁC ELEKTRONICKY

V SYSTÉME JOSEPHINE NA DOMÉNE: <https://josephine.proebiz.com>

PREDMET ZÁKAZKY:

„CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ - RADLINSKÉHO, MALACKY“

V Malackách, dňa 02.02.2022

JUDr. Ing. Juraj Ríha, PhD.
primátor mesta Malacky

Ing. Eva Sokolová
osoba zodpovedná za VO

Výkaz výmer

ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasa Družstevná Radlinského Malacky
 Objekt: SO-03 Elektroinštalácie

Objednávateľ: Mesto Malacky , Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky

Zhotoviteľ:

Miesto: Malacky

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	800,000				
2	345	3450704800	I-Rúrka FXKVR 170	m	800,000				
3	921	210101201	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (1-35 mm)	ks	46,000				
4	345	3450553321	Spojka POLJ -01/4x 4-16	ks	46,000				
5	921	210193061	Rozvádzač RVO -uprava	ks	1,000				
6	921	210201067	Svetlomety výbojkové 70W, HPS, IP 43/54 na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	6,000				
7	348	3480722630	Uličné svetidlo LED 98W , stmievateľný predradník	ks	6,000				
8	921	210201071	Výstražný semafor osvetlenie hlavných komunikácií-komplet	ks	2,000				
9	348	3480722690	Kabeláž k semaforu	ks	2,000				
10	921	210203701	Svetidlo výstražné výstražný maják	ks	72,000				
11	348	3480722070	Svetidlo - zemné svet. LED plot. prípojka 12V/2,6W IP67 Schrack	ks	72,000				

príkon zdroja: 70, páčica: MH TS, typ zdroja: MH TS, krytie IP: 67, typ zapojenia: VVG, dĺžka:0,šírka:0,výška:0

12	404	4046202040	Spínaný prídavný zdroj 1,75 A	ks	72,000				
----	-----	------------	-------------------------------	----	--------	--	--	--	--

dobíjanie akumulátora (max 17Ah), Iba panel, vyžaduje zvlášť TRAFO a akumulátor!

13	341	3410300260	Krabica odbočná krabica + veľa IP67	ks	72,000				
14	593	5931100000	Puzdrový základ pre zemné svetidlo	ks	72,000				
15	921	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	30,000				
16	246	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	0,357				
17	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový -demonťaz	ks	17,000				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
18	921	210204002	Osvetľovací stĺžiar sadový - oceľový -montáž	ks	17,000				
19	921	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	17,000				
20	593	5931100000	Puzdrový základ pre stĺžiar	ks	17,000				
21	921	210204011	Osvetľovací stĺžiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	6,000				
22	316	3160106400	Stožiar osvetľovací typ M-7 v-8m zliatina hliníka	ks	6,000				
23	921	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000				
24	316	3160306900	Výložník VH140R	ks	6,000				
25	921	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	6,000				
26	593	5931100000	Prefabrikovaný betonový základ typ M-7	ks	6,000				
27	921	210204203	Elektrovýstroj stĺžiaru 3 okruhy	ks	6,000				
28	345	3450661900	Svorkovnica MHY 703	ks	6,000				
29	921	210220010	Náter zemiacneho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	30,000				
30	246	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	0,357				
31	921	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	210,000				
32	156	156152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 ø8.00mm	kg	105,000				
33	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	27,000				
34	354	3544219850	Svorka pripojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	27,000				
35	921	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	46,000				
36	354	3544221300	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	46,000				
37	921	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000				
38	341	3410350095	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	150,000				
39	921	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	48,000				
40	341	3410350096	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	48,000				
41	921	210800117	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	210,000				
42	341	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	210,000				
43	921	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	190,000				
44	341	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	190,000				
45	921	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	1 150,000				
46	341	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 150,000				
47	R	M21-MV	Murárske výpomoci	%	63,389				
48	R	PM	Podružný materiál	%	247,210				
49	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	418,304				

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
50	946	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	m	600,000				
51	946	460200141	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 1	m	850,000				
52	946	460200165	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 5	m	50,000				
53	946	460300002	Zahnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom teréne.	m3	4,000				
54	946	460420022	Zriadenie, rekonštr. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000				
55	583	5831214000	Drva vápencová 0 - 4 HZ	t	40,000				
56	946	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehľami v smere kábla na šírku 35 cm	m	850,000				
57	583	5833710300	Kamenivo ťažené drobnejšie 0-1 B	m3	8,500				
58	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	800,000				
59	283	2830002000	Fólia červená v m	m	800,000				

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

60	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000				
61	HZS	HZS000420	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	30,000				

OST

Ostatné

62	HZS	HZS000313	revízia uzemnenia	hod	22,000				
63	HZS	HZS000314	Revízia elektro - rozvody nn a VO	hod	40,000				

Celkom