


REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH

42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

BRADLÁ M : 1 : 50

Pôdorys mierka 1:50




Výkopy pre základové pätky

A 500x500mm, hl. - 200mm /4x/

Po osadení herného prvku výkopy zabetónovať betónom C20/25

Objem betónu min. 0,2m³

Hranica dopadovej plochy herného prvku sa nesmie pretínať s hranicou iného prvku.



Betónová päťka 500x500x200mm C20/25

Rastlý terén

zdroj: sk/hags.com

Bradlá

Exteriérový fitness prvok pre všetky ročné obdobia. Nosné stojky z priamych oceľových trubiek, min. r 89 mm , konštrukcie z priamych a ohýbaných oceľových trubiek, 32/60/89mm . Za horúca galvanizovaná ocel', ošetrená práškovou farbou. Kovové prevedenie hlavných konštrukcií ošetrené zinkovou a komaxitovou úpravou povrchu. Úchopy z EcoGrip-u. Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami skrutkových spojov.

Technické informácie

- Čas montáže: 1 Hodiny
- Dĺžka: 3540 mm
- Šírka: 670 mm
- Výška: 960 mm
- Hmotnosť: 51 kg
- Objem: 0.66 m³
- Šírka bezpečnostnej oblasti: 3650 mm
- Dĺžka bezpečnostnej oblasti: 6250 mm
- Safety Area: 21 m³
- Ukončenie: Betonáž na mieste
- Veková kategória: 14+

Náhľad prvku



HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.	

INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA

STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH
42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

ČASŤ STAVBY: SO 04 FITNESS ZÓNA	LOKALITA : k. ú. TRNAVA
OBSAH VÝKRESU : BRADLÁ	

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com	
ZÁKAZKA ČÍSLO :	
DÁTUM	02 / 2020
STUPEŇ	R.P.
FORMÁT	2 A4
MIERKA	1 : 50

19