


REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH

42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

RTIENIACE PLACHTY M : 1 : 100



PODORYS IHRISKA S PLACHTAMI M 1 : 100

LEGENDA :

- tieniaca plachta 5000x5000x7070 mm, HDPE 185g/m², farba bežová
- +3000 stĺp nerezový r 80 mm, +3000 výška osadenia nad terénom
- 1 - 4 herný prvok detského ihriska
- hranica dopadovej plochy herného prvkú
- povrch ihriska - liata guma EPDM
- navrhnutý záhon kríkov
- navrhnutý záhon kríkov
- parkový trávnik
- chodník po rekonštrukcii - dlažba
- parková lavička bez operadla
- navrhnutý strom
- jestvujúci strom

POZNÁMKY :

osadenie stĺpov je mimo dopadových plôch !

kotvenie stĺpov vo vŕtanom otvore

r 200 mm, v hĺbke -800 mm v betónovej
pätku betón C20/25

plachty na zimné obdobie demontovať
rovnako v silnom vere, po vere treba
plachtu a napínacie a kotviace prvky
a konštrukcie skontrolovať !



modelový príklad plachtovej tieniacej konštrukcie



detaljný pohľad na tieniacu plachtu

| HLAVNÝ PROJEKTANT : | ODBORNÁ SPOLUPRÁCA : | VYPRACOVAL : |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| ING. ZOLTÁN BALKO | ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD. | ING. ZOLTÁN BALKO |

INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA

STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH
42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

ČASŤ STAVBY : SO 07 MALÁ ARCHIT. A MOBILIÁR LOKALITA : k. ú. TRNAVA

OBSAH VÝKRESU : TIENIACE PLACHTY

ING. ZOLTÁN BALKO
Tribečská 1
949 01 Nitra
tel. : 0905 520 550
balko.zoltan@gmail.com



ZÁKAZKA Číslo :

DÁTUM 02 / 2020

STUPEŇ R.P.

FORMÁT 2A 4

MIERKA 1 : 100

VÝKRES Č.:
32