


REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH

42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

Pôdorys mierka 1:50



Výkopy pre základové pätky

A trojuholník a= 1650mm, hl.
- 200mm /1x/



Po osadení herného prvku výkopy
zabetónovať betónom C20/25, horná
hrana -0,1m pod finálnu úroveň
dopadovej plochy.

Objem betónu min. 0,28m³

Hranica dopadovej plochy herného
prvku sa nesmie pretínať s hranicou
iného prvku.

Betónová päťka 1650x1650/2 x 200mm C20/25

Rastlý terén



Posilňovač nôh

Exteriérový fitness prvk pre všetky ročné obdobia. Nosné stojky z priamych oceľových trubiek, min. r 127 mm , konštrukcie z priamych a ohýbaných oceľových trubiek, 32/60/89mm . Za horúca galvanizovaná oceľ, ošetrená práškovou farbou. Kovové prevedenie hlavných konštrukcií ošetrené zinkovou a komaxitovou úpravou povrchu. Úchopy z EcoGrip-u. Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami skrutkových spojov.

Technické informácie

- Čas montáže: 1 Hodiny
- Dĺžka: 1140 mm
- Šírka: 1000 mm
- Výška: 2510 mm
- Hmotnosť: 41 kg
- Objem: 0.35 m³
- Šírka bezpečnostnej oblasti: 4150 mm
- Dĺžka bezpečnostnej oblasti: 4150 mm
- Safety Area: 14 m²
- Ukotvenie: Betonáž na mieste
- Veková kategória: 14+



Náhľad prvku

HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.	
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD		
ČASŤ STAVBY: SO 04 FITNESS ZÓNA		LOKALITA: k. ú. TRNAVA
OBSAH VÝKRESU : POSILŇOVACÍ NÔH		

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel.: 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com	
ZÁKAZKA Číslo :	
DÁTUM	02 / 2020
STUPEŇ	R.P.
FORMÁT	2 A4
MIERKA	1 : 50

20