



OPLOTENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA v 5 m



POHĽAD X X' M : 1 : 50

OPLOTENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA v 3,0 m



POHĽAD Y Y' M : 1 : 50

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH

42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - PLOTENIE, VYBAVENIE

M : 1 : 50

BRÁNKY NA MINIFUTBAL

CELOZVAROVANÁ KONŠTRUKCIA Z OCEĽOVÝCH PROFILOV 1900x1100x 1250 mm, BEZ ZMENY, BEZ KOTVENIA DO POVРЧU, NOVÉ BUDÚ POLYAMIDOVÉ SIETE 2 KUSY




OPLOTENIE IHRISKA

A NOSNÉ STÍLPY OCEĽOVÁ RÚRA r 70 mm, **B** ROŽNÁ OPERNÁ PODPERA OCEĽOVÁ RÚRA r 50 mm, **C** NAPÍNACÍ DROT r 3,50 mm, **D** PLETIVO OKO 50x50x3,50 mm, POZINOVANÁ OCEĽ POPLASTOVANÁ, **E** BRÁNKA 2000x1000 mm, RÁM A STÍPIK OCEĽOVÁ RÚRA r 50 mm, VÝPLŇ TOTOŽNÁ S OPLOTENÍM, FARBA TMAVOZELENÁ RAL 6005 **F** SIEŤ Z PLETENEJ POLYPROPYLENOVÁ ŠNÚRY HRÚBKY 4 mm, OKO SIETE 45x45 mm. STABILNÁ UV A VPLYVOM POČASIA, FARBA TMAVOZELENÁ.

STREETBALOVÝ KOŠ

JESTVUJÚCI KOŠ BUDE DEMONTOVANÝ A PO REKONŠTRUKCII PLOCHY SPETNE OSADENÝ, NOVÝ KOŠ BUDE TOTOŽNEJ KOVOVEJ POZINKOVANEJ KONŠTRUKCIE A ODRAZOVEJ DOSKY S KOŠOM Z OCEĽVEJ REŤAZE, KOTVENIE V BETÓNOVEJ PATKE 800x300x300 BETÓN C 20/25

SÚČASŤOU VYBAVENIA IHRISKA SÚ LAVIČKY 6 KUSOV A 4 KUSY SUŠIAKOV NA ŠATY



HLAVNÝ PROJEKTANT :	ODBORNÁ SPOLUPRÁCA :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.	ING. ZOLTÁN BALKO

INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA

STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH
42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

ČASŤ STAVBY: SO 03 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO LOKALITA: k. ú. TRNAVA

OBSAH VÝKRESU : MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - OPLOTENIE, VYBAVENIE

ING. ZOLTÁN BALKO
Tribečská 1
949 01 Nitra
tel.: 0905 520 550
balko.zoltan@gmail.com



ZÁKAZKA Číslo :

DÁTUM 02 / 2020

VÝKRES Č.:

STUPEŇ R.P.

FORMÁT 2A 4

MIERKA 1 : 50

12