


REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

PRVOK PRE SKLÁPAČKY M : 1 : 50

Pôdorys mierka 1:50



Výkopy pre základové pätky


A 500x500mm, hl. - 20mm /2x/

Po osadení herného prvku výkopy zabetónovať betónom C20/25

Objem betónu min. 0,1m³

Hranica dopadovej plochy herného prvku sa nesmie pretínať s hranicou iného prvku.

Mierka 1:25



- Betónová pätká 500x500x550mm C20/25
- Rastlý terén

Sklápačky

Exteriérový fitness prvok pre všetky ročné obdobia. Nosné stojky z priamych oceľových trubiek, min. r 89 mm , konštrukcie z priamych a ohýbaných oceľových trubiek, 32/60/89mm . Za horúca galvanizovaná oceľ, ošetrená práškovou farbou. Kovové prevedenie hlavných konštrukcií ošetrené zinkovou a komaxitovou úpravou povrchu. Úchopy z EcoGrip-u. Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami skrutkových spojov.

Technické informácie

- Čas montáže: 1 Hodina
- Dĺžka: 1220 mm
- Šírka: 500 mm
- Výška: 800 mm
- Hmotnosť: 29 kg
- Objem: 0.45 m³
- Šírka bezpečnostnej oblasti: 3510 mm
- Dĺžka bezpečnostnej oblasti: 4150 mm
- Safety Area: 13 m²
- Ukotvenie: Betonáž na mieste
- Veková kategória: 14+

Náhľad prvku



HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :	ING. ZOLTÁN BALKO		
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.		Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com		
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA					
STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD					
ČASŤ STAVBY: SO 04 FITNESS ZÓNA			LOKALITA : k. ú. TRNAVA		
OBSAH VÝKRESU : PRVOK PRE SKLÁPAČKY					
ZÁKAZKA ČÍSLO :					
DÁTUM	02 / 2020	VÝKRES Č.:		15	
STUPEŇ	R.P.				
FORMÁT	2 A4				
MIERKA	1 : 50				