


REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH

42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

ORBITREK M : 1 : 50

Pôdorys mierka 1:50



Výkopy pre základové pätky

A 500x500mm, hl. - 0,55m /1x/

Po osadení herného prvku výkopy zabetónovať betónom C20/25, horná hrana -0,1m pod finálnu úroveň dopadovej plochy.


Objem betónu min. 0,14m³

Hranica dopadovej plochy herného prvku sa nesmie pretínať s hranicou iného prvku.

Betónová päťka 500x500x550mm C20/25

Rastlý terén

Bezpečnostná dopadová zóna h min. 200mm




Orbitrek

Exteriérový fitness prvok pre všetky ročné obdobia. Nosné stojky z priamych oceľových trubiek, min. Ř 127 mm , konštrukcie z priamych a ohýbaných oceľových trubiek, min. Ř 42,4 mm . Za horúca galvanizovaná ocel' , ošetrená práškovou farbou. Kovové prevedenie hlavných konštrukcií ošetrené zinkovou a komaxitovou úpravou povrchu. Úchopy z EcoGrip-u. Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami skrutkových spojov.

Technické informácie

- Čas montáže: 3 Hodiny
- Dĺžka: 1140 mm
- Šírka: 500 mm
- Výška: 1470 mm
- Hmotnosť: 100 kg
- Objem: 1.7 m³
- Šírka bezpečnostnej oblasti: 4200 mm
- Dĺžka bezpečnostnej oblasti: 3500 mm
- Safety Area: 13 m²
- Ukonvenie: Betonáž na mieste
- Veková kategória: 14+



Náhľad prvku

HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, Ph.D.	
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD		
ČASŤ STAVBY: SO 04 FITNESS ZÓNA	LOKALITA : k. ú. TRNAVA	OBSAH VÝKRESU : ORBITREK
ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com		ZÁKAZKA ČísLO :
DÁTUM : 02 / 2020	R.P.	VÝKRES Č.:
STUPEŇ		
FORMÁT	2 A4	
MIERKA	1 : 50	14