

KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD	JKSO	
	Celková rekapitulácia stavby	EČO	
		Miesto	Trnava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Trnava		
Projektant	Ing. Zoltán Balko		
Zhotoviteľ	Intersystem EU s.r.o.	46186123	SK2023271151
Spracoval	Ing. Zoltán Balko		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		25.2.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
								23 Súčet 7, 12, 19-22			
Dátum a podpis				Pečiatka				24 DPH 20,00 % z			
Objednávateľ								25 Cena s DPH (r. 23-24)			
								511 627,83			
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ								26 Dodávky objednávateľa			
								27 Kľzavá doložka			
Dátum a podpis				Pečiatka				28 Zvýhodnenie			
								0,00			
								0,00			
								0,00			

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objednávateľ Mesto Trnava

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Projektant: Ing. Zoltán Balko

Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
IngBalko2 020-05	Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD	427 100,00	85 420,00	512 520,00
01	SO 01 Chodníky a spevnené plochy	199 640,04	39 208,63	238 848,67
02	SO 02 Sadovnicke úpravy	59 169,47	11 694,95	70 864,42
01	SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku	33 941,96	6 685,99	40 627,95
02	SO 022a Rekonštrukcia predzáhradiek označ. A	19 537,41	3 878,01	23 415,42
03	SO 022b Rekonštrukcia predzáhradiek označ. B	5 690,09	1 130,95	6 821,05
03	SO 03 Multifunkčné ihrisko	14 171,20	2 834,24	17 005,44
01	SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska	13 139,80	2 627,96	15 767,77
02	SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska	1 031,39	206,28	1 237,67
04	SO 04 Fitnes zona	6 930,00	1 386,00	8 316,00
05	SO 05 Detské ihrisko	45 005,86	9 001,17	54 007,04
01	SO 051 Herné prvky ihriska	41 411,59	8 282,32	49 693,91
02	SO 052 Pieskovisko s oplotením	3 594,27	718,85	4 313,13
06	SO 06 Verejné osvetlenie a kamerový systém	23 484,20	4 696,84	28 181,04
07	SO 07 Malá architektúra a mobiliár	78 699,24	15 705,99	94 405,23
01	SO 071 Pergola	4 337,57	864,79	5 202,36
02	SO 072 Tieniace prvky	8 380,00	1 676,00	10 056,00
03	SO 073 Vodné prvky	18 084,14	3 616,83	21 700,97
04	SO 074 Oporné múriky	7 539,52	1 476,78	9 016,30
05	SO 075 Mobiliár	40 358,00	8 071,60	48 429,60
Celkom		427 100,00	84 527,83	511 627,83

Intersv

Dukelsk

ICO: 46

w

1151
ysiemu.sk ①

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64

Objekt: SO O1 Chodníky a spevnené plochy

JKSO: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 19. 3. 2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	výrobok/ekvivalent
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV								
Práce a dodávky HSV								
1								
Zemné práce								
1	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "bet. plochy" 127,1	m2	127,100 127,100	19,500	2 478,450	
2	221	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t "chodníky" 420,0+1059,0	m2	1 479,000 1 479,000	1,100	1 626,900	
3	221	11315131.9	Odstránenie bet. podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, hr.20 mm, -0,05100t	m2	537,000	5,700	3 060,900	
4	221	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	960,000	1,900	1 824,000	
5	221	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t "chodník+bet. plochy" 420,0 + 127,1	m2	547,100 547,100	1,200	656,520	
6	221	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "chodník" 420,0	m2	420,000 420,000	4,900	2 058,000	
7	001	122101401	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3, zemina vhodná na zatrávnenie " horná vrstva zatrávnenie v okrajoch konštr." 494,5*0,1	m3	49,450 49,450	1,850	91,483	
8	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	358,000	4,200	1 503,600	
9	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	358,000	0,700	250,600	
10	001	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m "pre násypy pod konštr. " 45,0 " pre zatrávnenie na medziskl. a do násypu" 98,9*2, Súčet	m3	242,800 45,000 197,800 242,800	1,800	437,040	
11	001	162501102	Vodorovné premiestnenie zeminy pre zatrávnenie po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,450	3,500	173,075	
12	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 49,45 * 7	m3	346,150 346,150	0,300	103,845	
13	001	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m "výkopová zemina -násypy" 358,0- (45,0+98,9)	m3	214,100 214,100	3,300	706,530	
14	001	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 214 * 12	m3	2 568,000 2 568,000	0,300	770,400	
15	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	98,900	6,500	642,850	
16	001	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	45,000	1,800	81,000	
17	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených "podklad cca hr. 200 pod zatrávnenie okolo krajoch konštr." 494,5*0,2	m3	98,900 98,900	0,900	89,010	
18	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	214,100	0,700	149,870	
19	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 214,1 * 1,4	t	299,740 299,740	19,500	5 844,930	
20	001	17120900.1	Zákonný poplatok obci - NEPODLIEHA ZDANENIU	t	299,740	12,000		

Intersystem EU s.r.o.
Dukovská 15
ICO: 2023271151
intersysteme.sk ①

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64

Objekt: SO O1 Chodníky a spevnené plochy

JKSO: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 19. 3. 2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	výrobok/ekvivalent
1	2	3	4	5	6	7	8	
			214,1 * 1,4		299,740			
21	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia do 100 m3	m3	2,700	1,100	2,970	
			"piesok do pieskoviska" 9,0*0,3		2,700			
22	583	5833129000	Kamenivo ťažené drobné 0-2 a	t	4,995	19,800	98,901	
			2,7 * 1,85		4,995			
23	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	494,500	1,850	914,825	
24	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	19,780	5,500	108,790	
			494,5 * 0,04		19,780			
25	001	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	494,500	0,300	148,350	
26	001	181301102	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	494,500	1,900	939,550	
27	231	182001111	Plošná úprava terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	494,500	0,900	445,050	
28	231	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	494,500	0,800	395,600	
29	231	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	2,473	12,800	31,654	
			" 5,0 kg/m2" 494,5*5*0,001		2,473			
30	103	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	2,572	58,700	150,976	
			2,473 * 1,04		2,572			
	5		Komunikácie					
31	221	56420111.9	Kryt z drveného kameniva fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	23,000	1,900	43,700	
32	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	25,300	7,700	194,810	
			"mlatový chodník" 23,0*1,1		25,300			
33	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 po zhut. hr. 100 mm	m2	23,000	6,900	158,700	
			"mlatový chodník" 23,0		23,000			
34	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	23,000	3,800	87,400	
			"mlatový chodník" 23,0		23,000			
35	221	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr.200 mm	m2	591,800	7,900	4 675,220	
			"nový chodník" 538,0*1,1		591,800			
36	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	538,000	11,200	6 025,600	
37	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	492,000	7,100	3 493,200	
			"ihriská + fitness" 492,0		492,000			
38	221	451577777	Podklad z kameniva ťaženého fr. 0-4mm v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30	m2	492,000	3,300	1 623,600	
			"ihriská + fitness" 492,0		492,000			
39	221	569903321	Zhotovenie krytov zo štrku riečného triedeného bez zhutnenia	m3	4,500	59,000	265,500	
			"štrkové plochy" 15*0,3		4,500			
40	583	5833366400	Kamenivo ťažené triedené, prané fr.32-63 mm	t	8,100	35,000	283,500	
			4,5 * 1,8		8,100			
41	221	573231111	Postrek asfaltový penetračný v množstve do 0,35 kg/m2	m2	657,000	0,600	394,200	
42	221	577131111	Betón asfaltový po zhutnení l. tr. strednozrnný AC 11 O hr.40mm	m2	135,000	11,600	1 566,000	
			"výmena povrchu chodníka" 135,0		135,000			
43	221	596911112	Kladenie betónovej dlažby hr.6cm pre peších vrátane lôžka z kameniva fr. 2-4 mm hr. 30 mm +2x hutnenie	m2	943,000	12,500	11 787,500	
			"nový chodník +chodník s výmenou povrchu" 538,0+405,0		943,000			
44	592	5921952680	Dlažba betónová hr.6 cm, sivá bezfázová	m2	961,860	9,700	9 330 042	
			943 * 1,02		961,860			

Inters

Dukelski

ICO: 461

WV

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64

Objekt: SO 01 Chodníky a spevnené plochy

JKSO: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 19. 3. 2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	výrobok/ekvivalent
1	2	3	4	5	6	7	8	
45	221	5969920.01	Povrch ihriska z liatej gumy hr. 11 mm vrátane zákl. vrstvy hr. 35 mm (D+M)	m2	492,000	71,000	34 932,000	Podľa PD
46	221	5969920.02	Povrch ihriska z liatej gumy hr. 11 mm vrátane zákl. vrstvy hr. 90 mm (D+M)	m2	522,000	91,000	47 502,000	Podľa PD
47	221	5969920.03	Okrajová lišta multifunkčného ihriska s povrchom liatej gumy (D+M)	m2	98,000	17,000	1 666,000	Podľa PD
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
48	221	899331111	Výšková úprava poklopu alebo vpuste do 200 mm - zvýšením poklopu	ks	15,000	49,000	735,000	
49	R	914001115	Prenájom dopravných značiek pre dočasné dopravné značenie "prenájom na 60 dní, 8 značiek podľa PD" 8*60	deň	480,000	2,500	1 200,000	
50	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou "parkový" 989	m	989,000	4,800	4 747,200	
51	592	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý 989 * 1,01	ks	998,890	1,200	1 198,668	
52	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 " parkový " 989,0*0,2*0,12	m3	23,736	98,000	2 326,128	
53	221	919731112	Zarovnanie a úprava styčnej plochy napojenia komunikácie hr.do 150 mm	m	15,000	6,500	97,500	
54	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	15,000	3,300	49,500	
55	221	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	15,000	9,600	144,000	
56	221	919795111	Montáž fólie, textílie alebo geomreže separačnej, drenažnej, výstužnej a pod. " geotextília+ výstužna geomreža " 32,0 +135,0	m2	167,000	0,900	150,300	
57	693	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200 32 * 1,15	m2	36,800	0,850	31,280	
58	693	6936656022	Geomreža tkaná zo skleneného vlákna do asfaltových vrstiev 135 * 1,2	m2	162,000	1,800	291,600	
59	013	961055111	Búranie múrikov železobetónových, -2,40000t "bet. múrik š. 0,3 m" 15,0*0,3*0,8	m3	3,600	168,000	604,800	
60	013	97104600.9	Vrty do betónu priem do D 20 mm pneumatickým náradím - 0,00001t "predpoklad, hr. betónu 150 mm" 520*15	cm	7 800,000	0,250	1 950,000	
61	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	471,113	1,800	848,003	
62	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 240,017	0,250	1 060,004	
63	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	471,113	1,900	895,115	
64	013	97908921.5	Poplatok za zneškodnenie odpadu - asfalt "tonáž pol. č.2" 144,942	t	144,942	45,000	6 522,390	
65	013	979089211	Poplatok za zneškodnenie odpadu - betón, kamenivo	t	326,171	45,000	14 677,695	
66	013	97908921.9	471,113 -144,942 Zákonný poplatok obci - NEPODLIEHA ZDANENIU - NEOCEŇOVAŤ	t	471,113			
67	R	R10.20	Dočasné oplotenie staveniska (prenájom, doprava, montáž a demontáž)	bm	350,000	15,000	5 250,000	
99 Presun hmôt HSV								
68	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 277,530	2,700	3 449,331	

Intersystem EU s.r.o.
Dukovská 295/m
ICO: 46180
Vý
d.Sk

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64
Objekt: SO O1 Chodníky a spevnené plochy

JKSO: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 19. 3. 2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	výrobok/ekvivalent
1	2	3	4	5	6	7	8	

<u>Celkom</u>	<u>199 640,036</u>
Z toho nepodlieha zdaneniu	3 596,880
DPH 20% z celkovej sumy 196043,156	39 208,631

Intersy
Dukelská
IČO: 461
W
J s.r.
101
neustok ①

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 02 Sadovnícke úpravy**

Názov časti **SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **Intersystem EU s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

46186123

SK2023271151

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	33 941,96	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 941,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Intersysť
Dukelská 2r
IČO: 4618f
www

EU

emeu.sk

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	33 941,96
24	DPH 20,00 % z 33 429,95	6 685,99
25	Cena s DPH (r. 23-24)	40 627,95

Prípochy a odpočty

	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD
Objekt: SO 02 Sadovnícke úpravy
Časť: SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ:
Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	30 286,91	0,00	30 286,91
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 633,70	0,00	2 633,70
99	Presun hmôt HSV	1 021,35	0,00	1 021,35
	Celkom	33 941,96	0,00	33 941,96

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 02 Sadovnícke úpravy

Časť: SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/vyrobo
1	2	3	4	5	6	7	8	

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	231	111212111	Odstránenie drevín priem. do 100 mm výšky do 1m, s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5 (s naložením, alebo so zložením z doprav. prostriedku)	m2	6,000	1,90	11,40	
2	231	111212131	Odstránenie drevín priem. nad 100 mm výšky do 2m, s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5 (s naložením alebo so zložením s dopravného prostriedku)	m2	18,000	16,50	297,00	
3	231	111212139	Odstránenie drevín priem. nad 100 mm výšky do 3m, s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5 (s naložením, alebo so zložením s dopravného prostriedku)	m2	4,000	22,60	90,40	
4	001	162301510	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín výšky od 1m do 3m, na vzdialenosť 3000 m (všetky kriky -podľa plochy)	m2	28,000	1,90	53,20	
			6*18+4		28,000			
			Súčet		28,000			
5	001	162301509	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. vyklčovaných krovín po spevnenej ceste (so zložením)	m2	56,000	0,80	44,80	
			2*28		56,000			
6	001	171209002	Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni (vrátane zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov mestu)	t	0,496	65,00	32,24	
			"(váha = odhad)					
			6*10,0/1000,0		0,060			
			18*18,0/1000,0		0,324			
			4*28,0/1000,0		0,112			
			Súčet		0,496			
7	231	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm (konáre a peň) , s naložením, alebo so zložením na dopravný prostriedok	ks	6,000	14,90	89,40	
8	231	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm , so zasypaním jamy doplnením zeminy a urovnaním terénu, s naložením alebo so zložením na dopravný prostriedok.	ks	6,000	18,70	112,20	
9	001	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	3,80	22,80	
10	001	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	12,70	76,20	
11	001	162601411	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	6,000	6,60	39,60	
12	001	162401421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	12,000	0,35	4,20	
13	001	162501421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	12,000	0,35	4,20	
14	001	162601421	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. pňov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	12,000	0,35	4,20	
15	001	171209002	Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni (vrátane zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov mestu) stromy a kriky,	t	1,096	35,00	38,36	
			"(váha = odhad)					
			"kriky					
			6*10,0/1000,0		0,060			
			18*18,0/1000,0		0,324			
			4*28,0/1000,0		0,112			
			Medzisúčet		0,496			
			"Stromy					
			6*0,1		0,600			
			Súčet		1,096			
16	231	184502113	Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	1,000	59,00	59,00	
17	001	167101109	Naloženie a zloženie vyzdvihnutého stromu s balom s premiestnením na miesto určenia k presadeniu, do 50m	ks	1,000	15,00	15,00	
18	231	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	716,000	0,30	214,80	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 02 Sadovnicke úpravy

Časť: SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	
19	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 + jamka k presadeniu stromu	ks	26,000	3,30	85,80	
20	231	183205112	Založenie záhonu trvaliek na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	45,000	0,90	40,50	
21	026	0265370001	Salvia nemorosa SCHNEELHUGEL K12	ks	22,000	3,50	77,00	
22	026	0265370002	Gaura lindheimeri K12	ks	15,000	6,20	93,00	
23	026	0265370003	Santolina chamaecyparissus K-12	ks	15,000	6,50	97,50	
24	026	0265370004	Aster dumosus SCHNEEKISSEN K-12	ks	15,000	2,70	40,50	
25	026	0265370005	Pennisetum alopecuroides HAMELN K 12	ks	8,000	4,90	39,20	
26	026	0265370007	Miscanthus sinensis KLEINE SILBERSPINE K 12	ks	7,000	5,50	38,50	
27	026	0265370008	Festuca mairei K 12	ks	8,000	5,50	44,00	
28	026	0265370009	Lavandula angustifolia WHITE HIDEOTE K 12	ks	30,000	3,30	99,00	
29	026	0265370010	Echinacea purpurea ALBA K 12	ks	30,000	3,30	99,00	
30	026	0265370011	Calamita nepeta ssp NEPETA K 12	ks	45,000	3,30	148,50	
31	026	0265370012	Anemone sylvestris K 12	ks	15,000	3,50	52,50	
32	026	0265370013	Anemone hepatica HONORINE JOBERT K 12	ks	30,000	3,50	105,00	
33	026	0265370014	Artemisia arborescens POWIS CASTLE K 12	ks	22,000	3,50	77,00	
34	026	0265370015	Sedum spectabile STARDUST K 12	ks	45,000	4,50	202,50	
35	026	0265370016	Geranium macrorrhizum SPESSART K 12	ks	38,000	4,90	186,20	
36	026	0265370017	Malva moschata ALBA K 12	ks	15,000	6,50	97,50	
37	026	0265370018	Allium stipitatum MOUNT EVEREST 18/20	ks	70,000	3,50	245,00	
38	026	0265370019	Allium nigrum 18/20	ks	65,000	3,50	227,50	
39	026	0265370020	Tulipa WHITE HEART 10/11	ks	60,000	0,45	27,00	
40	026	0265370021	Tulipa SHIRLEY 10/11 10/11	ks	60,000	0,45	27,00	
41	026	0265370022	Narcissus JACK SNIPER 8/10	ks	45,000	0,40	18,00	
42	026	0265370023	Narcissus REGGAE 8/10	ks	45,000	0,40	18,00	
43	026	0265370024	Crocus JEANNE D ARC 6/7	ks	70,000	0,30	21,00	
44	026	02653700245	Fritillaria meleagris 5/6	ks	35,000	0,50	17,50	
45	231	183205112a	Založenie záhonu kríkov, na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	205,000	1,90	389,50	
-kríky , s urovňaním povrchu, s prípadným premiestnením odpadu do 20m								
46	231	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm s premiest. do 50m, prípadne naložením	m2	205,000	1,40	287,00	
47	231	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	205,000	1,70	348,50	
48	231	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	410,000	1,10	451,00	
			205*2		410,000			
49	231	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky , pre odvoz do kompostárne	m2	205,000	0,25	51,25	
50	001	171209002	zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov obci)	t	1,640	45,00	73,80	
			205,0*8/1000		1,640			
51	231	185802115	Dodávka a aplikácia hydrogélu na zadržiavanie pôdnej vlhky (500g/m2)	m2	205,000	7,90	1 619,50	
52	231	185802119	Dodávka a aplikácia štartovacieho hnojiva (5l/ha)	m2	205,000	2,70	553,50	
53	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 -s ručným ryľovaním 5-10% plochy	m2	20,500	1,90	38,95	
			205*0,1		20,500			
54	231	183403132	Obrobenie pôdy ryľovaním -nakypenie pôdy do hl. 150mm v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000	1,70	374,00	
55	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	440,000	0,10	44,00	
-2x								
			220,000*2		440,000			
56	231	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	750,000	0,05	37,50	
57	231	183405312	Prevzdušnenie trávniku s pieskovaním	har	0,075	1 900,00	142,50	
-včítne plesku								
58	581	5815368100	Piesok kremičitý zrnitosť 0,2mm 5 l/m2	kg	3 750,000	0,10	375,00	
			750 * 5		3 750,000			
59	231	183406214	Prerezanie trávniku s prísевom trávneho semena, zmes znášajúca sucho a záťaž (20g/m2)	har	0,075	2 450,00	183,75	
			750,000/10000,0		0,075			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 02 Sadovnícke úpravy

Časť: SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	
60	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	1 035,000	1,25	1 293,75	
			-kríky					
61	026	0265571201	Hydrangea paniculata LIMELIGHT	ks	69,000	5,90	407,10	
62	026	0265571202	prunus laurocerasus GAJO	ks	111,000	7,60	843,60	
63	026	0265571203	Viburnum ESKIMO	ks	46,000	6,30	289,80	
64	026	0265571204	Phisocarpus oquifolius TINY WINE	ks	132,000	3,80	501,60	
65	026	0265571205	Amelanchier lamarkii	ks	5,000	65,00	325,00	
66	026	0265571206	Vinca minor v kultivaroch	ks	672,000	2,20	1 478,40	
67	231	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm - PRESADENIE stromu	ks	1,000	69,00	69,00	
68	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	25,000	19,00	475,00	
			- stromy, so zaliatím					
69	026	0265535201	Acer x fremannii AUTUMN BLAZE 14/16	ks	2,000	215,00	430,00	
70	026	0265535202	Acer campestre ELEGANT 14/16	ks	3,000	248,00	744,00	
71	026	0265535203	Prunus serrulata KANZAN 14/16	ks	2,000	198,00	396,00	
72	026	0265535204	Ulmus NEW HORIZON 14/16	ks	4,000	275,00	1 100,00	
73	026	0265535205	Gleditsia triacanthos SUNBURST 14/16	ks	3,000	219,00	657,00	
74	026	0265535206	Platanus x acerifolia 14/16	ks	1,000	186,00	186,00	
75	026	0265535207	Amelanchier arborea ROBIN HILL 14/16	ks	5,000	315,00	1 575,00	
76	026	0265535208	Pyrus areolata CHANTECLEER 14/16	ks	5,000	235,00	1 175,00	
77	231	184202111	Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	26,000	8,50	221,00	
			-25 nových stromov + 1 presadený					
78	052	0521721001	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2,5 m, bez kôry	ks	78,000	4,50	351,00	
			26*3		78,000			
79	675	6751926001	Motúz konopný	ks	3,000	7,50	22,50	
80	231	184203111	Dodávka a inštalácia drenážnej perforovanej hadice DN 62-100, svýplňou riečny štrk fr.4-8mm do výsadbových jám stromov	ks	26,000	12,00	312,00	
			-25 nových stromov + 1 presadený					
81	231	184501120	Dodávka a inštalácia ochrany kmeňa stromu z plastových chráničiek proti poškodeniu kosením	m2	26,000	17,50	455,00	
82	231	184501119	Dodávka a inštalácia ochrany kmeňa stromu z trstenej rohože 1,5m	m2	26,000	169,00	4 394,00	
83	231	184502112	Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	1,000	45,50	45,50	
84	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 - kríky	m2	205,000	1,10	225,50	
85	055	0554151000	Mulčovacia kôra, bal (kus) 80l (2 bal. /1m2)	ks	410,000	3,90	1 599,00	
			205,0*2		410,000			
86	231	185803411	Vyhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	778,000	0,30	233,40	
			-s odvozom do 20m, určí investor					
			750,0+28,0		778,000			
87	231	162502111	Vodorovné premiestnenie zhrabkov trávnik so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	778,000	0,80	622,40	
88	231	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	1 556,000	0,10	155,60	
			778*2		1 556,000			
89	231	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky, pre odvoz do kompostárne	m2	778,000	0,20	155,60	
90	001	171209002	Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni (vrátane zákonného poplatku (NEPODLEHA ZDANENIU) a odvodov obci)	t	8,169	45,00	367,61	
			778,0*10,5/1000		8,169			
91	231	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3 + jamka k presadeniu stromu	ks	26,000	3,20	83,20	
92	231	183205112	Založenie záhonu trvaliek na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	45,000	0,90	40,50	

Intersy

Dukelská

ICO: 461

W

20232/115

systemeu.sk

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 02 Sadovnícke úpravy

Časť: SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	
93	231	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	205,000	1,70	348,50	
94	231	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	410,000	0,10	41,00	
		205*2			410,000			
95	231	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky , pre odvoz do kompostárne	m2	205,000	0,20	41,00	
96	001	171209002	Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni (vrátane zákonného poplatku a odvovod obci)	t	1,640	45,00	73,80	
		205,0*8/1000			1,640			
97	231	185804311.	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 - strom určený k presadeniu pred výkopom	m3	0,010	25,00	0,25	
98	231	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	3,500	23,50	82,25	
99	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	3,050	22,00	67,10	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

100	221	916561113	D + M plastového záhonového obrubníka 1000x80x50	m	105,000	4,90	514,50	
101	231	185804400	Ochrana stromov pri stavebnej činnosti debnením 2-mi europaletami s pružnou výplňou , vrátane montáže a demontáže	ks	7,000	19,00	133,00	
102	231	185804401	Založenie ochrannej štrkovej vrstvy pred prejazdmi hr. 200mm, frakcia 32-63mm	m2	50,000	15,00	750,00	
103	231	185804402	Ošetrovanie stromov zasahujúcich do stavby rezom konárov	ks	7,000	30,00	210,00	
104	231	999	Ornitologický posudok v prípade výrubu vo vegetačnom období	ks	1,000	276,20	276,20	
105	231	185804000	Starostlivosť o vegetačné prvky po dobu 1 mesiac do prevzatia správcom 30 hod.	hod	50,000	15,00	750,00	
106	231	185804001	Starostlivosť a údržba o vegetačné prvky po dobu 1 rok - NEOCEŇOVAŤ	m2	4 708,000		0,00	

99 Presun hmôt HSV

107	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	35,837	28,50	1 021,35	
-----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

Celkom

33 941,96

nepodlieha zdaneniu

512,01

Suma podliehajúca DPH

33 429,95

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

JKSO

Názov objektu **SO 02 Sadovnicke úpravyy**

EČO

Názov časti **SO 022a Rekonštrukcia predzáhradiek označ. A**

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **Intersystem EU s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

46186123	SK2023271151

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	19 537,41	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 537,41	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Intersv
Dukels'
IČO: 2023271151
www.intersysteme.sk

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 537,41
24	DPH 20,00 % z 19390,04	3 878,01
25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 415,42

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD
Objekt: SO 02 Sadovnicke úpravy
Časť: SO 022a Rekonštrukcia predzáhradiek označ. A
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ:
Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	18 763,28	0,00	18 763,28
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	509,60	0,00	509,60
99	Presun hmôt HSV	264,54	0,00	264,54
	<u>Celkom</u>	<u>19 537,41</u>	<u>0,00</u>	<u>19 537,41</u>

Intel
Dukel
ICO: 4
2023271151
ersystemy.sk

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 02 Sadovnícke úpravy

Časť: SO 022a Rekonštrukcia predzáhradiek označ. A

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV Práce a dodávky HSV								
1 Zemné práce								
1	231	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 346,000	0,35	471,10	
-kriky								
2	231	183205112	Založenie záhonu trvaliek na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	303,000	0,90	272,70	
-cena obsahuje zásyp štrkom 4/8mm hr. 6cm								
3	026	026000001	Aster LADY IN BLACK K12	ks	101,000	3,90	393,90	
4	026	026000002	Aster dumosus JENNY K12	ks	218,000	3,90	850,20	
5	026	026000003	Sedum spectabile HERBSTFREUDE K12	ks	129,000	4,30	554,70	
6	026	026000004	Sedum spectabile BRILLANT K12	ks	201,000	4,30	864,30	
7	026	026000005	Festuca mairei K12	ks	108,000	4,60	496,80	
8	026	026000006	Miscanthus sin. KLEINE SILBERSPINNE K12	ks	205,000	4,90	1 004,50	
9	026	026000007	Allium giganteum 18/20	ks	135,000	2,90	391,50	
10	026	026000008	Allium sphaerocephalon 18/20	ks	205,000	2,90	594,50	
11	026	026000009	Tulipa v kult. /bielo-ružovo-fialová zmes / 10/11	ks	2 200,000	0,45	990,00	
12	231	183205112a	Založenie záhonu krikov, na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	220,000	1,90	418,00	
-kriky, s urovnaním povrchu, s prípadným premiestnením odpadu do 20m								
13	231	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	220,000	1,40	308,00	
14	231	183403132	Obrobenie pôdy rýfovaním -nakypenie pôdy do hl. 150mm v hornine 3 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000	1,70	374,00	
15	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	440,000	0,10	44,00	
-2x								
			220,000*2		440,000			
16	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 -s ručným rýfovaním 5-10% plochy	m2	22,000	1,90	41,80	
			220*0,1		22,000			
17	231	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	220,000	1,70	374,00	
18	231	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	440,000	0,10	44,00	
			220*2		440,000			
19	231	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky, pre odvoz do kompostárne	m2	220,000	0,20	44,00	
20	001	171209002	Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni (vrátane zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov obci)	t	1,760	45,00	79,20	
			220,0*8/1000		1,760			
21	231	185802115	Dodávka a aplikácia hydrogélu na zadržiavanie pôdnej vlhky (500g/m2)	m2	220,000	7,90	1 738,00	
22	231	185802119	Dodávka a aplikácia štartovacieho hnojiva (5l/ha)	m2	220,000	2,70	594,00	
23	231	183405312	Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním	har	0,030	1 900,00	57,00	
			303/10000		0,030			
24	581	5815368100	Piesok kremičitý zrnitosť 0,2mm 5 l/m2	kg	1 500,000	0,10	150,00	
			300 * 5		1 500,000			
25	231	183406214	Prerezanie trávnik s prísевom trávneho semena - zmes znášajúca sucho a záťaž (20g/m2)	har	0,030	2 350,00	70,50	
26	231	184102111	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	1 346,000	1,25	1 682,50	
-kriky								
27	026	0265571201	Hydrangea paniculata LIMELIGHT 50 + kont.	ks	10,000	5,80	58,00	
28	026	0265571202	Prunus laurocerasus KLEOPATRA 50 + kont.	ks	5,000	7,70	38,50	
29	026	0265571203	Viburnum ESKIMO 50 + kont.	ks	11,000	6,30	69,30	
30	026	0265571206	Vinca minor v kultivaroch 25 + kont.	ks	1 320,000	2,20	2 904,00	
31	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 - kriky	m2	220,000	1,10	242,00	
32	055	0554151000	Mulčovacia borovicová kôra, bal (kus) 80l (2 bal. /1m2)	ks	404,000	3,90	1 575,60	

Inter

Dukel

ICO: 46106123, DIČ: 2023271151

www.intersystemy.sk

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 02 Sadovnícke úpravy

Časť: SO 022a Rekonštrukcia predzáhradiek označ. A

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	
			202*2		404,000			
33	231	185803411	Vyhrabanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	303,000	0,30	90,90	
34	231	162502000	Vodorovné premiestnenie odpadu z vyhrabania trávnik so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	303,000	0,80	242,40	
35	231	162702000	Vodorovné premiestnenie odpadu z trávnik - poplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	606,000	0,10	60,60	
			303,0*2		606,000			
36	231	167102000	Nakladanie odpadu z trávnik, zo skládky, pre odvoz do kompostárne	m2	303,000	0,20	60,60	
37	001	171209002	Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni (vrátane zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov obci)	t	1,515	45,00	68,18	
			303*5/1000		1,515			
38	231	185804000	Starostlivosť o vegetačné prvky po dobu 1 mesiac do prevzatia správcom 30 hod.	hod	30,000	15,00	450,00	
39	231	185804001	Starostlivosť a údržba o vegetačné prvky po dobu 1 rok - NEOCEŇOVAŤ	m2	535,000			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40	221	916561113	D + M plastového záhonového obrubníka EKOBRIM 1000x80x50	m	104,000	4,90	509,60	
----	-----	-----------	--	---	---------	------	--------	--

99 Presun hmôt HSV

41	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,282	28,50	264,54	
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	--------	--

Celkom

19 537,41

147,38

nepodlieha zdaneniu

Suma podliehajúca zdaneniu

19 390,04

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 02 Sadovnícke úpravy**

Názov časti **SO 022b Rekonštrukcia predzáhradiek označ. B**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **Intersystem EU s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

46186123

SK2023271151

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 690,09	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 690,09	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Intersystem
Dukelská
IČO: 46186123
www.intersysteme.eu

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 690,09
24	DPH 20,00 % z 5 654,77	1 130,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 821,05

Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 02 Sadovnicke úpravy

Časť: SO 022b Rekonštrukcia predzáhradiek označ. B

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	5 502,65	0,00	5 502,65
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	127,40	0,00	127,40
99	Presun hmôt HSV	60,05	0,00	60,05
	<u>Celkom</u>	<u>5 690,09</u>	<u>0,00</u>	<u>5 690,09</u>

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 02 Sadovnicke úpravy

Časť: SO 022b Rekonštrukcia predzáhradiek označ. B

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	231	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	302,000	0,35	105,70	
---	-----	-----------	--	----	---------	------	--------	--

-kriky

2	231	183205112	Založenie záhonu trvaliek na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	50,000	0,90	45,00	
---	-----	-----------	--	----	--------	------	-------	--

-cena obsahuje zásyp štrkom 4/8mm hr. 6cm

3	026	026000010	Anemone hepheensis PRINZ HEINRICH K12	ks	70,000	2,90	203,00	
4	026	026000011	Aster MONTE CASINO K12	ks	40,000	3,45	138,00	
5	026	026000012	Helleborus orientalis VICTORIA K12	ks	40,000	5,70	228,00	
6	026	026000013	Deschampsia cespitosa GOLDSCHLEIER K12	ks	75,000	6,20	465,00	
7	026	026000009	Tulipa v kult. /bielo-ružovo-fialová zmes / 10/11	ks	600,000	0,45	270,00	
8	231	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	50,000	1,40	70,00	
9	231	183403132	Obrobenie pôdy rýľovaním -nakyprenie pôdy do hl. 150mm v hornine 3 v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	50,000	1,70	85,00	
10	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	0,10	10,00	

-2x

			50,000*2		100,000			
--	--	--	----------	--	---------	--	--	--

11	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v roviny alebo na svahu do 1:5 -s ručným ryľovaním 5-10% plochy	m2	5,000	1,90	9,50	
			50*0,1		5,000			

12	231	162502111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	50,000	1,70	85,00	
13	231	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	100,000	0,10	10,00	
			50*2		100,000			

14	231	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky, pre odvoz do kompostárne	m2	50,000	0,20	10,00	
----	-----	-----------	--	----	--------	------	-------	--

15	001	171209002	Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni (vrátane zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov obci)	t	0,400	45,00	18,00	
			50,0*8/1000		0,400			

16	231	185802115	Dodávka a aplikácia hydrogélu na zadržiavanie pôdnej vlhky (500g/m2)	m2	50,000	7,90	395,00	
17	231	185802119	Dodávka a aplikácia štartovacieho hnojiva (5l/ha)	m2	50,000	2,70	135,00	
18	231	183405312	Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním	har	0,008	2 350,00	18,80	
			77/10000		0,008			

19	587	5815368100	Piesok kremičitý zrnitosť 0,2mm 5 l/m2	kg	385,000	0,10	38,50	
			77*5		385,000			

20	231	183406214	Prerezanie trávnik s prísedom trávneho semena, zmes znášajúca sucho a záťaž (20g/m2)	har	0,008	2 490,00	19,92	
21	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	302,000	1,25	377,50	

-kriky

22	026	0265571202	Prunus laurocerasus KLEOPATRA 50 + kont.	ks	5,000	7,60	38,00	
23	026	0265571203	Viburnum ESKIMO 50 + kont.	ks	5,000	6,30	31,50	
24	026	0265571206	Vinca minor v kultivaroch 25 + kont.	ks	292,000	2,20	642,40	
25	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5 - kriky	m2	50,000	1,10	55,00	
26	055	0554151000	Mulčovacia kôra, bal (kus) 80l (2 bal. /1m2)	ks	440,000	3,90	1 716,00	
			220*2		440,000			
27	231	185803411	Vyhrabanie trávnik v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	77,000	0,30	23,10	

-pred rekonštrukciou trávnik

28	231	162502000	Vodorovné premiestnenie odpadu z vyhrabania trávnik so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	77,000	0,80	61,60	
29	231	162702000	Vodorovné premiestnenie odpadu z trávnik - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	154,000	0,10	15,40	
			77*2		154,000			
30	231	167102000	Nakladanie odpadu z trávnik, pre odvoz do kompostárne	m2	77,000	0,20	15,40	

Inte
Dukels
j

stemeu.s

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 02 Sadovnicke úpravy

Časť: SO 022b Rekonštrukcia predzáhradiek označ. B

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	
31	001	171209002	Poplatok za uloženie odpadu na kompostárni (vrátane zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) a odvodov obci)	t	0,385	45,00	17,33	
			77*5/1000		0,385			
32	231	185804000	Starostlivosť o vegetačné prvky po dobu 1 mesiac do prevzatia správcom 30 hod.	hod	10,000	15,00	150,00	
33	231	185804001	Starostlivosť a údržba o vegetačné prvky po dobu 1 rok - NEOCEŇOVAŤ	m2	127,000			
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
34	221	916561113	D + M plastového záhonového obrubníka EKOBRIK 1000x80x50	m	26,000	4,90	127,40	
99 Presun hmôt HSV								
35	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,107	28,50	60,05	

Celkom

5 690,09

nepodlieha zdaneniu

35,33

Suma podliehajúca zdaneniu

5 654,77

KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD Rekapitulácia SO 02 Sadovnicke úpravy	JKSO		
		EČO		
		Miesto		Trnava
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trnava			
Projektant	Ing. Zoltán Balko			
Zhotoviteľ				
Spracoval	Ing. Zoltán Balko			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek	
		25.2.2020		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	59 169,47
24	DPH 20,00 % z	11 694,95
25	Cena s DPH (r. 23-24)	70 864,42

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 02 Sadovnicke úpravy

Objednávateľ Mesto Trnava

Zhotoviteľ: Intersystem EU s.r.o.

Dátum: 25.2.2020

Projektant: Ing. Zoltán Balko

Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
02	SO 02 Sadovnicke úpravy	0,00	0,00	0,00
01	SO 021 Rekonštrukcia zelene vnútrobloku	33 941,96	6 685,99	40 627,95
02	SO 022a Rekonštrukcia predzáhradiek označ. A	19 537,41	3 878,01	23 415,42
03	SO 022b Rekonštrukcia predzáhradiek označ. B	5 690,09	1 130,95	6 821,05
<u>Celkom</u>		<u>59 169,47</u>	<u>11 694,95</u>	<u>70 864,42</u>

KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD Reakapitulácia : SO 03 Multifunkčné ihrisko	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Trnava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Trnava		
Projektant	Ing. Zoltán Balko		
Zhotoviteľ	Intersystem EU s.r.o.	46186123	SK2023271151
Spracoval	Ing. Zoltán Balko		
Rozpočet číslo		Dňa	25.2.2020
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	14 171,20
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z	2 834,24
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 005,44
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 03 Multifunkčné ihrisko

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Projektant: Ing. Zoltán Balko

Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
03	SO 03 Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00	0,00
01	SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska	13 139,80	2 627,96	15 767,77
02	SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska	1 031,39	206,28	1 237,67
<u>Celkom</u>		<u>14 171,20</u>	<u>2 834,24</u>	<u>17 005,44</u>

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 03 Multifunkčné ihrisko**

Názov časti **SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Intersyster

Dukelská

IČO: 46

www.intersystem.sk

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 13 139,80

24 DPH 20,00 % z 2 627,96

25 Cena s DPH (r. 23-24) 15 767,77

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľúčová doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Intersyster

Dukelská

IČO: 46

www.intersystem.sk

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 03 Multifunkčné ihrisko

Časť: SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	544,95	0,00	544,95
2	Zakladanie	2 390,50	0,00	2 390,50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	190,40	0,00	190,40
99	Presun hmôt HSV	886,37	0,00	886,37
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	8 777,63	0,00	8 777,63
783	Dokončovacie práce - nátery	349,96	0,00	349,96
	<u>Celkom</u>	<u>13 139,80</u>	<u>0,00</u>	<u>13 139,80</u>

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 03 Multifunkčné ihrisko

Časť: SO 031 Oplotenie multifunkčného ihriska

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,236	42,00	471,91	
2	133201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	11,236	4,60	51,69	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,236	1,90	21,35	
2 Zakladanie							
4	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,624	39,00	102,34	
5	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	21,792	105,00	2 288,16	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
6	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou podlahy lešenia nad 1,90 do 2,50 m -pre montáž pletiva na čelné steny	m2	28,000	6,80	190,40	
99 Presun hmôt HSV							
7	998151111	Presun hmôt pre oplotenie obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	53,396	16,60	886,37	
PSV Práce a dodávky PSV							
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
8	767914120	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m, 2x (SO+JO)*2 + 2 * ZO	m	150,200	7,80	1 171,56	
9	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m, ZO-západ +VOčasť	m	23,900	8,50	203,15	
###	3133102000	pletivo zelené poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška r./dĺžka 50/2,20/1,50/25, označ. D, (dl. 152,2+ rezerva)	ks	6,500	78,00	507,00	
###	3133102300	pletivo zelené poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška r./dĺžka 50/2,20/2,00/25, (22,9m + rezerva) ozn. D	ks	1,000	89,00	89,00	
###	313120	Sieť z pletenej polyetyleновой šnury hrúbky 4mm, oko siete 45x45mm, Stabilná UV a vplyvom počasia, farba tmavozelená, označ. F, stena s bránkou	m2	117,000	6,20	725,40	
###	3133102391	napínací drát k pletivu r 3,5mm	m	313,000	0,35	109,55	
###	3133102399	drobný montážny materiál : napínáky+opasky+očká, príchytky s viazacieho drátu a ostatný drobný materiál	ks	1,000	150,00	150,00	
15	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	19,50	19,50	
###	5534370601	Bránka jednokridlová - výplň poplastované pletivo, oká 50/50mm zelená, vrátane doplnkového materiálu	ks	1,000	180,00	180,00	
17	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg, stĺpy r 50	kg	148,480	3,30	489,98	
18	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg, stĺpy r 70	kg	1 056,240	1,20	1 267,49	
###	1411536701	Vzpera dl. 4,0m : Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer DN 50mm, hrúbka steny 4,0mm	ks	8,000	37,90	303,20	
###	1412091001	Stĺpik dl. 6,0m : Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer DN 70 mm, hrúbka steny 4,0mm	ks	15,000	78,60	1 179,00	
###	1412091002	Stĺpik dl. 4,0m : Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer DN 70 mm, hrúbka steny 4,0mm	ks	18,000	62,90	1 132,20	
###	1412091003	Kotviace prvky stĺpikov oplotenia do bet. pátiiek	ks	41,000	27,50	1 127,50	
23	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t (stĺpy 50*60/dl.5m)	ks	14,000	1,90	26,60	

Inte

Di

IC

Byt

327115

www.intersystemeu.sk

1	2	3	4	5	6	7	
HSV		Práce a dodávky HSV					
24	767996809	Demontáž siete propylénovej oko 120*120	m2	250,000	0,35	87,50	
25	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,90	9,00	
783		Dokončovacie práce - nátery					
26	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby zelenej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. (oceľové stĺpiky oplatenia)	m2	39,321	6,70	263,45	
27	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	39,321	2,20	86,51	

Celkom

13 139,80

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 03 Multifunkčné ihrisko**

Názov časti **SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **Intersystem EU s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

46186123	SK2023271151

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 031,39		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Intersys'
Dukelská 2,
IČO: 46186123, DIČ:
www.intersys.eu

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 031,39
24	DPH 20,00 % z	206,28
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 237,67

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 03 Multifunkčné ihrisko

Časť: SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Tmava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	243,20	0,00	243,20
99	Presun hmôt HSV	2,19	0,00	2,19
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	786,00	0,00	786,00
	<u>Celkom</u>	<u>1 031,39</u>	<u>0,00</u>	<u>1 031,39</u>

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 03 Multifunkčné ihrisko

Časť: SO 032 Vybavenie multifunkčného ihriska

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	915711199	Vodorovné značenie krytu striekané farbou čiar šírky 50 mm	m	128,000	0,65	83,20	
2	9157191	Priplatok k cene za polyuretánovú dvojzložkovú farbu, šírka čiar 50mm, hr. nástreku 2mm	m	128,000	0,90	115,20	
3	915791113	Predznačenie pre značenie striekané farbou	m	128,000	0,35	44,80	

99 Presun hmôt HSV

4	998224119	Presun hmôt	t	0,017	129,00	2,19	
---	-----------	-------------	---	-------	--------	------	--

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

5	76733	Demontáž a spätné osadenie basketbalového koša, + spodná stavba, montáž a kotvenie	ks	1,000	350,00	350,00	
6	553999	Polyamidová sieť na jespvoj. bránky	ks	2,000	43,00	86,00	Podľa PD
7	553000	Basketbalový koš kovový, Zn, odrazová doska, kovový rošt, koš oceľová reťaz, v 3935mm	ks	1,000	155,00	155,00	Podľa PD
8	767991	Montáž, spodná stavba pre basket. koš	ks	1,000	95,00	95,00	
9	767992	Doprava	ks	1,000	100,00	100,00	

Celkom

1 031,39

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

JKSO

Názov objektu **SO 04 Fitnes zona**

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **Interystem EU s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

46186123

SK2023271151

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Intersy
Dukels'
ICO: 46
Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 930,00
24	DPH 20,00 % z	1 386,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 316,00

E Prípochty a odpochty

	ávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD
Objekt: SO 04 Fitnes zona

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 930,00	0,00	6 930,00
	<u>Celkom</u>	<u>6 930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 930,00</u>

Intersystem EU s.r.o.
Dukela 5/34, 014 01 Bratislava
IČO 3127114

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 04 Fitnes zona

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	936000000	Orbitrek - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Orbitrek Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	1 090,00	1 090,00	Názov výrobku: Orbitrek Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický Isit priložený v ponuke
2	936000001	Prvok pre sklápačky - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Lavička na sklápačky Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	990,00	990,00	Názov výrobku: Lavička na sklápačky Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický Isit priložený v ponuke
3	936000002	Rebriny - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Rebriny zaoblené Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	790,00	790,00	Názov výrobku: Rebriny zaoblené Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický Isit priložený v ponuke
4	936000003	Posilňovač ramien a hrudníka - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Fitnes zariadenie ramená hrudník Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	1 390,00	1 390,00	Názov výrobku: Fitnes zariadenie ramená hrudník Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický Isit priložený v ponuke
5	936000004	Bicepsy a tricepsy - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Posilňovanie bicepsov a tricepsov Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	990,00	990,00	Názov výrobku: Posilňovanie bicepsov a tricepsov Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický Isit priložený v ponuke
6	936000005	Bradlá - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Bradlá Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	990,00	990,00	Názov výrobku: Bradlá Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický Isit priložený v ponuke
7	936000006	Posilňovač nôh - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Posilnenie nôh Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	690,00	690,00	Názov výrobku: Posilnenie nôh Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický Isit priložený v ponuke

Celkom

6 930,00

Intersystem
Dukelská 295/3
ICO: 4618612
www.in

KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby	Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD Rekapitulácia : SO 05 Detské ihrisko	JKSO		
		EČO		
		Miesto		Trnava
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Trnava			
Projektant	Ing. Zoltán Balko			
Zhotoviteľ	Intersystem EU s.r.o.	46186123	SK2023271151	
Spracoval	Ing. Zoltán Balko			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek	
		25.2.2020		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
					0,00			

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	45 005,86
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z	9 001,17
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	54 007,04
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 05 Detské ihrisko

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Projektant: Ing. Zoltán Balko

Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
05	SO 05 Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00
01	SO 051 Herné prvky ihriska	41 411,59	8 282,32	49 693,91
02	SO 052 Pieskovisko s oplotením	3 594,27	718,85	4 313,13
<u>Celkom</u>		<u>45 005,86</u>	<u>9 001,17</u>	<u>54 007,04</u>

Intersystem
Dukelská 2
100

oyica
- 1271151
sk

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

JKSO

Názov objektu **SO 05 Detské ihrisko**

EČO

Názov časti **SO 051 Herné prvky ihriska**

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	41 411,59
24	DPH 20,00 % z	8 282,32
25	Cena s DPH (r. 23-24)	49 693,91

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 05 Detské ihrisko

Časť: SO 051 Herné prvky ihriska

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41 411,59	0,00	41 411,59
	<u>Celkom</u>	<u>41 411,59</u>	<u>0,00</u>	<u>41 411,59</u>

ntersystem El

Dukelská 295/34A

GO 4618

OK ①

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 05 Detské ihrisko

Časť: SO 051 Herné prvky ihriska

JKSO: Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	93500000	BÚRANIE jestvujúcich zariadení ihriska : Lezecká stena - búranie, demontáže, odvoz do 2km na medziskládku pre ďalšie využitie	ks	1,000	200,00	200,00	
2	93500001	BÚRANIE jestvujúcich zariadení ihriska : Hojdačka a preliezka - búranie, demontáže, odvoz do 2km na medziskládku pre ďalšie využitie	ks	1,000	200,00	200,00	
3	93500002	BÚRANIE jestvujúcich zariadení ihriska : Domček so sklzom - búranie, demontáže, odvoz do 2km na medziskládku pre ďalšie využitie	ks	1,000	200,00	200,00	
4	93600	NOVÉ HERNÉ PRVKY:	ks	0,000		0,00	
5	93600000	Herná zostava so šmykľavkou pre 2 - 5 rokov - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Herná zostava z054oj Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	Názov výrobku: Herná zostava z054oj Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický list priložený v ponuke
6	93600001	Pedálový kolotoč - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Šlapací kolotoč Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	Názov výrobku: Šlapací kolotoč Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický list priložený v ponuke
7	93600002	Kibová hojdačka - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Pružinová hojdačka bumerang Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	2,000	650,00	1 300,00	Názov výrobku: Pružinová hojdačka bumerang Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický list priložený v ponuke
8	93600003	Strunová hojdačka - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku:Preklápacia hojdačka prémium Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	4,000	390,00	1 560,00	Názov výrobku: Preklápacia hojdačka prémium Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický list priložený v ponuke
9	93600004	Herná zostava so šmykľavkou pre 5 - 12 rokov - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku: Herná zostava z132o Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	11 061,59	11 061,59	Názov výrobku: Herná zostava z132o Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický list priložený v ponuke
10	93600005	Prekážková (opičia) dráha - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku:Prekážková dráha sw_1 Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	Názov výrobku: Prekážková dráha sw_1 Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický list priložený v ponuke
11	93600006	Lanová zostava - výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku:Lanová zostava sw_03 Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	Názov výrobku: Lanová zostava sw_03 Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický list priložený v ponuke

inters...
...0.
...01 Bytča
...UIC: 2023271151
...intersystemeu.sk ①

1	2	3	4	5	6	7	
HSV		Práce a dodávky HSV					
12	93600007	Dvojhojdačka- výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku:Dvojhojdačka reťazová Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	990,00	990,00	Názov výrobku: Dvojhojdačka reťazová Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický list priložený v ponuke
13	93600008	Rebrík- výroba, montáž, osadenie do terénu so spodnou stavbou, doprava Názov výrobku Rebrík sw_02 Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	Názov výrobku: Rebrík sw_02 Výrobca: Ringpol Waldemar Kubiak Technický list priložený v ponuke
<u>Celkom</u>						<u>41 411,59</u>	

InterSystem F
 Dukelská 295/3A
 004618612
 0232/1151
 remeu.sk ①

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 05 Detské ihrisko**

Názov časti **SO 052 Pieskovisko s oplotením**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **Intersystem EU s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

46186123

SK2023271151

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Inte
Dukelská
IČO: 4618612
www.intersystem.eu.sk

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 **3 594,27**

24 DPH 20,00 % z **718,85**

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** **4 313,13**

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa **0,00**

27 Kľzáva doložka **0,00**

28 Zvýhodnenie + - **0,00**

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 05 Detské ihrisko

Časť: SO 052 Pieskovisko s oplotením

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf. celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	52,768	0,000
1	Zemné práce	409,56	0,00	409,56	4,500	0,000
2	Zakladanie	266,31	0,00	266,31	6,563	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	48,12	0,00	48,12	1,876	0,000
5	Komunikácie	175,40	0,00	175,40	1,875	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	567,00	0,00	567,00	37,954	0,000
99	Presun hmôt HSV	416,87	0,00	416,87	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,402	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 711,03	0,00	1 711,03	0,402	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>3 594,27</u>	<u>0,00</u>	<u>3 594,27</u>	<u>53,170</u>	<u>0,000</u>

Inters

DI
IC

01 Bytča
3271151

www.intersystem.eu.sk ①

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 05 Detské ihrisko

Časť: SO 052 Pieskovisko s oplotením

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	7,512	8,50	63,85	
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,512	0,90	6,76	
3	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m - použiť na stavbe pre úpravu terénnych depresii	m3	7,512	19,00	142,73	
4	171201109	Uloženie kopaného piesku pieskoviska	m3	2,448	22,80	55,81	
5	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	4,500	29,60	133,20	
6	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	9,000	0,80	7,20	

2 Zakladanie

7	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 32 až 63 mm -na zákl. škáre pieskoviska hr. 10cm	m3	0,900	49,50	44,55	
8	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	2,112	105,00	221,76	

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

9	311271321	Murivo nosné 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m2	4,800	1,90	9,12	
10	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,020	1 950,00	39,00	

5 Komunikácie

11	596111119	Kladenie dlažby z betonu pod jemný piesok kopaný	m2	6,120	12,50	76,50	
###	5921952680	Betonová dlažba 20x20x6	m2	6,181	16,00	98,90	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	916531119	Osadenie. obrubníka z agátovej gumatiny, priemer 10mm	m	12,000	6,00	72,00	
###	6053000000	Agátová fošňa 240x2000x40 -omietaná	ks	6,000	19,50	117,00	
###	6053000001	Agátová fhranol 150x60x40 -podkladné hranolčeky	ks	36,000	5,00	180,00	
###	5530000009	Oceľový tm priemer 10mm dl. dl. 400mm	ks	36,000	3,30	118,80	
###	5530000010	Šrob so zapustenou hlavou - mosadz	ks	72,000	1,10	79,20	

99 Presun hmôt HSV

18	998222019	Presun hmôt (športové plochy)	t	52,768	7,90	416,87	
----	-----------	-------------------------------	---	--------	------	--------	--

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

19	767914120	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	26,670	7,80	208,03	
###	3133105409	Plotový panel 2D 1230x2500, drôt 6x5x6, oko 200 x 50 povrch úpr. Yn + PVC, RAL 6005	ks	8,000	42,10	336,80	
###	3133105410	Plotový panel 2D upravený 1230x2500, drôt 6x5x6, oko 200 x 50 povrch úpr. Yn + PVC, RAL 6005	ks	1,000	52,10	52,10	
###	3133105003	Prichytávky panelu na stĺp 60 x 40/5mm	kpl	1,000	35,00	35,00	
###	3133100000	Stĺpik JAKL 60 x 40 x 1,5 , výška 1800, povrchová úprava Zn + PVC, , RAL 6005, aj s pätkou	ks	22,000	12,80	281,60	
24	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	19,50	19,50	
###	5534371301	Bránka ECO šxv 1,0x1,23 1K, konštrukcia a materiál zodný s označením A v.č.29	ks	1,000	195,00	195,00	
26	767920250	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	79,00	79,00	
###	5534371302	Brána ECO dvojkrídlová šxv 3,0x1,23 konštrukcia a materiál zodný s označením A , v.č. 29	ks	1,000	487,00	487,00	
28	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,85	17,00	

Intersystem
Dr.
IČ.
T.O.
dylča
J. 2023271151
www.intersysteme.sk ①

1	2	3	4	5	6	7	
HSV	Práce a dodávky HSV						
	<u>Celkom</u>						<u>3 594,27</u>

POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY

DODÁVATEĽ:

NÁZOV STAVBY: Revitalizácia vnútrobloku na Hlinách č. 42 -

VÝKAZ - VÝMER

Č. pol.	Skrátený popis prác a dodávok	M.j.	Počet	Jed. cena dod.	Jed. cena mont.	Dodávka	Montáž	ekvivalent/výrobok
Vonkajšie osvetlenie parkoviska:								
1.	OCELOVÝ ŽIAROVOZINKOVANÝ STOŽIAR STK 60/60/3; d=60mm; h=6m	ks	10	285,00 €		2 850,00 €		PODILA PD
2.	SVIETIDLO SL 11 mn SO ZDROJOM LED 5XC2A21B08HC (60W)	ks	10	485,70 €		4 857,00 €		PODILA PD
3.	ELEKTROVÝZBROJ 6m STOŽIARA (SVORKOVNICA EKM 2072 1xE27 10A)	ks	10	42,80 €		428,00 €		
4.	Vodič FeZn 30/4mm	kg	360	2,70		972,00 €		
5.	Vodič FeZn d=10mm	kg	20	2,80		56,00 €		
6.	Svorky SP1	ks	10	0,90 €		9,00 €		
7.	Svorka SR03	ks	10	0,90 €		9,00 €		
8.	Plastová chránička SPIRAFLEX d=60mm	m	100	3,90 €		390,00 €		
9.	Kábel CYKY-J 4 x 10mm ²	m	400	3,90 €		1 560,00 €		
10.	Demontáž 6m stožiarov V.O. včetně svetidiel	ks	10		75,00 €		750,00 €	
11.	Drobné montážne práce a materiál	x	1		350,00 €		350,00 €	
Silnoprád:								
1.	Rozvádzač RKS	ks	1	480,00 €		480,00 €		
2.	Optická spojka SNM-48	ks	1	245,00 €		245,00 €		
4.	Chránička HDPE 40/33mm	m	350	1,20 €		420,00 €		
5.	Mikrotrubička (4 vlákna) 12/8	m	150	1,60 €		240,00 €		
6.	Kábel CYKYV-J 3x2,5mm ² ULOŽENÝ V ZEMI	m	450	1,45 €		652,50 €		
7.	Istič LPN 20B-1	ks	1	6,90 €		6,90 €		
8.	Istič LPN 16B-1	ks	1	6,50 €		6,50 €		

Inter...
Dukelsk...
100 4611
www.inter...

POPIS OCENENÝCH PRÁČ, DODÁVOK A ICH NÁKLADY

DODÁVATEĽ:

NÁZOV STAVBY: Revitalizácia vnútrobloku na Hlinách č. 42 –

Č. pol.	Skrátený popis prác a dodávok	M.j.	Počet	Jed. cena dod.	Jed. cena mont.	Dodávka	Montáž	ekvivalent/ výrobok
9.	Istič LPN 10B-1 do RKS	ks	2	6,20 €		12,40 €		
10.	Prúdový chránič s ističom OLI 10B-N1-030AC	ks	1	64,50 €		64,50 €		
11.	Jednofázový elektromer pre podružné meranie LE-01d	ks	1	24,90 €		24,90 €		
12.	Drobné montážne práce a materiál	x	1		250,00 €		250,00 €	
Zemné práce:								
1.	Výkop ryhy 350x700mm	m	380		5,90 €		2 242,00 €	
2.	Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	250		3,90 €		975,00 €	
3.	Pieskové lôžko	m3	13,5	29,00 €		391,50 €		
4.	Základ pod ocelový stôžiar 6m (50x50x100cm)	ks	10	65,00 €		650,00 €		
5.	Pretlačka pod chodníkom	m	100		33,00 €		3 300,00 €	
6.	Základ pre rozvádzač RKS	ks	1	125,00 €		125,00 €		
7.	Výstražná fólia červená	m	400	0,10 €		40,00 €		
8.	Ochrana kábľa pred poškodením – KPL 250x1000 doska	ks	300	1,15 €		345,00 €		
9.	Ostatné zemné práce	x	1		350,00 €		350,00 €	
HZS:								
1.	Revizia	hod.	24		18,00		432,00 €	

Celkom

14 835,20 € 8 649,00 €
23 484,20 €

Auctam EU s.r.o.
44 01 Bytča
71
D

KRYCÍ LIST ZADANIE

Názov stavby

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD
Rekapitulácia SO 07 Malá architektúra a mobiliár

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Trnava

Projektant

Ing. Zoltán Balko

Zhotoviteľ

Intersystem EU s.r.o.

Spracoval

Ing. Zoltán Balko

46186123

SK2023271151

Rozpočet číslo

Dňa

25.2.2020

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	78 699,24	
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z	15 705,99	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)	94 405,23	
Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa	0,00	
								27	Kľzáva doložka	0,00	
								28	Zvýhodnenie	0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Objednávateľ Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Projektant: Ing. Zoltán Balko

Spracoval: Ing. Zoltán Balko

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
07	SO 07 Malá architektúra a mobiliár	0,00	0,00	0,00
01	SO 071 Pergola	4 337,57	864,79	5 202,36
02	SO 072 Tieniace prvky	8 380,00	1 676,00	10 056,00
03	SO 073 Vodné prvky	18 084,14	3 616,83	21 700,97
04	SO 074 Oporné múriky	7 539,52	1 476,78	9 016,30
05	SO 075 Mobiliár	40 358,00	8 071,60	48 429,60
Celkom		78 699,24	15 705,99	94 405,23

Integrovaný systém
Du.
ICN
1151
@reutemey.sk ①

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 07 Malá architektúra a mobiliár**

Názov časti **SO 071 Pergola**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **Intersystem EU s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

46186123

SK2023271151

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Intersystem
Dukelská
IČO: 46186123
eu.sk

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 337,57

24 DPH 20,00 % z 4 323,93 864,79

25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 202,36

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 071 Pergola

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	60,17	0,00	60,17
2	Zakladanie	270,24	0,00	270,24
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	146,88	0,00	146,88
99	Presun hmôt HSV	67,88	0,00	67,88
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
762	Konštrukcie tesárske	2 362,96	0,00	2 362,96
767	Konštrukcie doplnkové kovové	904,76	0,00	904,76
783	Dokončovacie práce - nátery	524,69	0,00	524,69
	<u>Celkom</u>	<u>4 337,57</u>	<u>0,00</u>	<u>4 337,57</u>

Intersystem

Dukelská 207

IČO: 46186

www.intersysteme.sk

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 071 Pergola

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 -pre pátky kotvenia pergol	m3	0,718	39,00	28,00	
			"pergola					
			2*8,0*0,3*0,34*0,44		0,718			
2	001	133201209	Príplatek k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,718	6,80	4,88	
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m (odvoz zeminy na skládku)	m3	0,718	19,00	13,64	
4	001	171209002	Poplatok za skládovanie vrátane zákonného poplatku obci (NEPODLIEHA ZDANENIU)- výkopová zemina	t	1,221	17,26	13,64	
			0,718*1,7		1,221			

2 Zakladanie

5	015	272353101	Debnenie kotvového otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m - 2 pergoly (pre osadenie kotviaceho plechu hr. 4mm, tvaru U)	ks	16,000	9,70	155,20	
			2*8		16,000			
6	015	272353110	Debnenie kotvového otvoru s prierezom do 0.01m2, príplatek nad 0.25m	ks	16,000	3,30	52,80	
7	011	275313611	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20-2 pergoly	m3	0,571	109,00	62,24	
			"pergoly					
			2*8,0*0,3*0,34*0,35		0,571			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	20,400	3,30	67,32	
			8,5*1,2*2		20,400			
9	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	20,400	3,90	79,56	

99 Presun hmôt HSV

10	231	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske upravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,301	29,50	67,88	
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	-------	--

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

11	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 -pergoly	m	183,000	6,10	1 116,30	
			"stĺpy 100/140					
			2*8*2,3		36,800			
			"preklady 100/100mm					
			2*2*8,5		34,000			
			"rebrá 40/150					
			2*17*3,3		112,200			
			Súčet		183,000			
12	605	6055730001	Hranol dubový akost' l 100x140mm -nosné stĺpy pergol	m3	0,541	680,00	367,88	
			"stĺpy 100/140					
			(2*8*2,3*0,1*0,14)*1,05		0,541			
13	605	6051413201	Dosky a fošne omietané (rebrá pergol) červený smrek akost' l hr.30mmxš.150mm	m3	0,707	725,00	512,58	
			"rebrá 40/150					
			2*17*3,3*0,04*0,15*1,05		0,707			
14	605	6051590200	Hranol mäkké rezivo - omietané červený smrek, hranol akost' l 100/100mm -preklady pergol	m3	0,340	780,00	265,20	
			"preklady 100/100mm					
			2*2*8,5*0,1*0,1		0,340			
15	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty	m3	1,600	35,00	56,00	
16	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,000			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

intercystem 45 80
Dukelská 205
ICO:
intercystem.sk ①

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 071 Pergola

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	
17	767	767995109	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg -kotvenie stlpov	kg	129,235	5,80	749,56	
			"hr. plechu 4mm=31,8kg/m2					
			((8*0,48*0,5+8*0,1*0,14)*31,8)*2		129,235			
18	535	5359506001	Kotvenie pergoly do bet. základu - oc.prvok tvaru U hr. 4mm+ skrutky a matice	ks	16,000	9,70	155,20	
19	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%				

783 Dokončovacie práce - nátery

20	783	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné-pergoly	m2	73,900	2,90	214,31	
			"stlpy 100/140					
			2*8*2,3*0,48		17,664			
			"preklady 100/100mm					
			2*2*8,5*0,4		13,600			
			"rebrá 40/150					
			2*17*3,3*0,38		42,636			
			Súčet		73,900			
21	783	783784203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom, trieda horľavosti C1, odolnosť 3 - 5 min.-pergoly	m2	73,900	4,20	310,38	

Celkom


4 337,57

13,64

nepodlieha zdaneniu

Suma podliehajúca zdaneniu

4 323,93


HERSYSTEM s.r.o.
 IČO: 471234567
 DIČ: SK20201234567
 sídlo: 040 01, Hliná, 42-64, Slovensko
 e-mail: info@hersystem.sk
 telefon: +421 55 662 11 11
 fax: +421 55 662 11 12
 mobil: +421 905 11 11 11
 web: www.hersystem.sk

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 07 Malá architektúra a mobiliár**

Názov časti **SO 072 Tieniace prvky**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 8 380,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Intersystem E
Dukelská 295/3
IČO: 46186123
www.intersystem.sk
Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 380,00
24	DPH 20,00 % z	1 676,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 056,00

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 072 Tieniace prvky

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	8 380,00	0,00	8 380,00
	<u>Celkom</u>	<u>8 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 380,00</u>

Intersys+

Dukelská

ICO:

www.intersystem.eu SK

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 072 Tieniace prvky

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

1	242414	Plachta HDPE 185 kg /m2 , 5 x 5 x7m bežová	t	3,000	120,00	360,00	Podľa PD
2	1400001	Stĺp nerez r 80mm, dl. 4m	m	9,000	650,00	5 850,00	
3	76799001	Osadenie stĺpa , spodná stavba	kus	9,000	120,00	1 080,00	
4	76799002	Montáž plachty a príslušenstva	kus	3,000	80,00	240,00	
5	76799003	Doprava materiálov	kpl	1,000	850,00	850,00	

Celkom

8 380,00

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 23.03.2020

Stavba : Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42-64

Objekt : Trnava

Časť : SO 073 Vodné prvky

Ing. Lucia Adamcová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	11310-7312	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. nad 10 do 20 cm	1,500	m2	4,40	6,60	
2	272	11310-7342	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 5 do 10 cm	1,500	m2	6,50	9,75	
3	272	11315-1415	Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm	1,500	m2	6,90	10,35	
4	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	75,200	m3	19,90	1 496,48	
5	272	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	75,200	m3	6,80	511,36	
6	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	75,200	m3	16,50	1 240,80	
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	25,300	m3	4,80	121,44	
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	25,300	m3	6,80	172,04	
9	001	16710-1103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	25,300	m3	4,80	121,44	
10	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	25,300	t	0,70	17,71	
11	001	17120-1205	Uloženie bitumény na skládky	2,000	t	65,00	130,00	
12	001	17120-1206	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky - zákonný poplatok - NEPODLIEHA ZDANENIU - NEOCENŮVAŤ	25,300	t			
13	MAT	422 911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32	1,000	kus	65,00	65,00	
14	MAT	552 421800	Poklop ventilový	1,000	kus	24,00	24,00	
15	001	17120-1207	Poplatok za uloženie bitumény na skládky - zákonný poplatok - NEPODLIEHA ZDANENIU - NEOCENŮVAŤ	2,000	t			
16	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	49,900	m3	2,60	130,00	
17	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	13,500	m3	14,30	130,00	
18	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	13,500	m3	7,80	130,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
19	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	13,500	m3	13,50	182,25	
20	MAT	283 2F0508	Fólia výstražná Biela, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 65	56,000	m	0,15	8,40	
21	MAT	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	56,000	m	0,90	50,40	
22	MAT	422 735002	Pás navrhávací pre PE aPVC potrubie DN110 ventil 1"	1,000	kus	109,00	109,00	
23	271	45232-1151	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 20/25 v otvorenom výkope pod potrubie	2,500	m3	139,00	347,50	
24	MAT	583 439450	Kamenivo drvené hrubé 22-63	1,500	t	19,00	130,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
5 - KOMUNIKÁCIE								
25	272	56690-1123	Vysprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 20 cm	1,500	m2	19,00	28,50	
26	272	57295-2128	Vyspravenie krytov chodníkov po prekopoch liatym asfaltom hr. 40 mm	1,500	m2	65,00	97,50	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:								
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
27	271	83126-3195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000	kus	65,00	65,00	
28	271	87115-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25	10,000	m	1,80	18,00	
29	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	56,000	m	2,80	156,80	
30	271	87125-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 110, tesnených gumovým krúžkom	2,000	m		13,80	

intersv
dukelská
40: 46186
www.

23271151
systemeu.sk ①

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
31	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	1,000	kus	19,70	19,70	
32	MAT	286 1D0201	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 25 x 2,3 x 100m	10,000	m	1,90	19,00	
33	MAT	286 1D0202	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 32 x 3,0 x 100m	56,000	m	2,80	156,80	
34	MAT	286 3A3301	Prechodka PE/ocel USTR 612 744 d/DN 25/20	1,000	kus	45,80	45,80	
35	MAT	286 3A3302	Prechodka PE/ocel USTR 612 780 d/DN 32/25	3,000	kus	54,50	163,50	
36	271	87917-2199	Priplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	1,000	kus	15,70	15,70	
37	271	89116-3111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	1,000	kus	9,00	9,00	
38	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	2,000	m	5,60	11,20	
39	271	89973-9101	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	56,000	m	0,10	5,60	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
40	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	33,847	t	4,90	165,85	
41	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	33,847	t	24,70	836,02	
42	MAT	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	1,000	kus	165,00	165,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútna kanalizácia								
43	721	72117-3203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1,8	0,500	m	14,40	7,20	
44	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	0,500	m	17,50	8,75	
45	MAT	673 521810	Geotextília filtračná Garantia	6,000	m2	4,80	28,80	
721 - Vnútna kanalizácia spolu:								
722 - Vnútny vodovod								
46	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	1,000	m	6,80	6,80	
47	721	72222-2222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	3,000	súbor	19,60	58,80	
48	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	3,000	kus	4,80	14,40	
49	721	72223-1013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	5,000	kus	12,40	62,00	
50	721	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	1,000	kus	19,60	19,60	
51	721	72223-1182	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný ON 137019 G 3/4	1,000	kus	63,70	63,70	
52	MAT	436 1P0401	Filter ručný samočistiaci DEPURA MINI 1"F	1,000	kus	196,00	196,00	
53	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	1,000	kus	2,90	2,90	
54	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	7,000	kus	3,30	23,10	
55	721	72226-2201	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	1,000	kus	39,00	39,00	
56	721	72226-2211	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	1,000	kus	42,60	42,60	
57	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	66,000	m	1,90	125,40	
58	721	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	66,000	m	3,30	217,80	
59	721	72299-9904	Vnútny vodovod HZS T4	50,000	hod	16,00	800,00	
60	721	72299-9912	Vodomerná šachta prefabrikovaná 1200x900x1800 mm-komplet	2,000	ks	790,00	1 580,00	
61	721	72299-9924	Píciť fontánka - montáž	1,000	kus	150,00	150,00	
62	721	72299-9925	Píciť fontánka DH-410	1,000	ks	2 200,00	2 200,00	
63	721	72299-9926	Rozprašovacie prvky - teleso	3,000	ks	750,00	2 250,00	
64	721	72299-9927	Rozprašovacie prvky - čerpadlo, armatúry, potrubia - dodávka dodávateľa	1,000	ks	2 700,00	2 700,00	
65	721	72299-9928	Rozprašovacie prvky - montáž	1,000	ks	350,00	350,00	

722 - Vnútny vodovod spolu:

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:

Intersys
Dukelská
160: 461

www.intersysteme.sk

10 902,10
44,75

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

7 137,29

Rozpočet celkom :

18 084,14

Intersystem EU s.r.o.

Dukelská 29

IČO: 461

W

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby **Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD**

Názov objektu **SO 07 Malá architektúra a mobiliár**

Názov časti **SO 074 Oporné múriky**

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Trnava**

Projektant **Ing. Zoltán Balko**

Zhotoviteľ **Intersystem EU s.r.o.**

Spracoval **Ing. Zoltán Balko**

46186123

SK2023271151

Rozpočet číslo

Dňa

25.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 539,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Intersystem EU s.r.o.

Dukelská 2023

Trnava

25.02.2020

25.02.2020

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 7 539,52

24 DPH 20,00 % z 7 539,52 1 476,78

25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 016,30

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 074 Oporné múrky

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	505,56	0,00	505,56
2	Zakladanie	282,26	0,00	282,26
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 572,90	0,00	5 572,90
99	Presun hmôt HSV	502,44	0,00	502,44
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	676,37	0,00	676,37
	<u>Celkom</u>	<u>7 539,52</u>	<u>0,00</u>	<u>7 539,52</u>

Intersvet

www.intersystemeu.sk

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 074 Oporné múriky

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	8	

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,200	29,70	392,04	
			55,0*0,48*0,5		13,200			
2	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	13,200	6,70	88,44	
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,200	1,90	25,08	

2 Zakladanie

4	002	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm (drenážny štrk)	m3	2,475	49,60	122,76	
			55,0*0,15*0,3		2,475			
5	002	212755112	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 65 mm	m	55,000	2,90	159,50	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	221	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	55,000	14,50	797,50	
7	592	5922901880	Palisáda betónová, sivá 18/18/60 cm,	ks	309,000	9,70	2 997,30	
			55,000/0,18		305,556			
			Súčet		305,556			
			309,0		309,000			
8	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	8,085	105,00	848,93	
			55,0*0,48*0,15		3,960			
			55,0*0,15*0,25*2		4,125			
			Súčet		8,085			
9	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého -2,20000t -základ, lôžko, palisád	m3	2,344	65,00	152,36	
			18,2*0,35*0,15		0,956			
			18,5*0,15*0,25*2		1,388			
			Súčet		2,344			
10	013	976011219	Demontáž múnika zpalisád r = 20cm, výšky 1m, odovzajú sa investorovi	ks	91,000	5,50	500,50	
			18,2/0,2		91,000			
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km - základný presun , (položka obsahuje aj naloženie a zloženie)	t	5,157	19,80	102,11	
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - + za 4km (určená vzdial. do 5km)	t	20,628	0,90	18,57	
13	221	979087300	Poplatok za skládovanie, vrátane zákonného poplatku (NEPODLIEHA ZDANENIU) obci - betón.	t	5,157	30,18	155,64	

99 Presun hmôt HSV

14	221	998225119	Presun hmôt	t	39,876	12,60	502,44	
----	-----	-----------	-------------	---	--------	-------	--------	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

15	711	711142109	Izolácia proti zemnej vlhkosti včetně izolačnej folie a pomocného materiálu (fondaline) -palisady	m2	55,440	12,20	676,37	
			55*0,9		49,500			

Celkom

7 539,52

nepodlieha zdaneniu

155,64

suma podliehajúca zdaneniu

7 383,88

intersystem EU
Ginkelská 295/34. 011
IČO: 461861
www.i

sk ①

KRYCI LIST ZADANIE

Názov stavby

Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Názov objektu

SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Názov časti

SO 075 Mobiliár

JKSO

EČO

Miesto

Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Trnava

Projektant

Ing. Zoltán Balko

Zhotoviteľ

Intersystem EU s.r.o.

Spracoval

Ing. Zoltán Balko

Dňa

25.02.2020

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

40 358,00

24 DPH 20,00 % z

8 071,60

25 Cena s DPH (r. 23-24)

48 429,60

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD
Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár
Časť: SO 075 Mobiliár
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trnava
Zhotoviteľ:
Dátum: 25.2.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40 358,00	0,00	40 358,00
	<u>Celkom</u>	<u>40 358,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 358,00</u>

Intersyster
Dukelská 295/
ICO: 461864
wv

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42 -64 (za Kysucou), PD

Objekt: SO 07 Malá architektúra a mobiliár

Časť: SO 075 Mobiliár

JKSO:

Dátum: 25.2.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	ekvivalent/výrobok
1	2	3	4	5	6	7	

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	93500000	Parková lavička s operadlom búranie a odvoz	ks	10,000	22,00	220,00	
2	93500001	Stôl kruhový na jednej nohe búranie a odvoz	ks	2,000	29,00	58,00	
3	93500002	Nádoba na odpad búranie a odvoz	ks	2,000	17,00	34,00	
4	93600	NOVE PRVKY:	ks	0,000		0,00	
5	5530000001	Parková lavička bez operadla dl. 1,8m (hliník, agátové drevo)	ks	20,000	597,00	11 940,00	Podľa PD
6	93600000	Montáž, spodná stavba pre lavičku	ks	20,000	60,00	1 200,00	
7	5530000002	Parková lavička s operadlom dl. 1,8m (hliník, agátové drevo)	ks	3,000	917,00	2 751,00	Podľa PD
8	93600001	Montáž, spodná stavba pre lavičku	ks	3,000	60,00	180,00	
9	5530000003	Nádoba na odpad 120 l (oceľ, agátové drevo)	ks	5,000	1 417,00	7 085,00	Podľa PD
10	93600002	Montáž, spodná stavba pre nádobu na odpad	ks	5,000	60,00	300,00	
###	5530000004	Stojan na bicykle dl. 0.6m (L profil 60mm oceľ) - podľa PD označenie "G"	ks	6,000	200,00	1 200,00	Podľa PD
12	93600003	Montáž, spodná stavba pre stojan na bicykle	ks	6,000	120,00	720,00	
###	5530000005	Sušiac na šaty dĺžka 0,6m (L profil 60mm oceľ) - podľa PD označenie "F"	ks	7,000	890,00	6 230,00	Podľa PD
14	93600004	Montáž, spodná stavba pre sušiac na šaty	ks	7,000	120,00	840,00	
###	5530000006	Informačná tabuľa oceľová so strieškou 2605 x 1330mm	ks	4,000	1 250,00	5 000,00	Podľa PD
16	93600005	Montáž, spodná stavba pre informačnú tabuľu	ks	4,000	120,00	480,00	
###	5530000007	Nádoba na separovaný zber 3 x 50 (oceľ, agátové drevo)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	Podľa PD
18	93600006	Montáž, spodná stavba pre nádobu na separovaný zber	ks	1,000	120,00	120,00	

Celkom

40 358,00

Intersystem
Dukelská 295/
ICO: 46186
W