


# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Chodník k MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Chodník k ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04.2 Chodník ulica Davidovská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>0,00</b>





## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 27. 1. 2022
Odberateľ: Obec Sačurov	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
<b>Spolu</b>				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		<b>0,00</b>	

Odberateľ	Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	70,5100	0,0000
SPEVNEŇÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	1 617,3100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	2,5400	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,3600</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690,3600</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	520,000		0,00		0	
2	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	63,700		0,00		0	
3	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	207,600		0,00		0	
4	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	256,500		0,00		0	
5	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	791,300		0,00		0	
6	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	296,000		0,00		0	
7	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	328,000		0,00		0	
8	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	328,000		0,00		0	
9	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	42,500		0,00		0	
10	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	42,500		0,00		0	
11	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	586,500		0,00		0	
12	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	586,500		0,00		0	
13	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	60,000		0,00		0	
14	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	586,500		0,00		0	
15	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	200,000		0,00		0	
16	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,000		0,00		0	
17	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 885,500		0,00		0	
18	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	200,000		0,00		0	
19	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	108,000		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>							
20	212752126.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	282,900		0,00	0,249	70,507	
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>				<b>0,00</b>		<b>70,51</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNEŇ PLOCHY</b>							
21	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	1 885,500		0,00	0,486	915,863	
22	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 885,500		0,00	0,371	699,143	
23	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	3 773,800		0,00	0,001	2,302	
24	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 885,500		0,00		0	

Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 01.1 Cesta a spevnená plocha k MŠ

25	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 885,500		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		1617,31	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
26	895991113.S	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod do DN 200	ks	6,000		0,00	0,000	0	
27	286630038500	Uličný vpust DN 315, vývod DN 160, objem 50 l, PVC, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	6,000		0,00		0	
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>0,00</b>		0	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
28	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000		0,00	0,227	1,361	
29	404410033925	Regulačná značka ZDZ 202 Stoj, daj prednosť v jazde, Zn lisovaná, V2-900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,00		0	
30	404410035885	Regulačná značka ZDZ 230 Zákaz vjazdu, Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00		0	
31	404410037630	Regulačná značka ZDZ 321-30 Jednosmerná premávka, Zn lisovaná, V1 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00		0	
32	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 Parkovanie, Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,00		0	
33	404410198800	ZDZ 506-83 Pre držiteľa preukazu ŽŤP, rozmer 330x600 mm	ks	2,000		0,00		0	
34	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000		0,00	0,098	1,176	
35	592170001400	Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	24,240		0,00		0	
36	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	585,700		0,00		0	
37	592170002300	Obrubník cestný obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	1 774,671		0,00		0	
38	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,800		0,00	0,000	0,001	
39	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	672,208		0,00		0	
40	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	672,208		0,00		0	
41	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	238,982		0,00		0	
42	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	37,576		0,00		0	
43	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	395,650		0,00		0	
44	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	672,208		0,00		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		2,54	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
45	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 353,351		0,00		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>1 690,360</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>1 690,360</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

<b>Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov</b>						
Objekt SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ			Miesto:			
			Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	27. 1. 2022		
Odberateľ: Obec Sačurov						
IČO:			DIČ:			
Projektant: Ing. Dana Betáková						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ:						
IČO:			DIČ:			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0	
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
<b>Spolu</b>			<b>0,00</b>	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR	<b>0,00</b>	
Odberateľ			Dodávateľ			



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	165,9500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	23,6200	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,5700</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,5700</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 01.2 Chodník pri ceste a spevnenej ploche k MŠ

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	88,000		0,00		0	
2	122201401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	143,000		0,00		0	
3	122201409.S	Priplatok k cenám za lepkivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	143,000		0,00		0	
4	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	8,000		0,00		0	
5	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepkivosť horniny 3	m3	8,000		0,00		0	
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	205,000		0,00		0	
7	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	205,000		0,00		0	
8	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	151,000		0,00		0	
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,000		0,00		0	
10	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	260,000		0,00		0	
11	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	13,000		0,00		0	
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	312,600		0,00		0	
13	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	260,000		0,00		0	
14	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	198,000		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
15	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	312,600		0,00	0,251	78,444	
16	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	312,600		0,00	0,280	87,509	
17	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	312,600		0,00		0	
18	592460010600	Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	318,852		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>165,95</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
19	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	241,100		0,00	0,098	23,618	
20	592170001400	Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	487,022		0,00		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>23,62</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
21	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	265,689		0,00		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>189,570</b>	<b>0</b>



## Krycí list rozpočtu

**Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov**

Objekt SO 02 Chodník k MŠ	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 27. 1. 2022
Odberateľ: Obec Sačurov	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
<b>Spolu</b>				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		<b>0,00</b>	

Odberateľ	Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 02 Chodník k MŠ

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	106,4000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	9,1100	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,5100</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,5100</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 02 Chodník k MŠ

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	145,500		0,00		0	
2	113208111.S	Výtrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	94,500		0,00		0	
3	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	145,500		0,00		0	
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,800		0,00		0	
5	122201401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	27,000		0,00		0	
6	122201409.S	Príplatok k cenám za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	27,000		0,00		0	
7	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	5,000		0,00		0	
8	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	5,000		0,00		0	
9	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	41,200		0,00		0	
10	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	41,200		0,00		0	
11	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	32,000		0,00		0	
12	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,200		0,00		0	
13	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	46,000		0,00		0	
14	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,300		0,00		0	
15	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	168,100		0,00		0	
16	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	46,000		0,00		0	
17	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	26,000		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
18	564742111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm	m2	168,100		0,00	0,298	50,077	
19	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	168,100		0,00	0,334	56,223	
20	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	168,100		0,00	0,001	0,103	
21	577144141.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	168,100		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>106,4</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
22	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	93,000		0,00	0,098	9,11	
23	592170001400	Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	187,860		0,00		0	
24	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,000		0,00	0,000	0	
25	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	102,866		0,00		0	

**Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 02 Chodník k MŠ**

26	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	102,866		0,00		0
27	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,780		0,00		0
28	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	26,336		0,00		0
29	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	72,750		0,00		0
30	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	102,866		0,00		0
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>9,11 0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>						
31	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	139,541		0,00		0
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000 0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>115,510 0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>115,510 0</b>

## Krycí list rozpočtu

<b>Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov</b>					
Objekt SO 03 Chodník k ZŠ			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	27. 1. 2022	
Odberateľ: Obec Sačurov					
IČO:			DIČ:		
Projektant: Ing. Dana Betáková					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
<b>Spolu</b>			<b>0,00</b>	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>0,00</b>
Odberateľ			Dodávateľ		



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 03 Chodník k ZŠ

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	70,2900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	10,0400	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,3300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,3300</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 03 Chodník k ZŠ

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
	<b>1</b>	<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	109,000		0,00		0	
2	122201401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	20,460		0,00		0	
3	122201409.S	Príplatok k cenám za lepkosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	20,460		0,00		0	
4	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	15,500		0,00		0	
5	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	15,500		0,00		0	
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	20,460		0,00		0	
7	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	20,460		0,00		0	
8	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	28,600		0,00		0	
9	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	73,600		0,00		0	
10	005720001400.S	Osvivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,680		0,00		0	
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	132,400		0,00		0	
12	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	73,600		0,00		0	
13	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	73,600		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>							
14	212752223.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 250, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	58,000		0,00		0	
15	286120013000.S	Plnostenná drenážna PVC rúra DN 250, SN 8, perforovaná	m	58,000		0,00		0	
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
16	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	132,400		0,00	0,251	33,224	
17	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	132,400		0,00	0,280	37,064	
18	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	132,400		0,00		0	
19	592460010600	Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	135,048		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>70,29</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
20	871238111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	1,400		0,00		0	
21	286110007100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 1 m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,	ks	1,400		0,00		0	
22	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty , priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým pokloпом	ks	1,000		0,00		0	

Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 03 Chodník k ZŠ

23	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600, PP, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,	ks	1,000		0,00		0	
24	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000		0,00		0	
25	286620001100	Plastový poklop A15 600 na šachtové rúry, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,	ks	1,000		0,00		0	
26	286710035900	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,	ks	1,000		0,00		0	
27	895991142.S	Osadenie obrubníkovej vpuste	ks	2,000		0,00	0,000	0	
28	286630036300.S	Obrubníková vpust	ks	2,000		0,00		0	
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
29	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	102,500		0,00	0,098	10,041	
30	592170001400	Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač., lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	207,050		0,00		0	
31	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	102,200		0,00		0	
32	592170002300	Obrubník cestný obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	312,763		0,00		0	
33	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	15,042		0,00		0	
34	979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	15,042		0,00		0	
35	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,042		0,00		0	
36	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	15,042		0,00		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>10,04</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
37	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	153,190		0,00		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>80,330</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>80,330</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

**Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov**

Objekt SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 27. 1. 2022
Odberateľ: Obec Sačurov	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
<b>Spolu</b>				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		<b>0,00</b>	

Odberateľ	Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	137,3900	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	3 029,4800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	20,5100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	60,8600	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 248,2400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 248,2400</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	19,000		0,00		0	
2	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2 912,000		0,00		0	
3	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	2 912,000		0,00		0	
4	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000		0,00		0	
5	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	204,000		0,00		0	
6	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	340,000		0,00		0	
7	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	340,000		0,00		0	
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	160,000		0,00		0	
9	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	160,000		0,00		0	
10	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	622,000		0,00		0	
11	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	622,000		0,00		0	
12	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	69,000		0,00		0	
13	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	622,000		0,00		0	
14	174203301.S	Zásyp pre drény zberné a zvodné hĺbky do 1, 30 m	m	37,000		0,00		0	
15	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	130,000		0,00		0	
16	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,500		0,00		0	
17	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 260,700		0,00		0	
18	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	130,000		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>							
19	212752126.S	Tratívdody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	551,250		0,00	0,249	137,388	
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>				<b>0,00</b>		<b>137,39</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNE NÉ PLOCHY</b>							
20	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	3 451,000		0,00	0,486	1676,289	
21	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3 451,000		0,00	0,371	1279,631	
22	569231111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	343,800		0,00	0,202	69,585	
23	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	6 521,400		0,00	0,001	3,978	
24	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 260,700		0,00		0	

Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.1 Miestna komunikácia ulica Davidovská

25	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 260,700		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNE NÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>3029,48</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
26	871371030.S	Montáž PVC rúr DN 300	m	28,500		0,00		0	
27	286130034900.S	Rúra PVC DN 300	m	28,500		0,00		0	
28	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložení m dna betónom tr. C 25/30	ks	8,000		0,00	2,251	18,004	
29	592240012400.S	Betónová šachtová skruž TBS 2-60, DN 600, dĺžka 1000/700 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000		0,00		0	
30	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	8,000		0,00	0,314	2,508	
31	552410002800.S	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	8,000		0,00		0	
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>0,00</b>		<b>20,51</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
32	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	496,000		0,00		0	
33	592170002300	Obrubník cestný obchodný názov a typ uvedie uchádzač, Ixšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	1 502,880		0,00		0	
34	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	4,000		0,00	14,557	58,23	
35	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	8,400		0,00		0	
36	286120010900	Rúra PVC korugovaný kanalizačný systém vnút. d 542,5 mm, dl. 6 m, SN4, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,	ks	2,000		0,00		0	
37	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	9,800		0,00	0,000	0	
38	935112211.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárníc šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	16,500		0,00	0,159	2,625	
40	592270036600	Priekopový žlab BGZ-S NW 400, dĺžky 1 m, výšky 495 mm, bez spádu, betónový bez kovovej hrany, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,	ks	16,500		0,00		0	
41	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2 166,414		0,00		0	
42	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	2 166,414		0,00		0	
43	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,622		0,00		0	
44	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	527,072		0,00		0	
45	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1 630,700		0,00		0	
46	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	2 166,414		0,00		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>60,86</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
47	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 295,114		0,00		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>3 248,240</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>3 248,240</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

**Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov**

Objekt SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 27. 1. 2022

Odberateľ: Obec Sačurov

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Dana Betáková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>0,00</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>0,00</b>

Odberateľ

Dodávateľ



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
<b>Práce HSV</b>								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	357,2600	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	48,5200	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,7800</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,7800</b>	<b>0,0000</b>			

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	199,400		0,00		0	
2	122201401.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	108,200		0,00		0	
3	122201409.S	Priplatok k cenám za lepkivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m3	108,200		0,00		0	
4	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	19,300		0,00		0	
5	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepkivosť horniny 3	m3	19,300		0,00		0	
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	267,100		0,00		0	
7	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	267,100		0,00		0	
8	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	127,500		0,00		0	
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	158,900		0,00		0	
10	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	405,000		0,00		0	
11	005720001400.S	Osvivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	20,250		0,00		0	
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	640,700		0,00		0	
13	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	405,000		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
14	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	497,800		0,00	0,251	124,918	
15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	497,800		0,00	0,280	139,354	
16	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	142,900		0,00	0,316	45,196	
17	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	142,900		0,00	0,334	47,794	
18	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	640,700		0,00		0	
19	592460010600	Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	502,778		0,00		0	
20	592460012000	Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	142,900		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>357,26</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
21	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	495,300		0,00	0,098	48,52	
22	592170001400	Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	1 000,506		0,00		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>48,52</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMŔT</b>							
23	998223011.S	Presun hmŔt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	568,510		0,00		0	

Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 04.2 Chodník ulica Davidovská

99	PRESUNY HMÔT					0,00	0,000	0
	Práce HSV					0,00	405,780	0
	<b>Celkom v EUR</b>					<b>0,00</b>	<b>405,780</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

### Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 27. 1. 2022

Odberateľ: Obec Sačurov

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Dana Betáková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				<b>0,00</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		<b>0,00</b>

Odberateľ

Dodávateľ

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	129,1000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	3 342,3800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	13,5000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	15,4600	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,4500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,4500</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	980,000		0,00		0	
2	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	343,000		0,00		0	
3	113307213.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	343,000		0,00		0	
4	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	3,000		0,00		0	
5	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	690,000		0,00		0	
6	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	778,000		0,00		0	
7	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	778,000		0,00		0	
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	92,500		0,00		0	
9	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	92,500		0,00		0	
10	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	1 506,800		0,00		0	
11	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1500 m	m <sup>3</sup>	1 506,800		0,00		0	
12	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	30,000		0,00		0	
13	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 506,800		0,00		0	
14	174203301.S	Zásyp pre drény zberné a zvodné hĺbky do 1, 30 m	m	11,000		0,00		0	
15	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m <sup>2</sup>	127,000		0,00		0	
16	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,350		0,00		0	
17	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	3 566,000		0,00		0	
18	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 100 mm	m <sup>2</sup>	127,000		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>							
19	212752126.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	518,000		0,00	0,249	129,101	
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>				<b>0,00</b>		<b>129,1</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNE NÉ PLOCHY</b>							
20	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	3 826,000		0,00	0,486	1858,441	
21	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	3 826,000		0,00	0,371	1418,681	
22	569231111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	302,000		0,00	0,202	61,125	
23	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 782,000		0,00	0,001	4,137	
24	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	3 391,000		0,00		0	

Rozpočet Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov / SO 05.1 Miestna komunikácia ulica Cintorínska

25	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 391,000		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>3342,38</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
26	871371030.S	Montáž PVC rúr DN 300	m	24,200		0,00		0	
27	286130034900.S	Rúra PVC DN 300	m	24,200		0,00		0	
28	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30	ks	6,000		0,00	2,251	13,503	
29	592240012400.S	Betónová šachtová skruž TBS 2-60, DN 600, dĺžka 1000/700 mm, hr. steny 90 mm	ks	6,000		0,00		0	
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>0,00</b>		<b>13,5</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
30	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000		0,00	0,227	0,907	
31	404410033925	Regulačná značka ZDZ 202 Stoj, daj prednosť v jazde, Zn lisovaná, V2-900 x 900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00		0	
32	404410001010	Výstražná značka ZDZ 114-10 Zúžená vozovka (sprava), Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00		0	
33	404410033940	Regulačná značka ZDZ 203 Prednosť protiidúcich vozidiel, Zn lisovaná, V2 -kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00		0	
34	404410112370	Informatívna značka ZDZ 304 Prednosť pred protiidúcimi vozidlami, Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00		0	
35	917862112.S	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	583,800		0,00		0	
36	592170002300	Obrubník cestný obchodný názov a typ uvedie uchádzač,, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	1 768,914		0,00		0	
37	919411121.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	1,000		0,00	14,557	14,557	
38	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	8,000		0,00		0	
39	286120010900	Rúra PVC korugovaný kanalizačný systém vnút. d 542,5 mm, dl. 6 m, SN4, obchodný názov a typ uvedie uchádzač,	ks	2,000		0,00		0	
40	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	235,083		0,00		0	
41	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	235,083		0,00		0	
42	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,500		0,00		0	
43	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	62,083		0,00		0	
44	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	192,080		0,00		0	
45	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	235,083		0,00		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>15,46</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
46	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 595,797		0,00		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>3 500,450</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>3 500,450</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

**Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov**

Objekt SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 27. 1. 2022
Odberateľ: Obec Sačurov	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Dana Betáková	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
<b>Spolu</b>				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR	<b>0,00</b>	

Odberateľ	Dodávateľ



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

**Stavba Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov**

**Objekt SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska**

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)			
<b>Práce HSV</b>								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	401,1900	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	57,1900	0,0000			
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,3800</b>	<b>0,0000</b>			
<b>Celkom v EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,3800</b>	<b>0,0000</b>			

# Rozpočet

Odberateľ: Obec Sačurov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Dana Betáková

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2022

Zákazka Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry v obci Sačurov

Objekt SO 05.2 Chodník ulica Cintorínska

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	193,400		0,00		0	
2	122201401.S	Výkop v zemičku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	81,800		0,00		0	
3	122201409.S	Príplatok k cenám za lepkivosť výkopu v zemičkoch na suchu v hornine 3	m3	81,800		0,00		0	
4	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	36,000		0,00		0	
5	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepkivosť horniny 3	m3	36,000		0,00		0	
6	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	234,400		0,00		0	
7	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	234,400		0,00		0	
8	171101102.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	117,800		0,00		0	
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	152,600		0,00		0	
10	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	408,000		0,00		0	
11	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	20,400		0,00		0	
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	755,700		0,00		0	
13	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	408,000		0,00		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
14	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	755,700		0,00	0,251	189,635	
15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	755,700		0,00	0,280	211,551	
16	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	755,700		0,00		0	
17	592460010600	Dlažba betónová obchodný názov a typ uvedie uchádzač., rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	786,230		0,00		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>0,00</b>		<b>401,19</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
18	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	583,800		0,00	0,098	57,189	
19	592170001400	Obrubník parkový obchodný názov a typ uvedie uchádzač., lxšvx 500x50x200 mm, sivá	ks	1 179,276		0,00		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>		<b>57,19</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
20	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	644,402		0,00		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>0,00</b>		<b>458,380</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>0,00</b>		<b>458,380</b>	<b>0</b>